



COMUNE DI PAVIA

\*\*\* \*\*

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: Opere propedeutiche alla realizzazione della pista ciclabile da Via Ca' Bella a località Chiavica – Bilancio Partecipativo.**  
**Aggiornamento progetto esecutivo per modifica tracciato pista ciclabile.**  
**Cod. Int. INV024.**

## Computo metrico estimativo

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico (Geom. Matteo Segagni)	L'Istruttore Tecnico (Arch. Simonetta Bordonali)	L'Istruttore Direttivo Tecnico (Dott. Ing. Davide Federico)
--	---	--

Il RUP e Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

Pavia, 07 giugno 2018

Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Mauro Mericco  
Pratica trattata da: Geom. Matteo Segagni, Dott. Ing. Davide Federico, Dott. Arch. Simonetta Bordonali  
Servizio Infrastrutture

Pista ciclabile da Via Ca' Bella a Località Chiavica - opere di preparazione - cod. int. inv 024

Tariffa	Tratti	descrizione	UM	pu	I1	I2	I3	tot	TOTALE €
OCV_551		Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattore e trincia e completamento con decespugliatore							
	Tratto 1	compreso tra Via Ca' Bella e fine case			40	5,00		200	
	Tratto 2	compreso tra fine case e depuratore			170	5,00		850	
	Tratto 4	compreso tra Via Trinchera e contrafforte			50	5,00		250	
	Tratto 5	compreso tra contrafforte e 40 m oltre			40	5,00		200	
	Tratto 6	compreso tra 40 m oltre il contrafforte e curva progetto			110	5,00		550	
				mq.	0,40				2050,00
OCV_553		Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni, eseguito con motosega, compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della DL							
	Tratto 1	compreso tra Via Ca' Bella e fine case			40	5,00		200	
	Tratto 2	compreso tra fine case e depuratore			170	5,00		850	
	Tratto 4	compreso tra Via Trinchera e contrafforte			50	5,00		250	
	Tratto 5	compreso tra contrafforte e 40 m oltre			40	5,00		200	
	Tratto 6	compreso tra 40 m oltre il contrafforte e curva progetto			110	5,00		550	
				mq.	4,53				2050,00
OCV_554		Abbattimento di pianta ( latifolia o conifera) tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: diametro fusto a 1,30 < 15 cm, condizioni di lavoro nella norma.							
	Tratto 2	compreso tra fine case e depuratore			10			10	
	Tratto 5	compreso tra contrafforte e 40 m oltre			8			8	
				cad	56,88				18,00
OCV_555		Abbattimento di pianta ( latifolia o conifera) tramite recisione a livello del suolo e caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 15 cm < diametro medio fusto a 1,30 < 25 cm, condizioni di lavoro nella norma.							
	Tratto 2	compreso tra fine case e depuratore			10			10	
	Tratto 5	compreso tra contrafforte e 40 m oltre			8			8	
				cad	134,74				18,00

