

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DE L'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.000	MANO D'OPERA		0,00
Nr. 2 A.001	Operaio specializzato carpentiere, muratore, pontatore, ferraiolo, autista, elettricista, idraulico euro (trentasei/22)	ora	36,22
Nr. 3 A.002	Operaio qualificato carpentiere, muratore, pontatore, ferraiolo, autista, elettricista, idraulico. euro (trentatre/82)	ora	33,82
Nr. 4 A.000	Operaio comune carpentiere, muratore, pontatore, ferraiolo, autista, elettricista, idraulico euro (trenta/61)	ora	30,61
Nr. 5 B.000	DEMOLIZIONI euro (zero/00)		0,00
Nr. 6 B.001	Rimozione di strati coibenti fibre minerali in rotoli) posizionato a pavimento, sanificazione del sottotetto mediante rimozione del guano di piccione depositato a terra e sugli elementi costituenti la copertura e muretti di sostegno, pulizia generale con rimozione di eventuali altri detriti ivi presenti e disinfezione generale dell'ambiente. La lavorazione si intende comprensiva della realizzazione del passaggio nel manto di copertura per il trasporto delle macerie, della realizzazione dell'eventuale catello per lo scarico dei detriti o il sostegno della piattaforma elevatrice da accostare per lo scarico del materiale di risulta, abbassamento al piano di carico, carico sull'automezzo, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. euro (quindici/02)		15,02
Nr. 7 B.002	Disfaccimento manto di copertura tetto in tegole marsigliesi ad elementi sovrapposti, comprensivo di eventuali lucernari, camini, canne e sfiati. La voce si intende comprensiva dell'abbassamento del materiale di risulta al piano di carico, carico sull'automezzo, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte euro (dieci/16)	mq	10,16
Nr. 8 B.003	Disfaccimento di piccola orditura tetto in legno listelli in abete interasse cm. 33 La voce si intende comprensiva dell'abbassamento del materiale di risulta al piano di carico, carico sull'automezzo, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte.	mq	3,30
Nr. 9 B.004	Disfaccimento di grossa orditura tetto in legno (dormienti, travetti, capriate, puntoni ec.) smaltimento alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. euro (nove/24)	mq	9,24
B.000	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manti di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno e ancoraggio. La voce si intende comprensiva dell'abbassamento del materiale di risulta al piano di carico, carico sull'automezzo, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte. euro (tre/5)	mq	3,56
Nr. 11 B.006	Scrostamento di intonaco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta o demolitore elettrico intonaco La voce si intende comprensiva dell'abbassamento del materiale di risulta al piano di carico, carico sull'automezzo, trasporto e smaltimento alla pubblica discarica e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola dell'arte.	mq	7,93
Nr. 12 B.007	Rimozione di isolamento termoacustico spessore medio 5 cm, con conservazione dello stesso e riposizionamento in loco a termine dei lavori euro (sette/50)	mq	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	PREZZO UNITARIO
	e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte euro (venti/72)	mq	20,72
Nr. 6 B.011	Demolizione di muratura di tamponamento e a cassa vuota, compreso intonaco, rivestimenti eseguita con ausilio di martello demolitore: in mattoni pieni spess. fino a cm.16 Comprensivo di trabattello o ponteggio, abbassamento del materiale di risulta, carico, trasporto, smaltimento alle pubbliche discariche e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte euro (diciannove/29)	mq	19,29
Nr 17 B.012	Demolizione di tramezzatura interna verticale, compresi eventuali intonaci e rivestimenti eseguita con l'ausilio di mazza e punta o demolitore elettrico di parete in cartongesso Comprensivo di trabattello o ponteggio, abbassamento del materiale di risulta, carico, trasporto, oneri di smaltimento alle pubbliche discariche e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte euro (undici/14)	mq	11,14
Nr. 18 .013	Rimozione pavimenti interni compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, compresi abbassamento, il carico, il trasporto e lo smaltimento alle discariche: in piastrelle di ogni natura. euro (quattordici/86)	m	14,86
Nr. 19 B. 14	Rimozione apparecchi sanitari comprensivi di rete di adduzione e smaltimento acque Compreso abbassamento al piano, carico, trasporto e smaltimento alle discariche: a) idrosanitari in genere. euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
Nr. 20 B.015	Rimozione battiscopa - compresi oneri ed accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte, compreso abbassamento, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Compresi altresì oneri di scarica ed eventuale regolizzazione del paramento murario euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 21 B.016	Demolizione di controsoffittatura interna, compreso eventuali vellee, pendi-nature, chiodature, elementi di fissaggio alle strutture di ogni genere Comprensivo rimozione dei corpi illuminanti, accatastamento nell'area di cantiere e loro ricollocamento ad installazione ultimata del nuovo controsoffitto. Lavorazioni comprese di scale, ponteggi e trabattelli per qualsiasi altezza del soffitto, eventuali assistenze murarie e di ogni onere e euro (otto/00)		8,00
Nr. 22 B.017	Demolizione di pavimento interno eseguito con l'ausilio di martello demolitore: gomma e similari Compreso abbassamento, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Compresi altresì oneri di scarica euro (quattro/94)	mq	4,94
Nr. 23 B.018	persiane, cassonetti e rullo, per qualsiasi dimensione di serramento comprensivo il carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche a) legno, ferro, alluminio euro (cinquatadue/53)	cadauno	52,53
Nr. 24 B.019	Rimozione di serramento a pannello (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, vetri per ogni serramento oltre i 3,00 mq euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 25 B.020	Rimozione rivestimenti interni compresa malta di ancoraggio abbassamento al piano di carico, compreso regolarizzazione del supporto murario per nuova finitura, abbassamento, carico, trasporto e smaltimento alle discariche: a) in ceramica posate su colla o stabilitura euro (undici/80)	mq	11,80
Nr. 26 B.021	Rimozione pavimenti interni compreso abbassamento al piano di carico, escluso il sottofondo, compresi abbassamento, il carico, il trasporto e lo smaltimento alle discariche		

Num.Ord. TA IFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	UNITARIO
	La voce si intende comprensiva degli oneri necessari pe il posizionamento in opera degli elementi, comprensive assistenze murarie e euro (ventiette/54)	mq	27,54
Nr. 31 C.002	Copertura di etto con tegole piane(marsigliesi) in ragione di 15 per mq. con misurazione i sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresa foritura in opera dei listelli di abete cm. 3x5 ad interasse di cm. 33 circa, compresi colmi, malta dicemento ed accessori per suggellatura e fissaggio, ache per tetti su sviluppo su più falde. La voce si intende comprensiva dgl oneri necessari per il posizionamento in opera degli elementi, comprensive assistenze murarie ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta all'perfetta regola dell'arte. euro (venticinque/46)	mq	25,46
N 32 C.003	Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita)contro le cadute dall'alto da parte del personale		

Num. di TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 D.006	<p>Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonna, con colori a scelta della DL in due mani a coprire, previa applicazione di una mano di antiruggine da carteggiarsi a parte, valutato ad elemento. Le voci si intendono comprensive della pulizia dei corpi scaldanti con ogni traccia di ruggine e pittura carentemente ancorata, teli di protezione a pavimento e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte.</p> <p>euro (sette/00)</p>	cadaun	7,00
Nr. 53 D.007	<p>Applicazione di pittura antiruggine di fondo previacarteggiatura, questa compresa su elementi metallici tubolari di diametro massimo 3 cm.</p> <p>La lavorazione si intende comprensiva della pulizia della superficie al fine di eliminare tracce di sporco e/o unto, applicazione di una mano di antiruggine compatibile con il successivo strato di finitura, valutato a parte, comprensivo trabattello o ponteggio per qualsiasi altezza plafone o muratura, assistenza muraria, sistemazione teli di protezione e pulizia finale</p> <p>euro (no/96)</p>	m	1,96
Nr. 54 E.000	<p>ATTONERIA</p> <p>euro (zero00)</p>		0,00
Nr. 55 E.001	<p>Fornitura in opera di canali, scossaline e conve se per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tirati ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppiacassa con rivetti di rame e saldatura a taglio o sigillatura con mastici speciali, comprensivo di pezzi speciali.</p> <p>Sviluppo cm. 50</p>		

Num.Ord. TARIFFA		unità	PREZZO
Nr. 78 H.005	frattazzo Con impasto di calcestruzzo cellulare leggero confezionato con q.li 3,5li cemento per mc.Ed idonei additivi (sm cm8) Compreso di assistenze murarie e di ogni opera magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte. euro (undici/20)	mq	48,26
Nr. 79 H.006	Sottofondo di pavimento o capota di protezione, spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: c) impasto a 300 kg di cemento 32,5 R e granulatodi argilla espansa o perlite. Compreso di assistenzemurarie e di ogni opera e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola dell'arte. euro (quattordici/60)	mq	11,20
Nr. 80 H.007	Comprensivo di assistenze murarie e di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (sette/76)	m	14,60
H.008	Fornitura e posa di zoccolino in pvc semiflessibile, posto in opera con idoneo collante e chiodatura successiva: altezza 80 mm in barre o rotoli, colore a scelta della D.L. comprensiva di assistenze murarie alla posa euro (sette/00)	m	7,76
Nr. 82 H.009	Formazione di livelletta in malta cementizia fluida per posa pavimentazione in pvc in classe adeguata richiesta,com resi oneri ed accessori per la corretta formazione. euro (sette/86)	m	7,00
Nr. 83 H.010	Preparazione piano per pavimentazione, eseguito con mezzo meccanico, compresa rullatura sagomatura, pendenze e livellette, compreso materiale d'uso. euro (cinque/86)	mq	7,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di	UNITARIO
	<p>La voce comprende le assistenze murarie e anche i costi di eventuali sfridi e i costi relativi alle segnature dei campi da gioco della pallacanestro e pallavolo in colori differenti e verrà contabilizzata al mq. effettivamente posato.</p> <p>La pavimentazione dovrà essere corredata dall'attestazione del materiale relativa alla resistenza al fuoco e dalla certificazione di corretta posa redatta anche su modulistica VVF a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06.</p> <p>euro (settantatré/90)</p>	m2	73,90
<p>Nr. 86 H.013</p>	<p>Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante e impermeabilizzante in fibra di vetro tipo Mondè Everlay A dello spessore nominale mm. 1,2 in teli.</p> <p>La voce comprende le assistenze murarie e anche i costi di eventuali sfridi e verrà contabilizzata al mq. effettivamente posato.</p> <p>La pavimentazione dovrà essere corredata dall'attestazione del materiale relativa alla resistenza al fuoco e dalla certificazione di corretta posa redatta anche su modulistica VVF a firma di tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06</p> <p>euro (venticinque/00)</p>	m2	25,00
<p>Nr. 87 I.000</p>	<p>SERRAMENTI euro (zero/00)</p>		00
<p>Nr. 88</p>	<p>Sostituzione di porzione di vetro costituente il serramento fisso con con griglia in maglia metallica zincata di dimensioni pari a 1/40 della superficie in pianta della stanza, dimensioni 10x10 mm, compresa assistenza muraria, elementi per il fissaggio in opera e ogni opera emateriale per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte</p> <p>euro (centonove/50)</p>	m2	109,50
<p>Nr.89 I.002</p>	<p>Fornitura e posa in opera di porte interne in legno naturale lucidato, tipo cieco a battente piano tamburato, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, dello spessore minimo di mm.3,5, spessore totale finito di mm. 43, complete di cerniere,</p>		

Interventi di adeguamento ai fini del conseguimento dell'agibilità negli edifici scolastici: scuole medie [POP023]

Num.Ord. T RIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Larghezza netta del passaggio 120 cm Comprensivo fornitura di attestazioni riguardanti la corretta posa in opera e certificati maniglioni su apposita modulistica VVF a cura di tecnico iscritto agli elenchi del Ministero degli interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06 euro (millecentoquarantacinque/00)	cad.	1'145,00
Nr. 96 I.009	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza in alluminio anodizzato luce netta mt 1.20 x 2.10 di altezza (da verificare su ogni porta in fase di esecuzione), 2 battenti uguali, vetrocamera di sicurezza (almeno 4-9-4) compresa, taglio termico, trasparente, con maniglione antipanico sulle due ante, completa di telaio con caratteristiche di permeabilità all'aria A4, tenuta all'acqua 9A, resist. al vento C3; profilati, base almeno da 55 mm. per parti fisse e 65 mm per parti mobili, e comunque a norma con i parametri di contenimento energetico serratura e installazione, il tutto eseguito a regola d'arte e certificato sia per il contenimento energetico che per le leggi 818/84 e 151/1 su modulistica VV.F. a firma di tecnico abilitato. euro (milleduecento/0)	cd.	1'200,00
Nr. 97 I010	Verifica e sistemazione di ogni singola uscita di emergenza al fine di verificarne il corretto funzionamento	cad.	150,00
Nr. 98 I.011	Fornitura e posa in opera di tende oscuranti al 100% in tessuto Trevira CS100% poliestere ignifugo classe 1 di gr. 250 circa mq. Con increspatura del 10% e binario in alluminio verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano, compressioneri e accessori per dare l'opera compiuta a regola d'arte. modulistica VVF a cura di tecnico iscritto agli elenchi del Ministero degli interni di cui all'art. 16 comma 4 del Dlgs 139/06 euro (cinquantauno/64)	mq	51,64
Nr. 99 I. 12	serramenti in alluminio anodizzato eseguiti con profilati satinati natura 15 microns, su superficie pulita chimicamente predisposto per completi di vetrocamera stratificato da mm. 3+3 acustico, 20 argon, 4 + 4 acustico nel rispetto della normativa vigente in termini di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 108 M.002	Sostituzione di ampada di emergenza - 220 V - 24W con modello tipo BEGHELLI 24 W LED 1499/240 SIMILARE- funzionamento non permanente - autonomia 6 ore compresa sc. tola da incasso e assistenze murarie, smontaggio e smaltimento lampada esistente, collegamento elettrico, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (trentacinque/00)	cad.	35,00
M.0025	illuminazione di emergenza, cavi morsetti giunzioni scatole di derivazione canaline e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (novantadue/00)	cadauno	92,00
Nr. 110 M.003	Fornitura e posa di sirena elettromagnetica per interni, collegata alla rete di allarme esistente al gruppo di continuità assoluta, dotata di apposito pulsante di accensione questo compreso. comprese le relative assistenze murarie, canali e di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte	cad.	122,63
Nr. 11 M.004	Fornitura e posa di armadietto di sicurezza per posizionamento gruppo di continuità assoluta, comprensivo di ganci e mensole per il fissaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta euro (duecento/00)	cad.	200,00
Nr. 112 M.005	Spostamento all'esterno del contatore ENEL comprese le opere murarie occorrenti a realizzare l'opera alla perfetta regola dell'arte, lo scavo di almeno ml. 15 su qualsiasi superficie e il successivo reinterro. La voce si intende comprensiva di scavo o tagliata in muratura con relativo reinterro e ripristino dello strato di finitura della pavimentazione di qualsiasi natura e delle porzioni murarie ad esso messe, materiale di consumo come guaine e cavi . formazione di nicchia esterna di adeguata dimensione, taglio della recinzione per alloggiamento nicchia, riquadratura, posa in opera di sportello di sicurezza, opere da elettricista comprendenti la posa di avvanquadratura e pulsante di sgancio relativo, compreso il materiale euro (duemilacinquecento/00)	cad.	2'500,00
M.006	Fornitura e posa di gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosφ pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita, tipo "COBE" monofase 230v, con frequenza 50/60Hz, stabilità tensionale pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto: Potenza nominale 1250 -VA (espandibile max 5000 VA), potenza attiva 875 W (espandibile 3500W): Autonomia all' 80% 30 minuti Comprensivo di allaccio alla rete esistente, collegamento alla campanella di allarme e accessori e piastre per il fissaggio, comprese le opere murarie occorrenti a realizzare l'opera alla perfetta regola d'arte euro (millecinquecentosessantasette/34)	cad.	1'567,34
Nr. 114 M.07	Spostamento quadro elettrico esistente, comprensivo di canaline di collegamento, scatole di derivazione, cavi di collegamento, assistenza muraria e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola d'arte euro (novecento/00)		900,00
Nr. 115 M.008	Fornitura e posa di rivelatore di fumo convenzionale fotoelettronico con autodiagnosi della camera ottica, completo di base e AO035 cablaggio fino alla centrale rivelazione incendi, comprese le relative assistenze murarie, canaline di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (centoventi/00)	cad.	120,00
Nr. 116 M.009	Fornitura e posa di centrale rivelazione incendi convenzionale 2 zone Funzione test per collaudo linee ausiliarie, zone di protezione tastiera, tensione di alimentazione 230 Volt, tensione uscita servizi 24 Volt, assorbimento massimo 12 Ampere, uscite relè per allarme e guasto. Comprese due batterie 12 W 7Ah, tasselli, accessori per il fissaggio, collegamento all'alimentazione elettrica dal più vicino quadro di zona. Compreso configurazione software e collaudi finali. comprese le relative assistenze murarie, canaline di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (trecentocinquanta/00)	cad.	
Nr. 117 M.010	Posizionamento dei corpi illuminanti esistenti sul nuovo plafone compreso smontaggio, accatastamento degli stessi, sostituzione di cavi di collegamento qualora non siano di lunghezza sufficiente per la nuova quota del plafone o siano di diametro non consono alle vigenze normative, accessori di fissaggio dei corpi illuminanti certificati conformi alla tipologia di plafone e le relative assistenze murarie. I corpi illuminanti dovranno essere verificati nella loro completezza strutturale e funzionale e integrati con tutti gli elementi necessari a garantirne la sicurezza e la rispondenza alla vigente normativa. euro (cinquanta/00)	ad.	50,00
Nr. 118 M.011	Fornitura e posa di plafoniera stagna completa di lampada, cablata e rifasata con potenza installata variabile a seconda del locale. Fissata con idonei tasselli atti a garantire un ancoraggio solido al supporto su cui verranno applicati. Comprensiva sostituzione di cavi di collegamento qualora questi non siano di lunghezza sufficiente per la nuova quota del plafone o siano di diametro non consono alle vigenti normative, assistenza muraria e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola d'arte euro (centodieci/00)	cad.	110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	UNITARIO
Nr. 119 M.012	Aparecchio di illuminazione per ambienti uso ufficio montato a sospensione o a plafone in alluminio anodizzato, ottica con lamelle tridimensionali in alluminio, reattore elettronico, P20, cablato e rifasato conforme alla norma UNI EN 12464-1, lunghezza 118 cm, Comprensiva sostituzione dei cavi di collegamento qualora questi non siano di lunghezza sufficiente per la nuova quota del plafone o siano il diametro non consono alle vigenti normative, assistenza muraria e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola d'arte euro (duecentotrenta/00)	cad.	23000
Nr. 120	Rimozione canaline a diretto contatto con il plafone e loro riposizionamento ad una quota adeguata in relazione alla realizzazione del controsoffitto antisfondellamento, al fine di mantenerle accessibili. Comprensivo di smontaggio canaline esistenti e riposizionamento in quota adeguata se ancora servibili, sostituzione delle canaline non più servibili con nuove di adeguata dimensione, spostamento cavi elettrici e loro sostituzione in caso la lunghezza non sia sufficiente per la nuova localizzazione qualora le dimensioni dei cavi non fossero rispondenti alla normativa vigente, realizzazione di nuove scatole di derivazione se necessario, morsetti, giunzioni, trabattelli per il raggiungimento della quota necessaria alla lavorazione in sicurezza, assistenze murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola d'arte. euro (mille/00)	cad.	1'000,00
Nr. 121 M.014	Spostamento scatole di derivazione o punti luce, comprensivo di placche, in seguito alla realizzazione delle contropareti in cartongesso. sufficiente per la nuova posizione della parete o siano di diametro non consono alle vigenti normative, accessori di finitura luce con relative placche, le relative assistenze murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta alla perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/00)		35,00
Nr. 1 2 M.015	Formazione di impianto elettrico completo : punto luce con comando deviato di tipo medio compresa placca , comprese le relative assistenze murarie, canaline di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/00)	cad.	38,00
N . 123 M.016	Fornitura e posa in opera di pulsante suoneria a tirante compresi tubazione in pvc flex. per incasso e cavi dalla scatola di derivazione in resina, comprese le relative assistenze murarie, canaline di collegamento, cavi elettrici, morsetti giunzioni, scatole di derivazione e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.	cad.	34,19
Nr. 124 M.017	Fornitura e posa in opera di ventilatore centrifugo a doppia spirazione direttamente accoppiato, portata d'aria 5.600mc/h, prevalenza 200Pa, 900 giri/mi , alimentazione 230V/50H , dato in opera perfettamente funzionante. La voce si intende comprensiva delle giunzioni elettriche delle canaline per il collegamento alle fonti di elettricità, del taglio del vetro per il suo alloggiamento e di ogni opera o magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte comprese assistenze murarie. euro (quattrocentosettantauno/33)	cad.	471,33
Nr. 125 N.000	IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro (zero/00)		0,00
Nr. 126 N.001	Formazione di impianto idrico sanitario di distribuzione acqua fredda e calda costituito da: rete generale di distribuzione acqua fredda a valle del contatore, previsto nel fabbricato, - tubazione in polipropilene, colonne montanti complete di saracinesche di intercettazione e barilotti ammortizzatori sulla sommità, rete di distribuzione di acqua fredda e calda ai singoli apparecchi del bagno e della cucina verticale(esclusa), montaggio degli apparecchi sanitari, rubinetterie, sifoni e pilette ecc. e compresa l'impiantistica idrica sanitaria di tipo normale. Per apparecchio di utilizzazione . Compresa assistenza murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (centosessantanta/00)	cad.	160,00
Nr. 127 N.002	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili con appoggiatesta e paraspruzzi, mensole fisse, miscelatore a leva lunga e sifone con scarico, completo in opera di accessori ed ogni assistenza muraria. euro (millecento/00)	cad.	1'100,00
Nr. 128	Sanifonia incorporata, completo di cassetta, batteria di scarico a comando agevolato sedile rimovibile in ABS antiscivolo modello a pavimento costruito secondo le vigenti normative. comprensivo di assistenze murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte euro (novecentocinquanta/00)	cad.	950,00
Nr. 129 N.004	Fornitura e posa di piletta a pavimento con griglia in plastica, compreso di sifone collegata alla rete di smaltimento acque. Comprensivo della realizzazione della rete di scarico, assistenze murarie e ogni onere e magistero per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte euro (cento/00)		00,00
Nr. 130 N.005	Fornitura e posa di ventilconvettore costituito da batteria a tubi in rame, alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo a tre velocità, valutato a velocità massima e salto termico di delta T max 45°. Comprensivo di assistenze murarie, accessori di fissaggio, collegamento alla rete esistente e ogni altro onere e magistero per dare		

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unità
di

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZ O UNITARIO
Nr. 159 ZZ.003	Fornitura e posa in opera di porta di sicurezza estera in alluminio anodizzato luce netta mt 090 x 2.30 di altezza (da verificare su ogni porta in fase di esecuzione), 1 battente con maniglia antipanico sull'anta, completa di telaio da murare con caratteristiche di mobili, e comunque a norma con i parametri di contenimento energetico, serratura e installazione, il tutto eseguito a regola d'arte e		

