

**Pavia**  
PV

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE VARIE VIE CITTADINE E MARCIAPIEDI,  
ABBATTIMENTO BB.AA. QUARTIERI CITTADINI CON  
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.  
COD. INT.: POP061

**COMMITTENTE:** Il Dirigente del Settore LL.PP.

Data, \_\_\_\_\_

## IL TECNICO

Geom. Paolo Cangelosi - Geom. Matteo Segagni -  
Dott. Ing. Davide Federico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 OC_176	<p>Scarifica di massiciata stradale in mac adam o conglom. bituminoso o terreno di qualsiasi natura eseguito con mezzi meccanici (o, a mano, con incremento del prezzo del 40%) per profondità media di cm. 25 compreso: messa in sagoma della sede stradale, movimento del materiale scarificato in zona lavori, carico - trasporto - scarico (con pagamento indennità) dei materiali di risulta in discariche idonee, la compressione con rullo vibrante di peso adeguato nonchè l'innaffiamento e tutto quanto altro occorre per ottenere un buon costipamento della sede stradale con superficie perfettamente parallela a quella che si avrà a lavori finiti come da progetto.</p> <p>Viale Cremona - lato civici dispati Via Montemaino - tratto Via Pavesi - Via dei Mantegazza</p>					220,00 930,00		
	SOMMANO m2					1 150,00	5,75	6 612,50
2 OC_178	<p>Scarifica di vecchio manto di conglomerato bituminoso (tappeto) su marciapiede o strada, per uno spessore massimo di cm 8, compreso il trasporto del materiale alle PP.DD. ed eventuale indennità di discarica.</p> <p>Viale Cremona - lato civici pari Via Ingraio - tratto</p>					340,00 430,00		
	SOMMANO mq					770,00	6,00	4 620,00
3 OC_T203	<p>Rimozione e sistemazione in quota di cordoli esistenti in granito o passi carrai, compreso, taglio della pavimentazione esistente, scavo, sottofondo, rinfianco in cls. dosato a q.li 2.00, carico e trasporto del materiale di risulta in discarica con pagamento di eventuale indennità, ripristino in conglomerato bituminoso o nella pavimentazione lapidea esistente delle zone interessate dai lavori e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>Viale Cremona lato civici dispari</p>					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	25,00	250,00
4 OC_T198	<p>Cordoli in conglomerato vibrocompresso sez. 12/15x25 in opera compreso taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco, scavo, materiali e opere necessarie per la posa, ripristino di pavimentazione stradale manomessa a) retti</p> <p>Viale Cremona lato civici dispari Via Ingraio - tratto Via Montemaino - tratto Via Pavesi - Via dei Mantegazza</p>					290,00 180,00 840,00		
	SOMMANO m					1 310,00	23,00	30 130,00
	A R I P O R T A R E							41 612,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'612,50
5 OC_A247	Fornitura e stesa a caldo per intasamenti di strato di collegamento (binder) preparato come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o come richiesto dalla D.L., steso con vibrofinitrice (o a mano con aumento di prezzo del 40%), compresa la rullatura con compressore di peso adeguato, la mano d'attacco di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.600 kg/mq e la pulizia della superficie da pavimentare, prove e controlli richiesti dalla D.L., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte su pendenze e livellette prescritte ed indicate dalla D.L.					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	140,00	2'800,00
6 OC_265	Massetto in calcestruzzo spessore minimo 10 cm a 200 kg di cemento 32,5 R per fondazioni di marciapiedi, compresa rete elettrosaldata annegata nel getto a maglie quadre lato cm. 15 e diametro mm. 6, tirato a staggia pronto con appropriate pendenze per la stesa del tappeto d'usura o della pavimentazione prevista.							
	Viale Cremona lato civici dispari Via Montemaino - tratto Via Pavesi - Via dei Mantegazza		930,00			220,00		
	SOMMANO m2					930,00		
						1'150,00	17,00	19'550,00
7 OC_A262	Fornitura e posa di TAPPETO D'USURA a pezzatura micro adatto all'esecuzione di marciapiedi o piste ciclabili, compresa pulizia, emulsione per l'ancoraggio agli strati sottostanti, la leggera saturazione (mediante spargimento e successiva spazzatura manuale a 4 giorni) con additivo minerale tipo filler in forma polverulenta compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (considerata sia in ml. che mq.), giuste le prescrizioni del competente Servizio Mobilità; spessore minimo compreso cm. 2.5.							
	Viale Cremona lato civici dispari Viale Cremona - lato civici pari					220,00		
	Parziale mq					340,00		
	Via Ingrao - tratto Via Montemaino - tratto Via Pavesi - Via dei Mantegazza		930,00			560,00		
	Parziale mq					430,00		
	SOMMANO mq					930,00		
						1'360,00		
						1'920,00	11,00	21'120,00
8 OC_172	Fresatura a freddo della sede stradale mediante macchina fresatrice, compresa la rifinitura a mano dei manufatti esistenti lungo la sede stradale, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. (compresa indennità) o in luogo indicato dalla D.L.							
	A R I P O R T A R E							85'082,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'082,50
9 OC_A259	<p>entro 25 km. dai lavori, e la pulizia della superficie fresata (per ogni cm. fresato fino ad una profondità di 3 cm.). Compreso altresì il taglio trasversale della pavimentazione bitumata con clipper (e rimozione dello sfrido); operazione da effettuare immediatamente prima della stesa del neo tappeto in corrispondenza degli attacchi con la pavimentazione esistente</p> <p>Via Molino tre mole</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2*cm</p>	3,00	920,00			2'760,00		
						2'760,00	1,30	3'588,00
	<p>Fornitura e stesa con vibrofinitrice (o a mano con aumento di prezzo del 40%) di TAPPETO D'USURA preparato come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o come richiesto dalla D.L., rullato con compattatore di peso idoneo, compresa pulizia della superficie da pavimentare, mano d'attacco in emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di 0.800 kg/mq, compresi controlli e prove richieste dalla D.L., compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale (considerata sia in ml. che mq.), giuste le prescrizioni del competente Servizio Mobilità, compreso le rifiniture sui bordi e sulle cunette di scolo acque meteoriche c) spessore finito di mm. 30.</p> <p>Via Molino tre mole</p> <p>Via Ingraio - tratto Via San Giovannino / Via Gerla</p> <p>Via Abbiategrasso - tratto ad ovest di Via Ferrata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					920,00		
						3'800,00		
						2'340,00		
						7'060,00	7,50	52'950,00
10 OC_T330	<p>Messa in quota di chiusini, pozzetti o ispezione, comprese opere murarie necessarie, raccolta, carico e trasporto a discarica (con pagamento indennità relativa) del materiale di risulta, sbarramento e segnaletica di cantiere necessaria per ogni singolo chiusino</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					67,00		
						67,00	80,00	5'360,00
11 OC_T331	<p>c.s., ma per chiusini di saracinesche, idranti o ispezioni gas ecc.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					68,00		
						68,00	60,00	4'080,00
12 ZZ	<p>Arrotondamento</p> <p style="text-align: right;">SI DETRAGGONO cadauno</p>					-60,50		
						-60,50	1,00	-60,50
	A R I P O R T A R E							151'000,00

