

F A S C I C O L O
D E L L E
M A N U T E N Z I O N I

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 – Titolo IV

ORIGINALE DA CONSERVARE IN CANTIERE



Lavori di:

**Lavori di riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi –
abbattimento B.B.A.A. quartieri cittadini con pavimentazione lapidea ed
in ciottoli – Anno 2016 - Codice Intervento: POP062-16**

Comune di:

PAVIA

Committente dei lavori:



*Comune di Pavia, Settore Lavori pubblici – Servizio
Manutenzione
Piazza municipio 2 - 27100 PAVIA*

Data di prima compilazione:

Maggio 2016

Data di prima revisione:

Da effettuarsi con la consegna del P.O.S.

Redatto dal Coordinatore in fase di progettazione

Arch. Tiziano Maggio
via E. Montale, 4 - 27012 Certosa di Pavia (PV)



CAPITOLO	SPECIFICHE
PRIMO	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA Indirizzo ed anagrafica del cantiere Descrizione del contesto territoriale in cui si colloca l'area di cantiere Descrizione sintetica delle opere da eseguire con l'indicazione delle fasi lavorative
SECONDO	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
TERZO	INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE MANUTENZIONI

CAPITOLO PRIMO - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.1 INDIRIZZO ED ANAGRAFICA DI CANTIERE

Denominazione dei lavori:	Lavori di riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi – abbattimento B.B.A.A. quartieri cittadini con pavimentazione lapidea ed in ciottoli.
Ubicazione del cantiere:	Varie vie cittadine - 27100 Pavia
Data presunta di inizio lavori in cantiere:	15 Luglio 2016
Durata complessiva presunta dei lavori:	90 giorni
Ammontare complessivo presunto dei lavori:	€ 156.000,00
Entità presunta del cantiere:	120 uomini/giorno

(*) All'interno della Notifica preliminare verranno indicati i nominativi delle imprese esecutrici che andrà sempre aggiornata in corso d'opera quando varino dei dati in essa contenuti.

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE IN CUI SI COLLOCA L'AREA DI CANTIERE

Le aree oggetto di intervento fanno parte del patrimonio viario del centro storico della città, pertanto, in zona urbana di differente carattere, residenziale, commerciale, etc. Le aree interessate dagli interventi sono di seguito elencate:

- Corso Strada Nuova, nel tratto compreso tra Piazzale Ponte Ticino e Via Varese;
- Piazza della Vittoria;

1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

L'appalto ha per oggetto il rifacimento della pavimentazione, previa demolizione, scarifica o fresatura, di strade o marciapiedi finiti in materiale lapideo o la realizzazione di nuovi manufatti. I percorsi pedonali oggetto di rifacimento verranno adeguati alla normativa vigente in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lavorazioni complementari e funzionalmente asservite all'esecuzione a regola d'arte delle opere principali (sistemazione impianti per smaltimento idrometeorici, messa in quota di manufatti esistenti, eventuale realizzazione di segnaletica ecc.).

In **Corso Strada Nuova**, nel tratto compreso tra Piazzale Ponte Ticino e Via Varese, i marciapiedi saranno oggetto di rimozione delle esistenti pianelle in beola, la demolizione di una porzione del massetto in calcestruzzo per consentire l'inserimento di elementi di maggior spessore oltre all'allettamento.

La scelta progettuale è quella di sostituire le esistenti pianelle in beola di spessore inadeguato con lastre in granito di maggior spessore, con demolizione parziale del sottostante massetto che permetterebbe pertanto di uniformare l'intera pavimentazione dei marciapiedi in Strada Nuova.

In **Piazza della Vittoria** sono previsti interventi che comportano la scarifica di pavimentazione e massicciata, trasversalmente alla piazza e di dimensioni pari a circa 3 m x 25 m ca. ciascuno. I problemi di infiltrazioni di acqua del mercato coperto richiedono un intervento sugli esistenti giunti di dilatazione tra i solai che fungono da copertura del suddetto mercato. Di seguito si riportano le fasi di lavoro:

- Allestimento di cantiere:
 - o Delimitazione dell'area di cantiere
 - o Logistica e movimenti dei mezzi/materiali
 - o Messa in sicurezza dell'intorno
- Lavorazione:
 - o Demolizione, scarifica di strade e/o marciapiedi
 - o Rifacimento di strade e/o marciapiedi
- Smobilitazione cantiere:
 - o Smontaggio degli elementi a protezione dell'area di lavoro, eventuale segnaletica e pulizia del sito

In allegato H sono riportate le schede per ciascuna delle attività sopra menzionate, con l'individuazione delle situazioni pericolose associate a ciascuna di esse e del relativo grado di rischio; nelle stesse schede sono riportati i riferimenti legislativi in tema di sicurezza, le misure e le azioni di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale da adottare.

CAPITOLO SECONDO - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

L'identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, è prescritta sostanzialmente al fine di garantire a tutti gli operatori, non elusi gli ispettori degli organi di vigilanza e di controllo, un preciso interlocutore cui rivolgersi in caso di necessità o che potrà essere chiamato a rispondere in caso di inadempienza. Oltre ai riferimenti, se noti, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che opereranno in cantiere, vengono qui riportati i dati riferiti ai soggetti (Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione e Direttore dei Lavori) per la gestione dell'attività lavorativa e della sicurezza in cantiere.

In fase successiva, prima dell'avvio dell'attività cantieristica andranno integrati i nominativi mancanti allegando anche la Notifica Preliminare (art. 99 del D.Lgs. 81/08) al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. In fase d'esecuzione dell'opera, il CSE manterrà aggiornato l'elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, ad ogni impresa aggiudicataria, che a sua volta li trasmetterà a tutti gli altri soggetti, eventualmente presenti, che dipendono contrattualmente dalla stessa (subappaltatori, fornitori etc.).

COMMITTENTE DEI LAVORI

Nome: **Comune di Pavia**

Codice fiscale: - - -

Domicilio: P.zza Municipio, 2 - 27100 PAVIA

Partita I.V.A.: - - -

Tel. – Fax: 0382.3991 – 0382.399227

NELLA PERSONA DI:

Nome: **Angelo**

Codice fiscale: - - -

Domicilio: via Scopoli, 1 – 27100 PAVIA

Cognome: **Moro**

Mansione: Dirigente di Settore

Tel. – Fax: 0382.399253 - 0382.399429

RESPONSABILE UNICO DEI LAVORI

Nome: **Davide**

Codice fiscale:

Domicilio: via Scopoli, 1 – 27100 PAVIA

Cognome: **Federico**

Mansione: Istruttore Direttivo Tecnico

Tel. – Fax: 0382.399347 - 0382.399369

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Nome: **Tiziano**

Codice fiscale: MGG TZN 81T 09B 988 Q

Residenza: via E. Montale, 4 - 27012 Certosa di Pavia (PV)

Cognome: **Maggio**

Partita I.V.A.: 06422730967

Tel.: 348.2680599

DIREZIONE DEI LAVORI

Nome: **Matteo**

Codice fiscale: ---

Domicilio: via Scopoli, 1 - 27100 PAVIA

Cognome: **Segagni**

Mansione: Istruttore Direttivo Tecnico

Tel. – Fax: 0382.399311 - 0382.399369

DATI IDENTIFICATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI SELEZIONATE

(al momento della Notifica Preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.494/96)

Impresa appaltatrice dei lavori

Denominazione:

Forma giuridica:

Partita I.V.A.:

R.E.A.:

Sede legale/operativa:

Tel./Fax:

Legale Rappresentante:

E-mail:

Attività lavorative:

CAPITOLO TERZO – INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE MANUTENZIONI

STRATO DI FINITURA MARCIAPIEDI (LASTRE IN GRANITO): sostituzione / ripristino

Verifica a guasto

Sostituzione / ripristino delle lastre in granito.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto (autogru), impatti, compressioni, urti, schiacciamento, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

DPC: ---

DPI: Scarpe antinfortunistiche, guanti, casco protettivo.

Osservazioni: La periodicità dell'intervento è da considerarsi variabile, in funzione delle verifiche effettuate a vista; delimitazione dell'area di lavorazione.

PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI E CUBETTI DI PORFIDO: ripristino / sostituzione

Verifica a guasto

Revisione e ripristino/sostituzione di elementi della pavimentazione di Piazza della Vittoria.

Ditta incaricata:

Rischi potenziali: Caduta dall'alto (autogru), impatti, compressioni, urti, schiacciamento, tagli, abrasioni.

Attrezzature di sicurezza in esercizio:

Dispositivi ausiliari in locazione:

DPC: ---

DPI: Scarpe antinfortunistiche, guanti, casco protettivo.

Osservazioni: Delimitazione dell'area di lavorazione.