



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONE  
VIA SCOPOLI, 1  
27100 PAVIA**



**BANDO “PERIFERIE”-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E.R.P.**

**PARTI COMUNI E ALLOGGI - (cod. int. POP149)**

**PROGETTO ESECUTIVO  
ALLEGATO 08 – ELENCO PREZZI**

**GRUPPO DI LAVORO:**

**Responsabile del Procedimento:** ing. Luigi Abelli

**Progetto Architettonico:** arch. Luigi Ferrari  
ing. Sara Garavani  
arch. Ombretta Pavesi

**Progetto Impianti:** geom. Giovanni Cassinelli

Pavia dicembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
(Arch. Mauro Mericco)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Demolizioni di tavolati interni compreso abbassamento al piano di carico, compreso carico e trasporto alle discariche: a) in mattoni forati sp. fino a cm. 12 <b>euro (quindici/54)</b>	m2	15,54
Nr. 2 002	Rimozione zoccolino in gres, compreso del carico del materiale di risulta sul mezzo di Trasporto; Conferimento alle pubbliche discariche, e smaltimento. <b>euro (due/82)</b>	ml	2,82
Nr. 3 003	Rimozione di serramenti in legno, ferro o alluminio compreso eventuale falso telaio e vetri, abbassamento al piano di carico, comprese opere provvisoriale : a) con recupero e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere <b>euro (cinquantadue/53)</b>	cadauno	52,53
Nr. 4 004	Rimozione rivestimenti interni compresa malta di ancoraggio abbassamento al piano di carico, compreso abbassamento , carico, trasporto alle discariche e smaltimento: a) in ceramica posate su colla o stabilitura. <b>euro (undici/80)</b>	m2	11,80
Nr. 5 005	Rimozione apparecchi sanitari compreso abbassamento al piano di carico, compreso carico e trasporto alle discariche: a) idrosanitari in genere. <b>euro (trentaotto/00)</b>	cad	38,00
Nr. 6 006	Rimozione impianto di riscaldamento , rete di distriduzione a vista , rete di alimentazione e terminali (radiatori, fancoil ecc. ) compresa la rimozione della caldaia esistente e delle zanche di sostegno compreso l'abbassamento, il carico ed il trasporto alle PP.DD. ovvero eventualmente nell'ambito del cantiere in caso di recupero per il successivo riutilizzo.. <b>euro (trentanove/08)</b>	cad.	39,08
Nr. 7 007	Formazione di foro di areazione diametro 12,5 <b>euro (quarantauno/50)</b>	cadauno	41,50
Nr. 8 008	Scrostamento di intonaco sp. 2 cm. Eseguito con l'ausilio di mazzetta e martello demolitore elettrico . <b>euro (dieci/51)</b>	m2	10,51
Nr. 9 009	Rimozione pavimento interno compresa demolizione di sottofondo fino a 4 cm, compresi abbassamento, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. <b>euro (diciotto/49)</b>	m2	18,49
Nr. 10 010	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondidi, massetti ecct)compreso carico del materiale teriale di risulta sul mezzo di trasporto, conferimento alle pubbliche discariche e smaltimento <b>euro (diciotto/49)</b>	mq	18,49
Nr. 11 011	Tavolato interno di mattoni multifori tipo doppio uni, spessore cm. 12 compreso ponteggi fino a m. 3,50: con malta dosata a q.li 2 di calce idraulica e di q.li 1 di cemento 325 <b>euro (trentauno/48)</b>	al mq.	31,48
Nr. 12 012	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con rustico in malta di cemento ed arricciatura in stabilitura di cemento <b>euro (venticinque/20)</b>	al mq.	25,20
Nr. 13 013	Intonaco rustico per interni su pareti verticali, piani e orizzontali, tirato in piano a frattazzo fino per interni. <b>euro (quattordici/95)</b>	mq	14,95
Nr. 14 014	Pitturazione a due riprese con idropitture a base di resine acriliche o viniliche su sup. interne intonacate a civile o lisciate a stucco, gia' preparate ed isolate, compreso l'uso eventuale del trabatello. <b>euro (otto/00)</b>	mq	8,00
Nr. 15 015	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto a q.li 3 di cemento 325 per mc. di sabbia e ghiaietto tirato a frattazzo lungo(spessore cm. 4) <b>euro (uno/18)</b>	m3	1,18
Nr. 16 016	Formazione di pavimentazione in piastrelle di ceramica monocottura posato su letto di malta di cemento a q.li 3 e pulitura a posa ultimata, compresa assistenza alla posa ed ogni altro onere per la posa in opera del manufatto. Dim. 30x30. <b>euro (quarantauno/66)</b>	mq	41,66
Nr. 17 017	Rivestimento interno in ceramica caolino : ma decorate dim. 20x20 di tipo medio. <b>euro (trentadue/25)</b>	mq	32,25
Nr. 18 018	Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in legno <b>euro (otto/00)</b>	m	8,00
Nr. 19 019	Fornitura e posa di porta blindata ad un anta a disegno semplice luce netta da 80/90/100 x 210 cm, colore marrone e/o bianco <b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	cad.	750,00
Nr. 20	Fornitura e posa di porte per interni in legno naturale compresa dei relativi falsi telai dim. da 80/90/100 x 210 cm, colore marrone e/o		



