


**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA
(Cod. int. 159)**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

RESTAURO FACCIATE E COPERTURA DELLA CHIESETTA
DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI AL PIANO PRIMO

Orientamento



N. tavola

C

Titolo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (completo con stima dei costi della sicurezza)

Scala

Responsabile del procedimento : arch. Mara Latini
Progettista: arch. Vito Giuseppe Pasi
Collaboratori progettista: arch. Teresio Fasani
arch. Angelo Di Meo

Pavia, Luglio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
arch. Mara Latini

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**
(completo con stima dei costi della sicurezza)

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PALAZZO MEZZABARBA
(cod. int. 159)**

COMMITTENTE:

Comune di Pavia

Pavia, 30/07/2020

IL TECNICO
dr. arch. Vito Pasi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.ssa arch. Mara Latini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
	ONERI DELLA SICUREZZA indiretti (SpCat 5) Opere provvisionali (Cat 25)								
1 NP.01a	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento sulle facciate della chiesetta di san Quirico e Santa Giulitta SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00	0,476
2 A1.2.005.01. a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali								
	facciata principale		14,40		18,00	259,20			
	a dedurre laterale sin		-1,80		4,00	-7,20			
	a dedurre laterale centrale		-1,80		7,00	-12,60			
	a dedurre laterale dx		-1,80		4,00	-7,20			
			-1,80		6,00	-10,80			
	facciata laterale		6,40		12,00	76,80			
	rientro terrazzino in facciata		3,60		8,00	28,80			
	rientro terrazzino laterali	2,00	0,60		8,00	9,60			
	campanili laterali sin e dx	2,00	3,60		6,00	43,20			
	retro		8,00		4,00	32,00			
	laterali per pinnacoli	2,00	1,80		2,00	7,20			
	collegamenti e pezzi speciali e raddoppi montanti					20,00			
	Sommano positivi al mq.					476,80			
	Sommano negativi al mq.					-37,80			
	SOMMANO al mq.					439,00	8,00	3'512,00	2,091
3 A1.2.005.01. b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Vedi voce n° 2 [al mq. 439.00]								
	SOMMANO al mq.	2,00				878,00			
	SOMMANO al mq.					878,00	1,50	1'317,00	0,784
4 A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali								
	facciata principale	5,00	14,40	1,40		100,80			
	Base campanili in facciata	2,00	5,40	1,40		15,12			
	Campanili in facciata	4,00	3,60	1,40		20,16			
	rientro terrazzino frontale	3,00	3,60	1,40		15,12			
	rientro terrazzino laterale *(par.ug.=2*3)	6,00	0,60	1,40		5,04			
	facciata laterale	6,00	6,40	1,40		53,76			
	campanili laterali sin e dx	4,00	3,60	1,40		20,16			
	retro	2,00	8,00	1,40		22,40			
	collegamenti e pezzi speciali					10,00			
	A R I P O R T A R E					262,56		5'629,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					262,56		5'629,00	
	SOMMANO al mq.					262,56	8,00	2'100,48	1,251
5 A1.2.006.b	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Vedi voce n° 4 [al mq. 262.56]	4,00				1'050,24			
	SOMMANO al mq.					1'050,24	1,05	1'102,75	0,657
6 A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Facciata principale a dedurre laterale sin e dx a dedurre rientro centrale a dedurre laterale dx Facciata laterale rientro terrazzino in facciata rientro terrazzino laterali campanili laterali sin e dx		14,40 -1,80 -1,80 -1,80 6,40 3,60 2,00 2,00		18,00 4,00 7,00 4,00 12,00 8,00 8,00 6,00	259,20 -7,20 -12,60 -7,20 -10,80 76,80 28,80 9,60 43,20			
	Sommano positivi al mq. Sommano negativi al mq.					417,60 -37,80			
	SOMMANO al mq.					379,80	2,50	949,50	0,565
	FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA (SpCat 1) Opere edili - Apprestamenti e sistemazioni (Cat 9)								
7 A1.2.012.bx	Nolo di un argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza con motore da 3 HP e di convogliatore per scarico macerie, comprese installazioni: per tutta la durata del cantiere SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 9 - Opere edili - Apprestamenti e sistemazioni					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
8 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Scala d'ingresso - vedi scheda A-01 Tipo di lavorazione in analogia superficie complessiva pedate sviluppo in alzato del 1° gradino *(H/peso=0,140+0,1) sviluppo in alzato del 2° gradino		4,35 3,02		0,24 0,19	4,05 1,04 0,57			
	A R I P O R T A R E					5,66		9'981,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					5,66		9'981,73	
9	svilup in alzato 3° gradino sviluppo in alzato del 4° gradino SOMMANO mq.		2,21 1,74		0,19 0,19	0,42 0,33 <hr/> 6,41	33,13	212,36	0,126
CAP 01 - M01039. b	Operatore generico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili di Impresa pari al 26.5% SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Scala d'ingresso - vedi scheda A-01 Economia per rimessa in quota delle lastre della scala d'ingresso (1° gradino) mediante inserimento di spessori lapidei e malta di calce - vedi scheda A-01 *(par.ug.=2,00*4)	8,00				8,00 <hr/> 8,00	28,95	231,60	0,138
10	Malte per stuccature confezionate a mano: a) grassello di calce e polvere di marmo SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Scala d'ingresso - vedi scheda A-01 Economia per rimessa in quota delle lastre della scala d'ingresso (1° gradino) mediante inserimento di spessori lapidei e malta di calce - vedi scheda A-01					5,00 <hr/> 5,00	0,47	2,35	0,001
CAP M1 - M13092.b									
11	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Scala d'ingresso - vedi scheda A-01 Giunti tra le lastre 1° gradino *(lung.=1,04+0,14+0,34) Giunti tra le lastre 2° gradino Giunti tra le lastre 3° gradino Giunti tra le lastre 4° gradino	2,00	1,52 0,30 0,30 0,15			3,04 0,30 0,30 0,15 <hr/> 3,79	21,17	80,23	0,048
CAP 01 - 015080.a									
12	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Scala d'ingresso - vedi scheda A-01 Vedi voce n° 8 [mq. 6.41]					6,41 <hr/> 6,41	40,90	262,17	0,156
CAP 01 - 015102.a									
13	Restauro opere in ferro (Cat 2) Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di								
	A R I P O R T A R E							10'770,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							10'770,44	
CAP 01 - 015076.a	<p>elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: a) in buone condizioni</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 2 - Restauro opere in ferro</p> <p>scala d'ingresso - vedi scheda A-01</p> <p>*(par.ug.=2,00*4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p style="text-align: center;">Restauro opere in pietra (Cat 1)</p>	8,00				8,00			
						8,00	13,23	105,84	0,063
14 CAP 02 - 025045.c	<p>Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 1 - Restauro opere in pietra</p> <p>Zoccolatura facciata principale - vedi scheda A 02</p> <p>Tipo di lavorazione in analogia</p> <p>superficie complessiva</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					9,65			
						9,65	33,13	319,70	0,190
15 CAP 01 - 015056.a	<p>Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: a) per superfici poco lavorate</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 1 - Restauro opere in pietra</p> <p>Zoccolatura facciata principale - vedi scheda A 02: Quota parte compromessa da macchie e depositi coerenti 30%</p> <p>*(par.ug.=9,65*0,3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	2,90				2,90			
						2,90	85,96	249,28	0,148
16 CAP 01 - 015080.a	<p>Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 1 - Restauro opere in pietra</p> <p>Zoccolatura facciata principale - vedi scheda A-02</p> <p>Giunto orizzontale *(lung.=6,38+7,34)</p> <p>Giunti verticali lato sin</p> <p>Giunti verticali lato dx</p> <p>Giunti verticali su toro</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		13,72			13,72			
		7,00	0,65			4,55			
		8,00	0,75			6,00			
		4,00	0,18			0,72			
						24,99	21,17	529,04	0,315
	A R I P O R T A R E							11'974,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							11'974,30	
17 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Zoccolatura facciata principale - vedi scheda A-02 Vedi voce n° 14 [mq. 9.65]					9,65			
	SOMMANO Cal					9,65	40,90	394,69	0,235
	Restauro opere in legno (Cat 3)								
18 NP.02	Rimozione a recupero di portone in legno massiccio a due ante dimensioni totale 1.84x3.30h spessore lavorato cm. 6-8, compreso trasporto in laboratorio per il restauro e trasporto per la rimessa in opera e ricollocamento in opera SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
19 NP.TOR - 27.A30.B15	Rimozione di strati manutentivi (oli, cere, vernici) mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, sistemi chelanti ed emulsioni) all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, tipo carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, polimeri addensanti inclusa la rifinitura della puliture delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con metodologia selettiva e graduale al fine di preservare la materia originale. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03 superficie in vista dei telai e traveso superiore di battuta superficie esterna degli antoni maggiorata al 15%	2,00	3,30 2,00	0,10 0,20		0,66 0,40 6,98			
	SOMMANO mq.					8,04	226,67	1'822,43	1,085
20 NP.TOR - 27.A30.E05	Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensivo di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali, teflon, vetroresina. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03 Valutazione delle parti danneggiate in percentuale sull'intera superficie in vista al 30%	0,30		1,84	3,30	1,82			
	SOMMANO mq.					1,82	309,90	564,02	0,336
21 NP.TOR - 27.A30.E15	Stuccature delle lacune e rasatura delle stuccature, mediante applicazione a spatola di stucco idoneo SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03								
	A R I P O R T A R E							14'955,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							14'955,44	
	Valutazione delle parti danneggiate in percentuale sull'intera superficie in vista al 30%	0,30		1,84	3,30	1,82			
	SOMMANO mq.					1,82	147,49	268,43	0,160
22 NP.TOR - 27.A30.C10	Trattamento preventivo: impregnazione del legno con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di microorganismi e organismi biodeteriogeni. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03 superficie esterne ed interna degli antoni superficie in vista dei telai e traveso superiore di battuta	2,00 2,00		1,84 0,10 0,20	3,30	12,14 0,66 0,40			
	SOMMANO mq					13,20	38,57	509,12	0,303
23 NP.TOR - 27A30.F10	Protezione finale: Finitura della superficie lignea mediante applicazione a pennello di miscele di cere naturali o sintetiche, con finalità protettive. Comprensivo della lucidatura finale SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Portone d'ingresso - Scheda A-03 superficie esterna ed interna degli antoni superficie in vista dei telai e traveso superiore di battuta	2,00 2,00		1,84 0,10 0,20	3,30	12,14 0,66 0,40			
	SOMMANO mq.					13,20	38,12	503,18	0,300
	Restauro opere in ferro (Cat 2)								
24 CAP 01 - 015076.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: a) in buone condizioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Portone d'ingresso - Scheda A-03 Valutazione in riferimento alla voce dei perni su opere in pietra cardini e relative staffe. *(par.ug.=4,00*5) catenacci e relative staffe.	20,00				20,00 8,00			
	SOMMANO cadauno					28,00	13,23	370,44	0,221
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
25 CAP 01 - 015022.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: a - per superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Lesene e capitelli del portale d'ingresso - vedi scheda A 04								
	A R I P O R T A R E							16'606,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							16'606,61	
26 CAP 01 - 015056.a	<p>solo lesene</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p> <p>Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: a) per superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Lesene e capitelli del portale d'ingresso - vedi Scheda A 04: solo lesene: per una quota del 20% *(par.ug.=2*2,59*0,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	2,00	2,59			5,18			
						5,18	17,32	89,72	0,053
		0,52				0,52			
						0,52	85,96	44,70	0,027
27 CAP 01 - 015102.a	<p>Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Lesene e capitelli del portale d'ingresso - vedi Scheda A 04: Vedi voce n° 25 [mq. 5.18]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO Cal</p>					5,18			
						5,18	40,90	211,86	0,126
28 CAP 01 - 015056.b	<p>Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: b) - per superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Lesene e capitelli del portale d'ingresso - scheda A-04 solo capitelli al 100% *(par.ug.=2*(0,34+0,12))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	0,92				0,92			
						0,92	109,19	100,45	0,060
29 CAP 01 - 015102.b	<p>Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Lesene e capitelli del portale d'ingresso - vedi Scheda A 04: Vedi voce n° 28 [mq. 0.92]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					0,92			
						0,92	43,96	40,44	0,024
	Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine (Cat 4)								
30 CAP 05 - 055037.e	<p>Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Rimozione ultima finitura a base acrilica/sintetica spessore mm. 1: Superficie architrave valutata al 120%</p>					2,04			
	A R I P O R T A R E					2,04		17'093,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,04		17'093,78	
31 CAP 05 - 055041.c	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p> <p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: c) lacune comprese tra 5 dmq e 20 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Reintegrazioni parti mancanti; stima *(par.ug.=10,00*10)</p>	100,00	0,25		0,30	7,50	66,51	135,68	0,081
	SOMMANO dmq					7,50	3,58	26,85	0,016
32 CAP 05 - 055041.d	<p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: d) lacune entro 5 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Reintegrazioni parti mancanti; stima *(par.ug.=10,00*10)</p>	100,00	0,20		0,15	3,00			
	SOMMANO dmq.					3,00	3,58	10,74	0,006
33 CAP 05 - 055041.a	<p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: a) fessurazioni, fratturazione e bordi SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Quota parte di bordi fratturati: stima</p>		32,00			32,00			
	SOMMANO dm					32,00	6,27	200,64	0,119
34 CAP 05 - 055015.c	<p>Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgrwgazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine superficie dei fregi, valutata al 120% a compensazione delle modanature</p>					2,04			
	SOMMANO mq.					2,04	28,13	57,39	0,034
35 CAP 05 - 055043.a	<p>Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Vedi voce n° 34 [mq. 2.04]</p>					2,04			
	A R I P O R T A R E					2,04		17'525,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,04		17'525,08	
36 CAP 05 - 055046.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p> <p>Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 Vedi voce n° 35 [mq. 2.04]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					2,04	40,01	81,62	0,049
37 NP.CAMP. A.13.029. b	<p style="text-align: center;">Restauro opere in ferro (Cat 2)</p> <p>Eliminazione di ossidi e prodotto corrosivi di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 grata in ferro dorata; valutazione al mq vuoto per pieno al doppio * (par.ug.=0,84*2) serramento; valutazione al mq vuoto per pieno per una volta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	1,68				1,68 0,84	24,56	50,10	0,030
38 NP.CAMP. A.13.030.b	<p>Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 grata in ferro dorata; valutazione al mq vuoto per pieno al doppio * (par.ug.=0,84*2) serramento; valutazione al mq vuoto per pieno per una volta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	1,68				1,68 0,84	35,84	90,32	0,054
39 D4.4F.054.a. 01	<p>Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: ferro micacea: a grana fine SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05 serramento; valutazione al mq vuoto per pieno per una volta</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al mq.</p>					0,84	71,68	180,63	0,108
40 NP.03	<p>Doratura a pennello in opera con vernice liquida composta da pigmenti metallici, resina legante e solvente compresa applicazione di una mano di vernice di fondo per l'adesione della doratura e vernice finale di protezione. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Architrave ad arco e sopra luce portale d'ingresso - Scheda A-05</p>					0,84	15,30	12,85	0,008
	A R I P O R T A R E							17'940,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							17'940,60	
	grata in ferro					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00	0,149
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
41 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Tipo di lavorazione in analogia lapide centrale mensola di base in beola *(larg.=0,24+0,06+0,20) (larg.=0,38-0,24)	2,00	3,08 0,32	0,50 0,14		0,90 1,54 0,09			
	SOMMANO mq.					2,53	33,13	83,82	0,050
42 CAP 01 - 015022.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: a - per superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 lapide centrale					0,90			
	SOMMANO mq.					0,90	17,32	15,59	0,009
43 CAP 01 - 015022.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: a - per superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 mensola di base in beola *(larg.=0,24+0,06+0,20) (larg.=0,38-0,24)	2,00	3,08 0,32	0,50 0,14		1,54 0,09			
	SOMMANO mq.					1,63	17,32	28,23	0,017
44 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 mensola di base *(larg.=0,24+0,06+0,20)	2,00		0,50		1,00			
	SOMMANO m					1,00	21,17	21,17	0,013
	A R I P O R T A R E							18'339,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							18'339,41	
45 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 lapide centrale mensola di base *(larg.=0,24+0,06+0,20) (larg.=0,38-0,24)	2,00	3,08 0,32	0,50 0,14		0,90 1,54 0,09			
	SOMMANO Cal					2,53	40,90	103,48	0,062
46 CAP 01 - M01038.b	Tecnico del restauro e tecnico del restauro con competenza settoriale. Operatore livello C - c) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5% SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Economie per riverniciatura delle iscrizioni della lapide del cartiglio					4,00			
	SOMMANO ora					4,00	33,90	135,60	0,081
47 CAP M1 - M13060	Colori a vernice per restauro. tubetti da 20 ml. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 provviste per lavoro in economia di cui sopra					2,00			
	SOMMANO cad.					2,00	13,63	27,26	0,016
	Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine (Cat 4)								
48 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi iche per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Rimozione ultima finitura a base acrilica/sintetica spessore mm. 1: Fregi, cornicie volute del cartiglio: Valutazione complessiva della superfici : superficie frontale in piano maggiorata al 40% superficie complessiva a dedurre lapide centrale Contorno del cartiglio - intonaco di fondo gola sotto mensola con incremento 20%	2,05			1,40	2,87 -0,90 0,50 1,11			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					4,48 -0,90			
	SOMMANO mq					3,58	66,51	238,11	0,142
49 NP.04	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di malta a calce e pozzolana. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN								
	A R I P O R T A R E							18'843,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							18'843,86	
50 CAP 05 - 055032.ax	<p>QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Cornici mancanti nel cartiglio *(lung.=1,35+0,61)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml.</p>		1,96			1,96			
						1,96	100,00	196,00	0,117
51 CAP 05 - 055041.g	<p>Disinfezione da colonie di migroorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 superficie interessata: stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>		1,00		0,15	0,15			
						0,15	118,52	17,78	0,011
51 CAP 05 - 055041.g	<p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Fregi, cornici e volute del cartiglio: Valutazione complessiva della superficie per ripristino lacune, fessurazioni, fratturazioni dei bordi ecc: superficie frontale in piano maggiorata al 40% superficie complessiva a dedurre lapide centrale fondi intonacati *(par.ug.=-(0,22+(0,14*2)))</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq Sommano negativi mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	3,45			1,40	4,83			
		-0,50				-0,90			
						-0,50			
						4,83			
						-1,40			
						3,43	125,05	428,92	0,255
52 CAP 05 - 055043.a	<p>Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06 Cornici esterne del cartiglio e volute: Valutazione complessiva della superficie per ripristino lacune, fessurazioni, fratturazioni dei bordi ecc: superficie frontale in piano maggiorata al 40% gola sotto mensola: valutazione al 120%</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	0,60			1,40	0,84			
		1,20	3,08		0,30	1,11			
						1,95	40,01	78,02	0,046
53 CAP 06 - 065107.c	<p>Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurre l'interferenza visiva, su zone con strati</p>								
	A R I P O R T A R E							19'564,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							19'564,58	
54 CAP 06 - 065107.b	<p>preparatorio supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: c) mq. interessati dal fenomeno entro il 70%</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06</p> <p>Fregio e cornice interne del cartiglio: superficie del supporto: piano più dentello *(par.ug.=0,22+0,04) superficie cornice a toro *(par.ug.=4,10*0,1)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	0,26 0,41				0,26 0,41	444,44	297,77	0,177
55 CAP 05 - 055046.b	<p>Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatica degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valuate al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica a velatura per ridurre l'interferenza visiva, su zone con strati preparatorio supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: b) mq. interessati dal fenomeno entro il 30%</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Cartiglio sopra ingresso - vedi scheda A-06</p> <p>Fregio e cornice interne del cartiglio: fondi intonacati *(par.ug.=(0,22+(0,14*2)))</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	0,50				0,50	248,20	124,10	0,074
55 CAP 05 - 055046.b	<p>Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione; b) con polisilossano</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Fregi, cornice volute del cartiglio: Valutazione complessiva della superfici per ripristino lacune, fessurazioni, fratturazioni dei bordi ecc: superficie frontale in piano maggiorata al 40%</p> <p>superficie complessiva a dedurre lapide centrale gola sotto mensola: valutazione al 120%</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq. Sommano negativi mq.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p> <p style="text-align: center;">Restauro opere in pietra (Cat 1)</p>	3,45 1,20			1,40 0,30	4,83 -0,90 1,11	24,56	123,78	0,074
56 CAP 01 - 015022.b	<p>Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano ecc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 1 - Restauro opere in pietra</p> <p>Cornicione 1° ordine - Scheda A-07</p> <p>superficie complessiva da trattare *(lung.=6,55+1,91+7,61)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>		16,07	0,48		7,71	20,17	155,51	0,093
	A R I P O R T A R E							20'265,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							20'265,74	
57 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 1° ordine - Scheda A-07 Tipo di lavorazione in analogia Vedi voce n° 56 [mq. 7.71]					7,71			
	SOMMANO mq.					7,71	33,13	255,43	0,152
58 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 1° ordine - Scheda A-07 Giunti	14,00	0,48			6,72			
	SOMMANO m					6,72	21,17	142,26	0,085
59 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 1° ordine - Scheda A-07 Vedi voce n° 57 [mq. 7.71]					7,71			
	SOMMANO mq.					7,71	43,96	338,93	0,202
	Scossaline in piombo (Cat 7)								
60 NP.05	Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 7 - Scossaline in piombo Cornicione 1° ordine - Scheda A-07 peso al mq. = Kg. 11.34 *(lung.=6,55+1,91+7,61)	11,34	16,07		0,25	45,56			
	SOMMANO kg					45,56	14,00	637,84	0,380
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
61 CAP 01 - 015022.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA								
	A R I P O R T A R E							21'640,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							21'640,20	
62 CAP 02 - 025045.c	Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 2° ordine - Scheda A-08 superficie complessiva della copertina in beoia SOMMANO mq.					7,88			
						7,88	20,17	158,94	0,095
62 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 2° ordine - Scheda A-08 Tipo di lavorazione in analogia superficie complessiva della copertina in beola SOMMANO mq.					7,88			
						7,88	33,13	261,06	0,155
63 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 2° ordine - Scheda A-08 giunti della coperina in beola SOMMANO m	14,00	0,50			7,00			
						7,00	21,17	148,19	0,088
64 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Cornicione 2° ordine - Scheda A-08 superficie complessiva della copertina in beola SOMMANO mq.					7,88			
						7,88	43,96	346,40	0,206
	Scossaline in piombo (Cat 7)								
65 NP.05	Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 7 - Scossaline in piombo Cornicione 2° ordine - Scheda A-08 peso al mq. Kg. 11,34 *(lung.=7,36+8,41) SOMMANO kg	11,34	15,77		0,25	44,71			
						44,71	14,00	625,94	0,373
	Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine (Cat 4)								
	A R I P O R T A R E							23'180,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							23'180,73	
66 CAP 05 - 055037.e	<p>Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09</p> <p>Rimozione ultima finitura a base acrilica/sintetica spessore mm. 1: superfici del fondo in piano</p> <p>a dedurre superfici con intonaco mancante o deteriorato *(par.ug.=-(3,53+0,53))</p> <p>superficie delle parti in rilievo (escluse superfici lesene di cui alla scheda A-14, portone, lesene e capitelli in granito, architrave e cartiglio), valutata vpp. per i vani finestra e maggiorata del 10% per i risalti ed i fregi</p> <p>*(par.ug.=((38,68+35,85)-30,65)*1,1)</p> <p>a dedurre superfici con intonaco mancante o deteriorato</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					30,65			
		-4,06				-4,06			
		48,27				48,27			
		-2,37			1,10	-2,61			
						78,92			
						-6,67			
						72,25	66,51	4'805,35	2,862
67 CAP 05 - 055038.e	<p>Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: cemento o resina con uso di martellino pneumatico: e) oltre 50 dmq</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09</p> <p>Superficie fino ad un'altezza di ml. 3 circa con presenza di cemento, valutata al 30% (escluse superfici lesene di cui alla scheda A-14, portone, lesene e capitelli in granito, architrave e cartiglio)</p> <p>*(par.ug.=13,11*0,3)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					3,93			
		3,93				3,93			
						3,93	105,74	415,56	0,247
68 CAP 05 - 055032.ax	<p>Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine</p> <p>Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09</p> <p>Cornicione 2° ordine - gola sotto copertina- sviluppo in altezza ml. 0.48 per sviluppo in lunghezza *(lung.=7,36+8,41)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					7,57			
			15,77		0,48	7,57			
						7,57	118,52	897,20	0,534
69 CAP 04 - 045071.b	<p>Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno; in sospensione con argille assorbenti eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti</p>								
	A R I P O R T A R E							29'298,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							29'298,84	
	SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09 Cornicione 2° ordine - gola sotto copertina- sviluppo in altezza ml. 0.48 per sviluppo in lunghezza *(lung.=7,36+8,41) Fascia di Intonaco sopra zoccolatura SOMMANO mq.		15,77		0,48	7,57 3,32	92,39	1'006,13	0,599
70 CAP 05 - 055041.g	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - vedi scheda A-09 Siperficie fino ad un'altezza di ml. 3 circa con presenza di cemento, valutata al 30% (escluse superfici lesene di cui alla scheda A-14, portone, lesene e capitelli in granito, architrave e cartiglio) SOMMANO mq					13,11	125,05	1'639,41	0,976
71 CAP 05 - 055015.b	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09 Superficie complessiva del 2° ordine valutata vpp a compensazione dei risalti e modanature SOMMANO mq.					33,18	39,13	1'298,33	0,773
72 CAP 05 - 055041.e	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: e) lacune oltre 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09 Intonaco mancante SOMMANO mq					1,77	99,91	176,84	0,105
73 CAP 05 - 055043.b	Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09 superfici del fondo in piano suoerficie delle parti in rilievo (escluse superfici lesene di cui alla schada A-14, portone, lesene e capitelli in granito, architreave e cartiglio), valutata vpp. per i vani finestra e maggiorata del 10% per i risalti ed i					30,65			
	A R I P O R T A R E					30,65		33'419,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					30,65		33'419,55	
74 CAP 05 - 055046.b	fregi *(par.ug.=((38,68+35,85)-30,65)*1,1) SOMMANO mq.	48,27				48,27			
						78,92	50,26	3'966,52	2,362
	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a) a pennello per ogni mano di applicazione; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Facciata 1° e 2° ordine - scheda A-09 Vedi voce n° 73 [mq. 78.92]					78,92			
	SOMMANO mq.					78,92	24,56	1'938,28	1,154
	Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata (Cat 5)								
75 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Facciata 3° ordine - scheda A-10 Rimozione ultima finitura a base acrilica/sintetica spessore mm. 1: superfici del fondo in piano vpp *(par.ug.=0,94+1+0,2+0,20+6,09+6,09+1,47+1,47+2,4) superficie delle parti in rilievo, valutata vpp. maggiorata del 10% per i risalti ed i fregi *(par.ug.=((39,72+8,08)-19,86)*1,1) a dedurre parti di intonaco mancante a dedurre parti di intonaco degrado *(par.ug.=((1,70+4,93)*1,1))	19,86				19,86			
		30,73				30,73			
		-7,12				-7,12			
	Sommano positivi mq					50,59			
	Sommano negativi mq					-8,99			
	SOMMANO mq					41,60	66,51	2'766,82	1,648
76 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Facciata 3° ordine - scheda A-10 Cornici 3° ordine - timpano lato dx, sopra cornici e sotto parapetto balcone					2,12			
	SOMMANO mq.					2,12	118,52	251,26	0,150
	A R I P O R T A R E							42'342,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							42'342,43	
77 CAP 04 - 045071.b	<p>Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno; in sospensione con argille assorbenti eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata</p> <p>Facciata 3° ordine - scheda A-10</p> <p>Facciata 3° ordine - intonaco umido sopra cornice 2° ordine * (par.ug.=0,45+0,97)</p> <p>Facciata 3° ordine - intonaco umido laterali parte rientrante (attacco balaustra e base terrazzino) *(par.ug.=0,61+0,50)</p>	1,42				1,42			
	SOMMANO mq.	1,11				1,11			
						2,53	92,39	233,75	0,139
78 CAP 05 - 055015.b	<p>Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq.</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata</p> <p>Facciata 3° ordine - scheda A-10</p> <p>Superficie complessiva del 3° ordine valutata vpp a compensazione dei risalti e modanature *(par.ug.=39,72+8,08)</p>	47,80				47,80			
	SOMMANO mq.					47,80	39,13	1'870,41	1,114
79 CAP 05 - 055041.e	<p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: e) lacune oltre 50 dmq.</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata</p> <p>Facciata 3° ordine - scheda A-10</p> <p>Intonaco mancante sopra cornice 2° ordine (maggiorazione al 30%) *(par.ug.=1,46*1,3)</p>	1,90				1,90			
	SOMMANO mq					1,90	99,91	189,83	0,113
80 CAP 05 - 055043.b	<p>Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazione</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata</p> <p>Facciata 3° ordine - scheda A-10</p> <p>superfici del fondo in piano *(par.ug.=0,94+1+0,2+0,20+6,09+6,09+1,47+1,47+2,4)</p> <p>superficie delle parti in rilievo, valutata vpp. maggiorata del 10% per i risalti ed i fregi</p> <p>*(par.ug.=39,72+8,08-19,86)*1,1)</p>	19,86				19,86			
	SOMMANO mq.	30,73				30,73			
						50,59	50,26	2'542,65	1,514
	A R I P O R T A R E							47'179,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							47'179,07	
81 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Vedi voce n° 80 [mq. 50.59]					50,59			
	SOMMANO mq.					50,59	24,56	1'242,49	0,740
	Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine (Cat 4)								
82 CAP 05 - 055038.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: cemento o resina con uso di martellino pneumatico: e) oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 Superficie fino ad un'altezza di ml. 3 circa con presenza di cemento, valutata al 30%	0,30	6,01		2,50	4,51			
	SOMMANO mq					4,51	105,74	476,89	0,284
83 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 Superficie complessiva frontale vpp, maggiorata del 10% a compensazione dei risvolti e dei fregi	2,00	12,54 5,43		1,10 1,20	27,59 6,52			
	a dedurre superficie interessata da presenza di malta cementizia					-4,51			
	Sommano positivi mq					34,11			
	Sommano negativi mq					-4,51			
	SOMMANO mq					29,60	66,51	1'968,70	1,172
84 CAP 04 - 045071.b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno; in sospensione con argille assorbenti eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 Parte interessata da umidità di risalita sopra zoccolatura *(par.ug.=0,59+0,81+0,19)	1,59				1,59			
	A R I P O R T A R E					1,59		50'867,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1,59		50'867,15	
	SOMMANO mq.					1,59	92,39	146,90	0,087
85 CAP 05 - 055041.g	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 Siperficie fino ad un'altezza di ml. 3 circa con presenza di cemento, valutata al 30%		6,01		2,50	15,03			
	SOMMANO mq					15,03	125,05	1'879,50	1,119
86 NP.04	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di malta a calce e pozzolana. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 cornice alla base del capitello (per tutta la facciata): stima cornice superiore dei capitelli: stima		0,80 0,50			0,80 0,50			
	SOMMANO ml.					1,30	100,00	130,00	0,077
87 CAP 05 - 055041.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 fregio alla base dei capitelli (estesa a tutta la facciata) cornice superiore dei capitelli *(lung.=4,1+(0,14*3))	5,00	4,52		0,50	46,00 11,30			
	SOMMANO dmq					57,30	2,80	160,44	0,096
88 CAP 05 - 055043.b	Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazioner SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Lesene intonacate 1° ordine - vedi scheda A-11 Vedi voce n° 83 [mq 29.60]					29,60			
	SOMMANO mq.					29,60	50,26	1'487,70	0,886
89 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 4 - Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine Vedi voce n° 88 [mq. 29.60]					29,60			
	A R I P O R T A R E					29,60		54'671,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					29,60		54'671,69	
	SOMMANO mq.					29,60	24,56	726,98	0,433
	Restauro opere in ferro (Cat 2)								
90 D4.4E.042	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche a tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine (in economia) SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Inferriate - vedi scheda A-12 Inferriate finestre 1° ordine *(par.ug.=2,00*1,50) Inferriata finestra su timpano rientrante (misurazione del rettangolo circoscritto)	3,00	2,63		1,23	9,70			
			2,00		1,90	3,80			
	SOMMANO mq.					13,50	5,00	67,50	0,040
91 D4.4F.052.a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici gia' preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai fosfati di zinco SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Inferriate - vedi scheda A-12 Vedi voce n° 90 [mq. 13.50]					13,50			
	SOMMANO al mq.					13,50	6,00	81,00	0,048
92 D4.4F.054.a. 01	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici gia' preparate e trattate con antiruggine, per due ripre applicate: ferro micacea: a grana fine SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Inferriate - vedi scheda A-12 Vedi voce n° 91 [al mq. 13.50]					13,50			
	SOMMANO al mq.					13,50	15,30	206,55	0,123
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
93 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra vano finestre 1° ordine - vedi scheda A-12 davanzali e controdavanzali	2,00	1,40		0,70	1,96			
	SOMMANO mq.					1,96	33,13	64,93	0,039
94 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti								
	A R I P O R T A R E							55'818,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							55'818,65		
95 CAP 01 - 015102.a	SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra vano finestre 1° ordine - vedi scheda A-12 Fessura del davanzale SOMMANO m		0,70			0,70		21,17	14,82	0,009
	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra vano finestre 1° ordine - vedi scheda A-12 davanzali	2,00 2,00 2,00	1,40 1,20 1,40		0,25 0,30 0,15	0,70 0,72 0,42		40,90	75,26	0,045
	SOMMANO Cal					1,84				
	Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata (Cat 5)									
96 CAP 05 - 055029.b	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata: b) al mq. di intervento SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 Copertura in tavelle di cotto della voluta situata in sommità del timpano centrale: misurazione in sviluppo lineare x larghezza Copertura voluta laterale nord; misurate in sviluppo lineare x larghezza Cornicioni frontali alla base dei campanili e sopra volute *(lung.=3,33+3*0,14) Cornicioni nelle rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14)	2,00 2,00	3,75 2,25	0,30 0,30		2,25 1,35		53,41	335,41	0,200
	SOMMANO mq.					6,28				
97 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 Solo superfici delle fasce escluse cornici laterali sotto voluta: lunghezza max x h. *(lung.=2,14+3,27+3*0,1) laterali sopra voluta: lunghezza per h. *(lung.=3,33+3*0,14) rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14) volute: superficie frontale maggiorata del 20% per modanature *(par.ug.=2*0,83)	2,00 2,00 1,66	3,75 2,25		0,10 0,22 0,22 1,20	0,57 1,65 0,99 1,99		66,51	345,85	0,206
	SOMMANO mq					5,20				
98 NP.04	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di									
	A R I P O R T A R E							56'589,99		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							56'589,99	
	malta a calce e pozzolana. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 stima sul complesso dei paramenti murari interessati SOMMANO ml.					2,00			
						2,00	100,00	200,00	0,119
99 CAP 05 - 055041.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 Fronte laterale voluta nord SOMMANO dmq					50,00			
						50,00	2,80	140,00	0,083
100 CAP 05 - 055041.g	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 laterali sotto voluta: lunghezza max x h. in sviluppo *(lung.=2,14+3,27+3*0,1) laterali sopra volute e sotto base campanili: lunghezza per h. in sviluppo *(lung.=3,33+3*0,14) rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14) sommità timpano centrale: lunghezza max x h. in sviluppo volute: superficie frontale maggiorata del 20% per modanature *(par.ug.=2*0,87) fronti laterali cornicioni sopra volute fronti laterali cornicioni sotto volute fronte laterale voluta (parte verticale) SOMMANO mq					1,60			
			5,71		0,28	1,60			
		2,00	3,75		0,67	5,03			
		2,00	2,25		0,67	3,02			
			4,18		0,60	2,51			
		1,74			1,20	2,09			
		2,00	0,70		0,68	0,95			
		2,00	0,70		0,28	0,39			
						0,40			
						15,99	125,05	1'999,55	1,191
101 CAP 05 - 055015.b	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 laterali sotto voluta: lunghezza max x h. in sviluppo *(lung.=2,14+3,27+3*0,1) laterali sopra volute e sotto base campanile: lunghezza per h. in sviluppo *(lung.=3,33+3*0,14) rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14)					1,60			
			5,71		0,28	1,60			
		2,00	3,75		0,67	5,03			
		2,00	2,25		0,67	3,02			
	A R I P O R T A R E					9,65		58'929,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					9,65		58'929,54	
	sommità timpano centrale: lunghezza max x h. in sviluppo volute: superficie frontale maggiorata del 20% per modanature * (par.ug.=2*0,87)	1,74		4,18	0,60	2,51			
	fronti laterali cornicioni sopra volute	2,00	0,70		0,68	0,95			
	fronti laterali cornicioni sotto volute	2,00	0,70		0,28	0,39			
	fronte laterale voluta (parte verticale)					0,40			
	SOMMANO mq.					15,99	39,13	625,69	0,373
102 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro- facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 laterali sotto voluta: lunghezza max x h. in sviluppo *(lung.=2,14+3,27+ 3*0,1) laterali sopra volute sotto base campanili: lunghezza per h. in sviluppo * (lung.=3,33+3*0,14) rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14) sommità timpano centrale: lunghezza max x h. in sviluppo volute: superficie frontale maggiorata del 20% per modanature * (par.ug.=2*0,87)	1,74		4,18	0,65	2,72			
	fronti laterali cornicioni sopra volute	2,00	0,70		0,68	0,95			
	fronti laterali cornicioni sotto volute	2,00	0,70		0,28	0,39			
	fronte laterale voluta (parte verticale)					0,40			
	SOMMANO mq.					16,31	40,01	652,56	0,389
103 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq. inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a) pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro- facciata Cornicioni in laterizio 3°ordine e di copertura - vedi scheda A-13 laterali sotto voluta: lunghezza max x h. in sviluppo *(lung.=2,14+3,27+ 3*0,1) laterali sopra volute sotto base campanili: lunghezza per h. in sviluppo * (lung.=3,33+3*0,14) rientranze verso timpano *(lung.=2,11+0,14) sommità timpano centrale: lunghezza max x h. in sviluppo volute: superficie frontale maggiorata del 20% per modanature * (par.ug.=2*0,87)	1,74		4,18	0,65	2,72			
	fronti laterali cornicioni sopra volute	2,00	0,70		0,68	0,95			
	fronti laterali cornicioni sotto volute	2,00	0,70		0,28	0,39			
	fronte laterale voluta (parte verticale)					0,40			
	SOMMANO mq.					16,31	24,56	400,57	0,239
104 NP.05	Scossaline in piombo (Cat 7) Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 7 - Scossaline in piombo peso al mq. = Kg. 11.34 copertura voluta situata in sommità del timpano centrale e risvolti								
	A R I P O R T A R E							60'608,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							60'608,36	
	lateralì *(lung.=2,47+0,2+0,20)*(larg.=00,86+0,1) copertura volute lateralì *(lung.=2*0,87) su cornicioni alla base dei campamnilì e sopra volute *(par.ug.=2,00* 11,34)*(lung.=3,33+2,11+4*0,14)	11,34	2,87	0,96		31,24			
		11,34	1,74	0,50		9,87			
		22,68	6,00	0,25		34,02			
	SOMMANO kg					75,13	14,00	1'051,82	0,626
	Restauro opere in pietra (Cat 1)								
105 CAP 01 - 015055.ax	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua deminalizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a) nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Balastra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 Superficie stimata		2,00	0,60		1,20			
	SOMMANO mq.					1,20	118,52	142,22	0,085
106 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Balastra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 Superficie vpp in proiezione frontale valutata per 2.5 volte a compensazione delle superfici delle colonnine, del piano superiore e delle modanature del parapetto e del basamento	2,50	3,73	1,08		10,07			
	SOMMANO mq.					10,07	33,13	333,62	0,199
107 CAP 01 - 015056.b	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: b) - per superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Balastra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 Superficie vpp in proiezione frontale valutata per 2.5 volte a compensazione delle superfici delle colonnine, del piano superiore e delle modanature del parapetto e del basamento. Quantità interessata da macchie e incrostazione stimata al 70% *(par.ug.=2,50*0,7)	1,75	3,73	1,08		7,05			
	SOMMANO mq.					7,05	109,19	769,79	0,458
108 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato								
	A R I P O R T A R E							62'905,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							62'905,81	
	di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Balaustra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 fessurazione lato sud - maggiorazione al 100% per maggior profondità *(lung.=1,22+0,78)	2,00	2,00			4,00			
	SOMMANO m					4,00	21,17	84,68	0,050
109 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Balaustra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 Superficie vpp in proiezione frontale valutata per 2.5 volte a compensazione delle superfici delle colonnine, del piano superiore e delle modanature del parapetto e del basamento	2,50	3,73		1,08	10,07			
	SOMMANO mq.					10,07	43,96	442,68	0,264
	Restauro opere in ferro (Cat 2)								
110 CAP 01 - 015076.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano oppure non permettono la rimozione o sostituzione, operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambiente esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: a) in buone condizioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 2 - Restauro opere in ferro Balaustra del terrazzino centrale - vedi scheda A-14 maggiorazione al 100% per lunghezza oltre cm. 15 *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	13,23	52,92	0,032
	Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata (Cat 5)								
111 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di migroorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Controfacciata . Scheda A- 15 Timpano centrale *(par.ug.=0,19+0,13) retro voluta lato nord cornicione lato nord *(par.ug.=0,30+(2,11*0,2))	0,32				0,32			
		0,72				0,72			
	A R I P O R T A R E					2,22		63'486,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,22		63'486,09	
	basameento sottocampanile					0,24			
	SOMMANO mq.					2,46	118,52	291,56	0,174
112 CAP 05 - 055041.f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: f) lacune di piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Controfacciata . Scheda A- 15 cornicione lato nord *(par.ug.=0,30+(2,11*0,2))	0,72				0,72			
	SOMMANO mq					0,72	68,03	48,98	0,029
113 CAP 05 - 055015.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq., da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Controfacciata . Scheda A- 15 Timpano centrale *(par.ug.=1,74+0,19+0,13) sotto voluta lato nord *(par.ug.=1,18+3,77) cornicione lato nord *(par.ug.=0,30+(2,11*0,2))	2,06				2,06			
		4,95				4,95			
		0,72				0,72			
	SOMMANO mq.					7,73	68,61	530,36	0,316
114 CAP 05 - 055015.c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgrwgazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Controfacciata . Scheda A- 15 sotto voluta e sotto basamento campanile lato sud sotto basamento campanile lato nord *(par.ug.=2,11*2,59)	5,46				1,58			
						5,46			
	SOMMANO mq.					7,04	28,13	198,04	0,118
115 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Controfacciata . Scheda A- 15								
	A R I P O R T A R E							64'555,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							64'555,03	
	Vedi voce n° 113 [mq. 7.73] cornicione lato sud *(lung.=1,8+2) Vedi voce n° 114 [mq. 7.04] *(lung.=1,8+2)					7,73			
			3,80	0,50		1,90			
			3,80	0,50		13,38			
	SOMMANO mq.					23,01	40,01	920,63	0,548
116 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Vedi voce n° 115 [mq. 23.01]					23,01			
	SOMMANO mq.					23,01	24,56	565,13	0,337
117 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi iche per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Lavorazione prevista solo sulle facciate esterne, valutate per la superficie frontale esclusa l'apertura maggiorata del 15% per le modanatura Campanile nord facciate nord ed ovest; campanile sud facciate sud ed ovest *(par.ug.=4*(7,97-1,89)*1,15) Campanile nord facciata sud e campanile sud facciata nord *(par.ug.=2*(7,52-1,89)*1,15) Campanili nord e sud facciate est *(par.ug.=2*(6,81-1,89)*1,15)					27,97			
		27,97				27,97			
		12,95				12,95			
		11,32				11,32			
	SOMMANO mq					52,24	66,51	3'474,48	2,069
118 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di migroorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Superficie cornici del basamento fronte ovest *(larg.=0,15+0,10) Superficie cornici del basamento laterali esterne *(larg.=0,15+0,10) Superficie cornici del basamento interne *(larg.=0,3+0,20) Superficie cornici del basamento retro *(lung.=2,31+0,6)*(larg.=0,3+0,15) Superfici cornici sopra cella campanaria Facciate basamento lato interno campanile sud Facciate basamento lato interno campanile nord Facciate basamento lato esterno campanile nord								
		2,00	2,31	0,25		1,16			
		2,00	2,31	0,25		1,16			
		2,00	2,31	0,50		2,31			
			2,91	0,45		1,31			
		4,00	2,31	0,34		3,14			
		0,70	1,79			1,25			
		0,30	1,79			0,54			
		0,30	1,79			0,54			
	SOMMANO mq.					11,41	118,52	1'352,31	0,805
	A R I P O R T A R E							70'867,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							70'867,58	
119 CAP 05 - 055015.c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgrwgazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 superficie complessiva valutata vpp a compensazione di risalti e modanature Vedi voce n° 117 [mq 52.24]					52,24			
	SOMMANO mq.					52,24	28,13	1'469,51	0,875
120 CAP 05 - 055041.f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: f) lacune di piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Superfici cornici sopra cella campanaria *(par.ug.=4*2)	8,00	2,31	0,34		6,28			
	SOMMANO mq					6,28	68,03	427,23	0,254
121 CAP 05 - 055041.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Facciata campanile nord lato sud Facciata campanile sud lato sud					30,00 45,00			
	SOMMANO dmq					75,00	2,80	210,00	0,125
122 CAP 05 - 055041.d	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: d) lacune entro 5 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Facciata campanile nord lato ovest Facciata campanile sud lato est Facciata campanile nord lato nord *(par.ug.=3+5+2+2) Facciata campanile sud lato sud	12,00				3,00 5,00 12,00 2,00			
	A R I P O R T A R E					22,00		72'974,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					22,00		72'974,32	
	SOMMANO dmq.					22,00	3,58	78,76	0,047
123 CAP 05 - 055041.c	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: c) lacune comprese tra 5 dmq e 20 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Facciata campanile sud lato sud Facciata campanile sud lato nord Facciata campanile sud lato nord *(par.ug.=16,00+12) Facciata campanile sud lato ovest *(par.ug.=10+7)					20,00 16,00 28,00 17,00			
	SOMMANO dmq					81,00	3,58	289,98	0,173
124 CAP 05 - 055041.e	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: e) lacune oltre 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Campanile sud lato sud					0,67			
	SOMMANO mq					0,67	99,91	66,94	0,040
125 CAP 05 - 055043.b	Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazioner SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Superficie complessiva frontale vpp (scheda A16) a compensazione risvolti e facce interne colonne *(par.ug.=2*7,97) Superficie complessiva laterali esterni vpp (scheda A17) a compensazione risvolti e facce interne colonne *(par.ug.=2*7,97) Superficie complessiva laterali interni vpp (scheda A17) a compensazione risvolti e facce interne colonne *(par.ug.=2*7,52) Superficie complessiva retro vpp (scheda A17) a compensazione risvolti e facce interne colonne *(par.ug.=2*6,81)					15,94 15,94 15,04 13,62			
	SOMMANO mq.					60,54	50,26	3'042,74	1,812
126 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 5 - Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata Campanili - scheda A-16 e scheda A-17 Vedi voce n° 125 [mq. 60.54]					60,54			
	SOMMANO mq.					60,54	24,56	1'486,86	0,885
	A R I P O R T A R E							77'939,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							77'939,60	
127 CAP 01 - 015022.b	<p style="text-align: center;">Restauro opere in pietra (Cat 1)</p> <p>Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano ecc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Pinnacoli - Scheda A-18 N. 4 pinnacoli: Stima di valutazione effettuata sulla superficie del prisma circoscritto maggiorata del 25% *(par.ug.=4,00*4*1,25) Pinnacolo con crocei: Stima di valutazione effettuata sulla superficie del prisma circoscritto maggiorata del 35% *(par.ug.=1,00*4*1,35)*(H/peso=0,1+0,77+0,33)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	20,00	0,46		1,20	11,04			
		5,40	0,50		1,20	3,24			
						14,28	20,17	288,03	0,172
128 CAP 01 - 015055.ax	<p>Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a) nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Pinnacoli - Scheda A-18 Valutazione al 30% della voce precedente Vedi voce n° 127 [mq. 14.28]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>	0,30				4,28			
						4,28	118,52	507,27	0,302
129 CAP 01 - 015050.b	<p>Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in resina epossidica e successiva saturazione della fessurazione/fratturazione mediante infiltrazione di malta idraulica, su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla rimozione di detriti e depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura della fessura o frattura, alla preparazione delle sedi per le eventuali staffe, alla preparazione delle staffe stesse, al sostentamento delle parti e alla successiva rimozione della sigillatura e degli eccessi di resina e/o malta ed esclusi quelli relativi alla rimozione delle staffe da sostituire: mediante messa in opera di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50 cm.: b) su tufo arenaria e calcari teneri SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Pinnacoli - Scheda A-18 voce di riferimento per lavorazioni di fissaggio dei componenti dei pinnacoli nei materiali di cui sono costituiti *(par.ug.=5,00*2)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	10,00				10,00			
						10,00	214,00	2'140,00	1,274
130 CAP 01 - 015084.a	<p>Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su</p>								
	A R I P O R T A R E							80'874,90	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							80'874,90	
	tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: a) con malta lavorata sul posto SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Pinnacoli - Scheda A-18 Quantità d'intervento stimata					10,00			
	SOMMANO dmq.					10,00	117,85	1'178,50	0,702
131 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Pinnacoli - Scheda A-18 Vedi voce n° 127 [mq. 14.28]					14,28			
	SOMMANO mq.					14,28	43,96	627,75	0,374
132 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Zoccolatura facciata laterale - scheda A-19 superficie frontale *(lung.=0,17+0,1) (H/peso=0,91+1,13) (H/peso=1,13+1,23) (H/peso=1,23+1,29) (H/peso=1,29+1,38) (H/peso=1,38+1,54) (H/peso=1,29+1,38) risvolti *(H/peso=0,54+1,13+1,38) modanatura *(lung.=6,31+0,1+0,1+0,1+0,14)*(H/peso=0,04+0,07+0,04+0,16+0,05)		0,27		0,54	0,15			
		0,50	1,58		2,04	1,61			
		0,50	0,77		2,36	0,91			
		0,50	0,78		2,52	0,98			
		0,50	0,78		2,67	1,04			
		0,50	1,60		2,92	2,34			
		0,50	0,53		2,67	0,71			
			0,10		3,05	0,31			
			0,14		0,54	0,08			
			6,75		0,36	2,43			
	SOMMANO mq.					10,56	33,13	349,85	0,208
133 CAP 01 - 015056.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio dele superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: a) per superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Zoccolatura facciata laterale - scheda A-19 Vedi voce n° 132 [mq. 10.56]					10,56			
	SOMMANO mq.					10,56	85,96	907,74	0,541
134 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con								
	A R I P O R T A R E							83'938,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							83'938,74	
	malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Zoccolatura facciata laterale - scheda A-19 Zoccolatura facciata laterale *(lung.=(2*0,54)+1,13+1,23+1,29+1,38+1,54+1,60+0,57)	6,00	9,82 0,36			9,82 2,16			
	SOMMANO m					11,98	21,17	253,62	0,151
135 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 1 - Restauro opere in pietra Zoccolatura facciata laterale - scheda A-19 Vedi voce n° 133 [mq. 10.56]					10,56			
	SOMMANO Cal					10,56	40,90	431,90	0,257
	Restauro intonaci - Facciata laterale (Cat 6)								
136 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 Superficie complessiva frontale vpp, maggiorata del 10% a compensazione dei risvolti e dei fregi *(lung.=1,41+2,04) Superficie sfondati laterali alla lapide centrale maggiorata del 30% per risvolti *(par.ug.=2*1,24*1,3)*(lung.=1,41+2,04)	1,10 3,22	3,45 3,45		5,52	20,95 11,11			
	SOMMANO mq					32,06	66,51	2'132,31	1,270
137 CAP 04 - 045071.b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno; in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 Parte interessata da umidità di risalita sopra zoccolatura					0,40			
	SOMMANO mq.					0,40	92,39	36,96	0,022
138 CAP 05 - 055015.c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN								
	A R I P O R T A R E							86'793,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							86'793,53	
	QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 Superficie complessiva frontale vpp, maggiorata del 10% per compensazione risvolti e fregi - solo lesene est Superficie complessiva frontale vpp, maggiorata del 10% per compensazione risvolti e fregi - solo lesene ovest	1,10	2,04		5,52	12,39			
		1,10	1,41		5,52	8,56			
	SOMMANO mq.					20,95	28,13	589,32	0,351
139 CAP 05 - 055041.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 cornici dei capitelli *(par.ug.=10,00*10)*(lung.=1,64+2,30)	100,00	3,94		0,10	39,40			
	SOMMANO dmq					39,40	2,80	110,32	0,066
140 CAP 05 - 055043.b	Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 Vedi voce n° 136 [mq 32.06]					32,06			
	SOMMANO mq.					32,06	50,26	1'611,34	0,960
141 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lesene intonacate 1° ordine facciata laterale - vedi scheda A-20 Vedi voce n° 140 [mq. 32.06]					32,06			
	SOMMANO mq.					32,06	24,56	787,39	0,469
142 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorno - Scheda A-21 superficie complessiva frontale		1,01		5,18	5,23			
	SOMMANO mq.					5,23	33,13	173,27	0,103
143 CAP 01 - M01037.b	Restauratore di beni culturali. Operatore livello B - b) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5% SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA								
	A R I P O R T A R E							90'065,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							90'065,17	
	Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorno - Scheda A-21 Economie per riverniciatura delle iscrizioni delle lapidi *(par.ug.=4,00*8)	32,00				32,00			
	SOMMANO ora					32,00	37,42	1'197,44	0,713
144 CAP M1 - M13060	Colori a vernice per restauro. tubetti da 20 ml. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorno - Scheda A-21 provviste per lavoro in economia di cui sopra					15,00			
	SOMMANO cad.					15,00	13,63	204,45	0,122
145 NP.04	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di malta a calce e pozzolana. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorni - Scheda A-21 contorno delle lapidi, parti mancanti *(lung.=1,21+1,94+1,94)		5,09			5,09			
	SOMMANO ml.					5,09	100,00	509,00	0,303
146 CAP 05 - 055015.c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgrwgazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorni - Scheda A-21								
	Contorni degrati: valutazione al 120 per modanature e risvolti	1,20	1,12			1,34			
	SOMMANO mq.					1,34	28,13	37,69	0,022
147 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorni - Scheda A-21 Suofrte complessiva al netto delle lapidi, maggiorata del 20% per modanature e risvolti *(par.ug.=9,87-5,23)	4,64	1,20			5,57			
	SOMMANO mq.					5,57	40,01	222,86	0,133
148 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA								
	A R I P O R T A R E							92'236,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							92'236,61	
	Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Lapidi centrali e contorni - Scheda A-21 Vedi voce n° 147 [mq. 5.57]					5,57			
	SOMMANO mq.					5,57	24,56	136,80	0,081
149 CAP 01 - 015022.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano ecc.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Cornicione 1° ordine : superficie complessiva *(lung.=6,38+0,6) Cornicione 2° ordine : superficie complessiva		6,98 6,55		0,40 0,41	2,79 2,69			
	SOMMANO mq.					5,48	20,17	110,53	0,066
150 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Vedi voce n° 149 [mq. 5.48]					5,48			
	SOMMANO mq.					5,48	33,13	181,55	0,108
151 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 1° ordine 2° ordine	5,00 4,00			0,40 0,41	2,00 1,64			
	SOMMANO m					3,64	21,17	77,06	0,046
152 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Vedi voce n° 149 [mq. 5.48]					5,48			
	SOMMANO mq.					5,48	43,96	240,90	0,143
	Scossaline in piombo (Cat 7)								
	A R I P O R T A R E							92'983,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							92'983,45	
153 NP.05	Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 7 - Scossaline in piombo Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 1° ordine: peso al mq. = Kg. 22.68 *(lung.=6,38+0,6) 2°ordine: peso al ml. = Kg. 22.68	22,68 22,68	6,98 6,55		0,25 0,25	39,58 37,14			
	SOMMANO kg					76,72	14,00	1'074,08	0,640
	Restauro intonaci - Facciata laterale (Cat 6)								
154 CAP 05 - 055035.a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq. effettivamente interessati da fenomeno: a) in sospensione carta assorbente SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Valutazione al 50% della superficie complessiva intonacata - 1° ordine Valutazione al 50% della superficie complessiva intonacata - 2° ordine	0,50 0,50	6,38 6,55		0,25 0,50	0,80 1,64			
	SOMMANO mq.					2,44	38,62	94,23	0,056
155 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Superficie complessiva intonacata valutata al 20% - 1° ordine * (lung.=1,99+2,20+4*0,15) Superficie complessiva intonacata valutata al 50%- 1° ordine	0,20 0,50	4,79 6,55		0,60 0,50	0,57 1,64			
	SOMMANO mq					2,21	66,51	146,99	0,088
156 CAP 05 - 055041.f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: f) lacune di piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Superficie complessiva intonacata valutata al 20% - 1° ordine * (lung.=1,99+2,20+4*0,15) Superficie complessiva intonacata valutata al 50%- 1° ordine	0,20 0,50	4,79 6,55		0,60 0,50	0,57 1,64			
	SOMMANO mq					2,21	68,03	150,35	0,090
157 CAP 05 - 055015.d	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazioni: d) per una diffusione del fenomeno entro il dmq. da								
	A R I P O R T A R E							94'449,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							94'449,10		
	valutare per singolo intervento SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 superficie degradata - 1° ordine *(lung.=1,99+2,20+4*0,15) superficie degradata - 2° ordine SOMMANO cad.	0,50	4,79 6,55		0,25 0,50	1,20 1,64	2,84	11,51	32,69	0,019
158 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 superficie complessiva intonacata - 1° ordine *(lung.=1,99+2,2+4*0,2) superficie complessiva intonacata - 2° ordine SOMMANO mq.		4,99 6,55		0,60 0,50	2,99 3,28	6,27	40,01	250,86	0,149
159 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a) pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Cornicioni facciata laterale - Scheda A-22 Vedi voce n° 158 [mq. 6.27] SOMMANO mq.					6,27	6,27	24,56	153,99	0,092
160 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi iche per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale 2° ordine - scheda A-23 superficie complessiva maggiota del 20% per fergi e risvolti SOMMANO mq	1,20	6,27		2,82	21,22	21,22	66,51	1'411,34	0,840
161 CAP 05 - 055041.c	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: c) lacune comprese tra 5 dmq e 20 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale 2° ordine - scheda A-23 Parti mancanti e fessurate SOMMANO dmq					5,00	5,00	3,58	17,90	0,011
162 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN									
	A R I P O R T A R E							96'315,88		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							96'315,88	
	QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale 2° ordine - scheda A-23 superficie complessiva maggiota del 20% per fergi e risvolti	1,20	6,27		2,82	21,22			
	SOMMANO mq.					21,22	40,01	849,01	0,506
163 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale 2° ordine - scheda A-23 Vedi voce n° 162 [mq. 21.22]					21,22			
	SOMMANO mq.					21,22	24,56	521,16	0,310
164 CAP 01 - 015055.ax	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%e successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da valutare al mq. sui mq. effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta: a) nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Base muretto *(lung.=6+1)		7,00		0,25	1,75			
	SOMMANO mq.					1,75	118,52	207,41	0,124
165 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Copertina su superiore in beola *(lung.=5,96+1) Base muretto *(lung.=6+1)		6,96	0,50		3,48			
	SOMMANO mq.		7,00		0,25	1,75			
						5,23	33,13	173,27	0,103
166 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA								
	A R I P O R T A R E							98'066,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							98'066,73	
	Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Copertina superiore Base muretto SOMMANO m	5,00 3,00	0,50 0,25			2,50 0,75 <hr/> 3,25	21,17	68,80	0,041
167 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Copertina suoriore in beola *(lung.=5,96+1) Base muretto *(lung.=6+1) SOMMANO Cal		6,96 7,00	0,50	0,25	3,48 1,75 <hr/> 5,23	40,90	213,91	0,127
168 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di migroorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario diluito in acqua demineralizzata in una concentrazione compresa tra 1 e 3%, e successiva rimozione meccanica, su opere in ambiente esterno e interni; da valutare al mq. effettivamente interessati dal fenomeno; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Superficie muretto superiore: valutata al 20% *(lung.=5,91+1) SOMMANO mq.	0,20	6,91		0,37	0,51 <hr/> 0,51	118,52	60,45	0,036
169 CAP 05 - 055035.a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq. effettivamente interessati da fenomeno: a) in sospensione carta assorbente SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Vedi voce n° 168 [mq. 0.51] SOMMANO mq.					0,51 <hr/> 0,51	38,62	19,70	0,012
170 CAP 05 - 055015.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di elite o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq., da valutare al mq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Superficie muretto superiore degradata *(lung.=5,96+1) Facciata 3° ordine - parte degradata *(lung.=6+1)*(H/peso=0,220+0,16)		6,96 7,00		0,37 0,38	2,58 2,66			
	A R I P O R T A R E					5,24		98'429,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					5,24		98'429,59	
171 CAP 05 - 055037.e	<p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p> <p>Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi iche per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bord, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Superficie complessiva muretto superiore *(lung.=5,96+1) Superficie facciat 3° ordine, Valutata al 120% per fregi e risvolti *(lung.=6+1)</p>		6,96		0,37	2,58	68,61	359,52	0,214
	SOMMANO mq					10,63	66,51	707,00	0,421
172 CAP 04 - 045078.c	<p>Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: c) comprese entro 5 dmq SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Parti mancanti e fessurate</p>					5,00			
	SOMMANO dmq.					5,00	7,44	37,20	0,022
173 CAP 05 - 055043.a	<p>Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Superficie complessiva muretto superiore *(lung.=5,96+1) Superficie facciata 3° ordine, Valutata al 120% per fregi e risvolti *(lung.=6+1)</p>		6,96		0,37	2,58			
	SOMMANO mq.		7,00		1,15	8,05			
						10,63	40,01	425,31	0,253
174 CAP 05 - 055046.b	<p>Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a) pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 6 - Restauro intonaci - Facciata laterale Facciata laterale - Cornicione di coronamento - Scheda A-24 Vedi voce n° 173 [mq. 10.63]</p>					10,63			
	SOMMANO mq.					10,63	24,56	261,07	0,155
	Restauro stucchi (Cat 8)								
175 CAP 06 -	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e								
	A R I P O R T A R E							100'219,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							100'219,69	
065021.b	<p>policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq. su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: b) per superfici mediamente lavorate</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 8 - Restauro stucchi</p> <p>Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25</p> <p>Cornicione 2° ordine di coronamento - base cupola: zona sopra lesene sud-ovest</p> <p>Cornicione 2° ordine di coronamento - base cupola: zone a lato delle lesene sud-ovest *(lung.=1,00+1)</p> <p>Cornice 1° ordine - zone lesene sud-ovest</p>		3,74		1,70	6,36			
			2,00		1,70	3,40			
			3,20		1,00	3,20			
	SOMMANO mq.					12,96	10,91	141,39	0,084
176 CAP 06 - 065021.c	<p>Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq. su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: c) per superfici molto lavorate</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 8 - Restauro stucchi</p> <p>Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25</p> <p>Stemma Mezzabarba e relativi fregi: superficie interessata maggiorata del 60%</p> <p>Stemma Mezzabarba e relativi fregi</p>	1,60	2,50		1,90	7,60			
	SOMMANO mq.					7,60	13,48	102,45	0,061
177 CAP 06 - 065067.b	<p>Estrazione di sali solubili anche come residui della piulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (seppiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata), da valutare al mq. sui mq. interessati, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del materiale assorbente più idoneo: per un ciclo di applicazione: b) stucchi policromi o dorati</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 8 - Restauro stucchi</p> <p>Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25</p> <p>Cornicioni e parete zona lesene sud-ovest: stima</p> <p>zona stemma Mezzabarba: stima</p>					4,00			
						1,00			
	SOMMANO mq.					5,00	129,35	646,75	0,385
178 CAP 06 - 065050.a	<p>Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensione limitati, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell'adesivo in eccesso, all'eventuale puntellatura del frammento; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a singolo frammento, esclusi gli oneri relativi al trattamento di frammenti che per peso e dimensioni richiedano l'uso di paranchi, argani o altra attrezzatura particolare: mediante imperniatura, anche con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di cm. 15: a) con perno in acciaio o vetroresina</p> <p>SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA</p> <p>Cat 8 - Restauro stucchi</p> <p>Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25</p> <p>Frammenti individuati e presente all'epoce del rilievo</p>					3,00			
	SOMMANO cadauno					3,00	85,26	255,78	0,152
	A R I P O R T A R E							101'366,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							101'366,06	
179 CAP 06 - 065106.a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di l'èettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al dmq., inclusi gli oneri relative ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, all'esecuzione di calco in silicone e di copèia in vetroresina o malta; esclusi quelli relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: a) integrazione con malta lavorata sul posto SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 8 - Restauro stucchi Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 Cornicione 2° ordine di coronamento - base cupola: zona sopra lesene sud-ovest: stima Stemma Mezzabarbe e reative cornici e fregi		15,00 10,00			15,00 10,00			
	SOMMANO dmq.					25,00	117,85	2'946,25	1,755
180 CAP 06 - 065103.b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni, mancanze, per profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromio dorati, da valutare al m o mq. o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle suoerfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: b) di superficie entro 1 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 8 - Restauro stucchi Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 Cornicione 2° ordine di coronamento - base cupola: zona sopra lesene sud-ovest: 1° fregio 2^ cornice 3^ cornice davanzale finestra sopra lesena sin zona lesene Stemma Mezzabarba: cornici e fregi	2,00	20,00 10,00 40,00 4,00 3,00 20,00 20,00			40,00 10,00 40,00 4,00 3,00 20,00 20,00			
	SOMMANO cad.					137,00	3,92	537,04	0,320
181 CAP 06 - 065104.b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni, mancanze, per profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromio dorati, da valutare al m o mq. o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle suoerfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica; b) di superficie entro 1 dmq. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 8 - Restauro stucchi Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 Vedi voce n° 180 [cad. 137.00]					137,00			
	SOMMANO cad.					137,00	4,97	680,89	0,405
182 NP CAP 06 - 065111.x	Ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni; operazione eseguibile su stucchi dorati da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi alla stuccatura: reintegrazione con								
	A R I P O R T A R E							105'530,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							105'530,24	
	<p>colori ad acquerello con uso puntuale di oro in conchiglia ove necessario SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 8 - Restauro stucchi Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 Cornicione 2° ordine di coronamento - base cupola: zona sopra lesene sud-ovest: stima Stemma Mezzabarbe e realtive cornici e fregi stima</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					0,70 1,30 <hr/> 2,00	594,49	1'188,98	0,708
183 CAP 06 - 065117.c	<p>Applicazione di protettivo superficiale a pennello: operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq. su tutti i mq.; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi di prodotto: con resine acriliche in soluzione: c) a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 8 - Restauro stucchi Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 Vedi voce n° 175 [mq. 12.96] Vedi voce n° 176 [mq. 7.60]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>					12,96 7,60 <hr/> 20,56	26,43	543,40	0,324
	Opere edili - Apprestamenti e sistemazioni (Cat 9)								
184 NP.06	<p>Rimozione di canalina e cavi elettrici attualmente posizionati in vista sulla facciata principale della chiesetta e fomazione di un nuovo collegamento elettrico per l'alimentazione dei fari di illuminazione posti nelle celle campanarie dei campanili, mediante fornitura e posa in opera di nuove canaline e scatolette di derivazione fissate sulla controfacciata della chiesetta e all'interno dei vani accessori alla chiesetta ove possibile, la fornitura e l'infilaggio dei necessari cavi elettrici e delle apparecchiature, dei comandi e dei quadri elettrici necessari, nonché le relative operazioni di cablaggio SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 9 - Opere edili - Apprestamenti e sistemazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00 <hr/> 1,00	1'200,00	1'200,00	0,715
	Restauro opere in legno (Cat 3)								
185 NP.CAMP. A.09.001.ax	<p>Recupero degli infissi esterni in legno esistenti completi di telaio murato, comprendente gli oneri di trasporto in laboratorio delle parti rimovibili e le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadra con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo e verniciatura finale a smalto e montaggio in opera. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi senza</p>								
	A R I P O R T A R E							108'462,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							108'462,62	
	scuretti. Misurazione su una sola faccia v.p.p SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno Finestre piano terra (vedi scheda A-26) Finestre piano ammezzato (vedi scheda A-27) in facciata: superficie 1.18*0.90 - minimo di misurazione mq. 1.5 verso interno cappella; superficie 1.70*0.82 - minimo di misurazione mq. 1.5 verso interno cappella; superficie 1.15*0.82 - minimo di misurazione mq. 1.5	2,00	2,50	1,20	6,00				
	SOMMANO al mq.				16,50		150,00	2'475,00	1,474
186 NP.26	Sostituzione dei vetri semplici delle due finestre del piano terreno con traversini alla lombarda e di n. finetrelle al piano ammezzato ad unica specchiatura compresa rifacimento della stuccature e con impiego di cristallo float lucido incolore spessore 3-4 mm. SpCat 1 - FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 3 - Restauro opere in legno				1,00				
	SOMMANO a corpo				1,00		300,00	300,00	0,179
	ONERI DELLA SICUREZZA indiretti (SpCat 5) Opere provvisionali (Cat 25)								
187 A1.2.008.b	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): Fino a 10 mq. in pianta ed a 10 m. d'altezza (1^ periodo) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25 per accesso alle zone di intervento				1,00				
	SOMMANO cad.				1,00		233,35	233,35	0,139
188 A1.2.008.d	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): Come b) per ogni periodo successivo SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Stucchi, cornici e fregi interno Cappella - Scheda A-25				3,00				
	SOMMANO cad.				3,00		45,45	136,35	0,081
189 NP.01b	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento di rifacimento della copertura della chiesetta di San Quirico e Santa Giulitta SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali				1,00				
	SOMMANO a corpo				1,00		300,00	300,00	0,179
190 A1.2.005.01. a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio:								
	A R I P O R T A R E							111'907,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							111'907,32	
	Per il primo mese (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali zona cortiletto zona cortiletto pezzi speciali (strettoia) laterale sinistro laterale destro SOMMANO al mq.		6,20 6,20 6,00 12,00		16,00 16,00 4,00 4,00	99,20 99,20 24,00 48,00			
						270,40	8,00	2'163,20	1,288
191 A1.2.005.01. b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Vedi voce n° 190 [al mq. 270.40] SOMMANO al mq.	1,00				270,40			
						270,40	1,50	405,60	0,242
192 A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali	7,00 7,00 2,00 2,00	5,40 5,40 5,40 12,00		1,20 0,70 1,20 1,20	45,36 26,46 12,96 28,80			
	SOMMANO al mq.					113,58	8,00	908,64	0,541
193 A1.2.006.b	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali	2,00	30,00		1,10	66,00			
	SOMMANO al mq.					66,00	1,05	69,30	0,041
194 NP.07	Maggiorazione per difficoltà logistiche di montaggio e smontaggio ponteggio SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali				1,00	1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00	0,238
195 A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali verso cortiletto SOMMANO al mq.		7,20		16,00	115,20			
						115,20	2,50	288,00	0,172
	RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E								
	A R I P O R T A R E							116'142,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							116'142,06	
	SANTA GIULITTA (SpCat 2)								
196 A1.2.014.a	Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza con operatore addetto alla manovra (durata minima del nolo 4 ore): Portata fino a q.li 120 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 25 - Opere provvisionali Stima ore per sollevamento al piano e discesa di attrezzature e materiali occorrenti per gli interventi in copertura e sulle facciate interne verso il cortiletto interno					44,00			
	SOMMANO all'ora					44,00	73,00	3'212,00	1,913
197 A1.2.012.bx	Nolo di un argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza con motore da 3 HP e di convogliatore per scarico macerie, comprese installazioni: per tutta la durata del cantiere SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 25 - Opere provvisionali					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni (Cat 10)								
198 A2.2.033	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni pluviali	2,00			15,00	30,00			
	canali	2,00	3,00			6,00			
	scossaline contro muratura	6,45			1,09	7,03			
						8,00			
	SOMMANO al m.					82,03	3,55	291,21	0,173
199 A2.2.010.a	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici: tegole curve (coppi) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Superficie tetto ottenuta per interpolazione lineare maggiorata del 9% per pendenza Superficie tetto laterale *(par.ug.=10,86+1,16)	108,80		1,09		118,59			
		12,02		1,09		13,10			
	SOMMANO al mq.					131,69	12,92	1'701,43	1,013
200 A2.2.010.d	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici: Sovrapprezzo alle voci di cui sopra per il recupero e l'accatastamento dei materiali nell'ambito del cantiere (Percentuale 30 %) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Recupero tegole valutato al 60% Vedi voce n° 199 [al mq. 131.69]					1'020,86			
	SOMMANO %	0,60	12,92			1'020,86	30,00	306,26	0,182
	A R I P O R T A R E							121'852,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							121'852,96	
201 A2.2.011.a	Disfacimento di piccola orditura tetto in legno:listelli in abete interasse cm. 33 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 199 [al mq. 131.69]					131,69			
	SOMMANO al mq.					131,69	3,30	434,58	0,259
202 A2.2.012	Disfacimento di grossa orditura tetto in legno (dormienti,travetti, capriate, puntoni ecc.) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Valuitazione degrado al 30% Vedi voce n° 199 [al mq. 131.69]	0,30				39,51			
	SOMMANO al mq.					39,51	9,24	365,07	0,217
203 A1.4B.010A.a	Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche e la sosta dell'automezzo per il carico: a mano SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 198 [al m. 82.03] Vedi voce n° 199 [al mq. 131.69] Vedi voce n° 201 [al mq. 131.69] Vedi voce n° 202 [al mq. 39.51]		0,15	0,15		1,85			
		0,40			0,15	7,90			
		0,30			0,05	1,98			
		0,40		0,10	0,15	0,24			
	SOMMANO al mc.					11,97	24,60	294,46	0,175
204 A1.4B.11.b	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomerare, misurati prima del carico, fino alla distanza di Km 5 , effettuato con automezzo con portata. da 10 mc. SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 203 [al mc. 11.97]					11,97			
	SOMMANO al mc.					11,97	7,40	88,58	0,053
205 A2.9.02.a	Oneri di discarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 204 [al mc. 11.97]	15,00				179,55			
	SOMMANO al ql.					179,55	1,02	183,14	0,109
	Opere edili: Consolidamenti strutture (Cat 11)								
206 A1.4G.054.a	Orditura di tetto come a A1.4G.53 valutata a mq. misurata in sviluppo di falda e per un volume di legname non superiore a mc. 0,040/mq.: Con grossa armatura in abete a 4 fili con tolleranza di smusso SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 11 - Opere edili: Consolidamenti strutture Vedi voce n° 202 [al mq. 39.51]					39,51			
	A R I P O R T A R E					39,51		123'218,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					39,51		123'218,79	
	SOMMANO al mq.					39,51	32,90	1'299,88	0,774
	Opere edili: Rifacimento copertura (Cat 12)								
207 A1.4G.064.a	Formazione di assito con tavole di abete accostate compresa chiodatura, escluso trattamento anti tarlo, valutata a mq. di falda, misurata in sviluppo: spessore mm. 25 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 199 [al mq. 131.69]					131,69			
	SOMMANO al mq.					131,69	15,91	2'095,19	1,248
208 NP.32	Sovrapprezzo alla formazione dell'assito in legno perper esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 207 [al mq. 131.69]	15,91				2'095,19			
	SOMMANO %					2'095,19	25,00	523,80	0,312
209 D4.4C.027	Trattamento antimuffa o antifungo con una mano di impregnante protettivo SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 206 [al mq. 39.51] Vedi voce n° 207 [al mq. 131.69]	2,00				39,51 263,38			
	SOMMANO al mq.					302,89	1,60	484,62	0,289
210 A1.4G.063.a	Fornitura e posa di lastre ondulate fibro bituminosa per sottocoppo (tipo onduline) compreso accessori per il montaggio: posate su listelli di legno di abete (questi com- presi) da cm. 2,5 x 4 ad interasse cm. 30 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 207 [al mq. 131.69]					131,69			
	SOMMANO al mq.					131,69	10,87	1'431,47	0,852
211 NP.31	Sovrapprezzo alla formazione di manto di copertura in lastre ondulate di fibrocemento per esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 210 [al mq. 131.69]	10,87				1'431,47			
	SOMMANO %					1'431,47	25,00	357,87	0,213
212 A1.4G.061.b	Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32/mq. con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: Posate su piano di cemento già predisposto SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura								
	A R I P O R T A R E							129'411,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							129'411,62	
	Vedi voce n° 210 [al mq. 131.69]					131,69			
	SOMMANO al mq.					131,69	27,20	3'581,97	2,133
213 A1.4G.061.c	Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32/mq. con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento (Percentuale del 12.30%) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 212 [al mq. 131.69]	27,20				3'581,97			
	SOMMANO %					3'581,97	12,00	429,84	0,256
214 A1.3C.047.b	Tegole a canale a macchina: Coppi cm. 45 tipo rosso SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 212 [al mq. 131.69]	-0,60			32,00	-2'528,45			
	SI DETRAGGONO cad.					-2'528,45	0,47	-1'188,37	-0,708
215 A2.6.002A.a	Fornitura e posa di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza escluso ponteggi: ganci per prima fila SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura					270,00			
	SOMMANO cad.					270,00	1,17	315,90	0,188
216 A2.6.002A.b	Fornitura e posa di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza escluso ponteggi: ganci per file successive SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 12 - Opere edili: Rifacimento copertura Vedi voce n° 212 [al mq. 131.69] a dedurre	32,00				4'214,08 -270,00			
	Sommano positivi cad. Sommano negativi cad.					4'214,08 -270,00			
	SOMMANO cad.					3'944,08	0,57	2'248,13	1,339
	Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze (Cat 13)								
217 B2.3.004.02. b	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, esclusi i braccioli di sostegno ed i collarini di zinco, per colonne normali e con esclusione dei pezzi speciali e della posa in opera dei braccioli da murare (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni sino a 50 m.) Diametro 10 cm. SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze	2,00 2,00	3,00		15,00	30,00 6,00			
	SOMMANO al m.					36,00	28,50	1'026,00	0,611
218	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni								
	A R I P O R T A R E							135'825,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							135'825,09	
B2.3.002.05.c	di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni superiori ai 50 mt.; per lavorazioni inferiori i prezzi subiranno una maggiorazione che verrà quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 50 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze canali scossaline contro muratura					31,00 7,03 8,00			
	SOMMANO al m.	6,45			1,09	46,03	60,12	2'767,32	1,648
219 NP.24	Maggiorazione per esecuzione dei canali in curva SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze					1'863,72			
	SOMMANO %	31,00	60,12			1'863,72	20,00	372,74	0,222
220 B2.3.003.d	Fornitura in opera di cicogne, staffe, tiranti, occhielli: In rame SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze					50,00			
	SOMMANO cad.					50,00	5,00	250,00	0,149
221 B2.3.005.d	Fornitura in opera di pezzi speciali per colonne pluviali come al B2.2.11) In lastra di rame semicrudo, spess. 6/10 diametro cm. 12 SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze					4,00			
	SOMMANO cad.					4,00	70,00	280,00	0,167
222 A1.5C.017A	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e relativi pezzi speciali SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 13 - Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze Vedi voce n° 217 [al m. 36.00] Vedi voce n° 218 [al m. 46.03]					36,00 46,03			
	SOMMANO al m.					82,03	2,20	180,47	0,107
	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni (Cat 10)								
223 NP. D4.4A.004.x	Rimozione di depositi superficiali e residui di pregresse infiltrazioni di acqua piovana SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) parete verso cortiletto: parte degradata					60,00			
	SOMMANO al mq.					60,00	3,00	180,00	0,107
	A R I P O R T A R E							139'855,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							139'855,62	
224 NP. A2.2.020.ax	Rimozione di parti di intonaco in fase di distacco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) stima al 50% della superficie degradata								
	SOMMANO al mq.					30,00			
						30,00	10,51	315,30	0,188
225 A1.4B.010A.a	Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche e la sosta dell'automezzo per il carico: a mano SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) Vedi voce n° 223 [al mq. 60.00] Vedi voce n° 224 [al mq. 30.00]								
	SOMMANO al mc.					0,01 0,02	0,60 0,60		
						1,20	24,60	29,52	0,018
226 A1.4B.11.b	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomere, misurati prima del carico, fino alla distanza di Km 5 , effettuato con automezzo con portata. da 10 mc. SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) Vedi voce n° 225 [al mc. 1.20]								
	SOMMANO al mc.					1,20			
						1,20	7,40	8,88	0,005
227 A2.9.02.a	Oneri di discarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) Vedi voce n° 226 [al mc. 1.20]	15,00							
	SOMMANO al ql.					18,00			
						18,00	1,02	18,36	0,011
	Opere edili: Intonaci e gessi (Cat 15)								
228 NP.25	Intonaco con fondo a base di calce idrata, pozzolanica, sabbia ed additivi chimici, applicato a mano per uno spessore fino a 20 mm. SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 15 - Opere edili: Intonaci e gessi Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) Vedi voce n° 224 [al mq. 30.00]								
	SOMMANO al mq.					30,00			
						30,00	24,00	720,00	0,429
	Opere edili: Tinteaggiature (Cat 19)								
229 D4.4A.008.d	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: di prodotto per								
	A R I P O R T A R E							140'947,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							140'947,68	
	silicati SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) parete verso cortiletto: intera superficie (lung.=5,6+8)		11,40 13,60 6,70		14,70 3,00 1,50	167,58 40,80 10,05			
	SOMMANO al mq.					218,43	2,66	581,02	0,346
230 NP. D4.4B.014Bx	Stesura di due mani di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate: Pittura a calce ai leganti minerali per esterno / interno SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature Parete verso cortiletto interno (vedi scheda B01) Vedi voce n° 229 [al mq. 218.43]					218,43			
	SOMMANO al mq.					218,43	8,00	1'747,44	1,041
	Sistema anti-caduta copertura (Cat 24)								
231 NP.18	Fornitura in opera di linea di vita orizzontale fissa, conforme alla normativa UNI EN 795-2002 in Classe C, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89/686 CEE), tipo MetalSafe, utilizzabile da n.2 operatori contemporaneamente realizzata con: - n° 2 supporti di estremità in acciaio INOX composti da n.2 binari di lunghezza 100 cm., con 3 morsetti di aggraffaggio, piastra di appoggio in acciaio INOX da 40x40 cm. su cui è bullonata la piastra di partenza della linea vita con bulloni in Acciaio INOX M16; - n.1 supporto intermedoi in acciaio INOX da 40x50 cm. su cui è bullonata la piastra intermedia della linea Vita con bulloni M16; - n.1 molla in allaccio INOX aventi le seguenti caratteristiche: - diam. esterno Dext = 55 mm. - diam. filo acciaio, Dfili = 12 mm. - Lungh. a riposo, Lrip = 100 mm.- n.spire n.8 - n.1 tenditore in acciaio INOX M12; - n.1 cavo in acciaio INOX M12 - n.1 cavo in acciaio INOX 316, diam.8 mm. 49 fili con doppia redacia (o R/A) di lunghezza come da progtto; - n.1 tabella di segnalazione Linea Vita MetalSafe; - n.1 fascicolo d'uso e motaggio MetalSafe, contenente copia del Certificato di collaudo; Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei fissaggi necessari e di quant'altro è necessario per dare l'opera finita a "Regola d'Arte". SpCat 2 - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA Cat 24 - Sistema anti-caduta copertura					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2'650,00	2'650,00	1,578
	ONERI DELLA SICUREZZA indiretti (SpCat 5) Opere provvisionali (Cat 25)								
232 NP.01d	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento di adeguamento dei servizi igienici SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
	A R I P O R T A R E							146'126,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							146'126,14	
233 A1.2.005.01. a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali		3,60		12,00	43,20			
	SOMMANO al mq.					43,20	8,00	345,60	0,206
234 A1.2.005.01. b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Vedi voce n° 39 [al mq. 43.20] *(par.ug.=2,00*43,20)	86,40				86,40			
	SOMMANO al mq.					86,40	1,50	129,60	0,077
235 A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali (par.ug.=2,00*2) (par.ug.=3,00*2)	4,00 6,00	2,00	1,10 0,20		4,40 2,40			
	SOMMANO al mq.					6,80	8,00	54,40	0,032
236 A1.2.006.b	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni SpCat 5 - ONERI DELLA SICUREZZA indiretti Cat 25 - Opere provvisionali Vedi voce n° 41 [al mq. 6.80] *(par.ug.=2,00*6,80)	13,60				13,60			
	SOMMANO al mq.					13,60	1,05	14,28	0,009
	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA (SpCat 3)								
237 A1.2.012.bx	Nolo di un argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza con motore da 3 HP e di convogliatore per scarico macerie, comprese installazioni: per tutta la durata del cantiere SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 25 - Opere provvisionali					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni (Cat 10)								
238 A2.2.009.a	Rimozione serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, misura fino a mq. 3.00: legno SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni porte attuali wc					2,00			
	A R I P O R T A R E					2,00		146'870,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,00		146'870,02	
239 NP.10	porta disimpegni bagni attuali wc ante fissa ingresso al corridoio SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 4,00	45,71	182,84	0,109
	Rimozione dell'imbotte in legno del vano di accesso al corridoio-uffici piano primo comprese ante fisse laterali e oneri di recupero a deposito per successivo reimpiego SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni					1,00 <hr/> 1,00	80,00	80,00	0,048
240 A2.2.025.b	Rimozione reti di distribuzione a vista e apparecchi sanitari compreso smontaggio rubinetterie e chiusura derivazioni con tappi filettati: vaso igienico SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni					2,00 <hr/> 2,00	39,09	78,18	0,047
241 A2.2.025.c	Rimozione reti di distribuzione a vista e apparecchi sanitari compreso smontaggio rubinetterie e chiusura derivazioni con tappi filettati: lavabo singolo, bidet SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni					2,00 <hr/> 2,00	36,10	72,20	0,043
242 A2.2.028.b	Rimozione terminali impianto elettrico: frutto (interruttore, presa, ecc.) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni prese e interruttori luci di emergenza					5,00 3,00 <hr/> 8,00	4,21	33,68	0,020
243 A2.2.026.c	Rimozione impianto di riscaldamento, rete di distribuzione a vista e terminali (radiatori, fancoil ecc.)compresa eventuale rimozione zanche di sostegno, escluso sostituzione di valvola e detentore: radiatore in ghisa, per elemento: SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni					4,00 <hr/> 4,00	3,02	12,08	0,007
244 NP.11	Sistema di puntellamento muratura a una testa per inserimento putrelle di acciaio mediante tubolari metallici o sostegni in legno, compreso montaggio e smontaggio valutato per metro lineare di muratura. a) per un'altezza fino a 3 m per il primo mese o frazione SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Per aperture lungo corridoio *(lung.=2,40+2,45) SOMMANO m		4,85			4,85 <hr/> 4,85	80,00	388,00	0,231
	A R I P O R T A R E							147'717,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							147'717,00	
245 A2.2.002.c	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00: muratura in mattoni pieni forti SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni per alloggiamento putrelle parete lungo corridoio *(lung.=2,5+2,65) divisorio fra i wc divisorio dei disimpegni *(lung.=1,74+2,24) a dedurre vani porta per apertura porta nel corridoio		5,15 1,62 3,98 -2,00 -1,00	0,15 0,10 0,10 0,65 1,10	0,20 5,15 5,15 2,15 0,10	0,15 0,83 2,05 -0,28 -0,26			
	Sommano positivi al mc. Sommano negativi al mc.					3,62 -0,54			
	SOMMANO al mc.					3,08	203,82	627,77	0,374
246 A2.2.018.b	Demolizione di rivestimento interno, eseguita con l'ausilio di mazza e punta: piastrelle di ceramica posate su colla SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni wc *(lung.=1,62+1) (lung.=0,70+0,1) davanzali (par.ug.=2,00*0,5)*(lung.=0,77+0,60) Disimpegno *(lung.=1,16+0,2) spalletta da mantenere		2,62 0,80 2,00 1,00		1,65 1,65 1,10 0,20	4,32 1,32 1,54 0,27			
	SOMMANO al mq.					11,74	10,66	125,15	0,075
247 A2.2.016.a	Demolizione di pavimento interno, compreso rimozione del sottofondo fino a cm. 4 di spessore eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico: Misura minima: mq. 4.00: marmette di cemento o battuto di cemento, piastrelle di gres e piastrelle di monocottura SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Wc *(lung.=0,77+1,37) Disimpegno		2,14 1,16	1,62 2,24		3,47 2,60			
	SOMMANO al mq.					6,07	18,49	112,23	0,067
248 A2.2.017.a	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondi, massetti per pendenze ecc.) eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico. Misura minima mq. 4.00: al mq. per ogni cm. di spessore SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 247 [al mq. 6.07]	4,00				24,28			
	SOMMANO al mq.					24,28	4,02	97,61	0,058
249 A2.2.039.c	Formazione di foro di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio di trapano elettrico Formazione di foro di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio di trapano elettrico attrezzato con apposita tazza compreso fornitura e posa di mascherine e tronco di tubazione in pvcp di idoneo diametro con piccole opere di ripristino murario escluso eventuali ponteggi e rimozione/deviazione di impianti eseguito su muratura dello spessore di cm. 60 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni per ventilazione bagno cieco					1,00			
	A R I P O R T A R E					1,00		148'679,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1,00		148'679,76	
	per inserimento braga di scarico WC per esalazioni wc					1,00 1,00			
	SOMMANO cad.					3,00	80,04	240,12	0,143
250 A2.2.038.c	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti, tubi e canne, compreso il calo dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere ed il necessario fissaggio con malta bastarda: della sezione fino a cmq. 100 in muratura di mattoni pieni SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni per scarichi bagni per rifacimento impianto elettrico per spostamento radiatore		7,00 5,00 4,00			7,00 5,00 4,00			
	SOMMANO al m.					16,00	6,80	108,80	0,065
251 A1.4B.010A.a	Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche e la sosta dell'automezzo per il carico: a mano SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni porte	2,00	0,65 1,10	0,10 0,10	2,15 2,15	0,28 0,24			
	Imbotte vano di accesso al corridoio (parte da non riutilizzare) Ante fisse imbotte	2,00 2,00	0,43 0,45	0,12 0,10	0,12 2,40	0,01 0,22			
	Vedi voce n° 240 [cad. 2.00] Vedi voce n° 241 [cad. 2.00] Vedi voce n° 245 [al mc. 3.08] Vedi voce n° 246 [al mq. 11.74] Vedi voce n° 247 [al mq. 6.07] Vedi voce n° 248 [al mq. 24.28] Vedi voce n° 249 [cad. 3.00] Vedi voce n° 250 [al m. 16.00]		0,60 0,60	0,50 0,50	0,50 0,50	0,30 0,30 3,08 0,35 0,18 2,43 0,10 0,10 0,16			
	SOMMANO al mc.					7,65	24,60	188,19	0,112
252 A1.4B.11.b	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomere, misurati prima del carico, fino alla distanza di Km 5 , effettuato con automezzo con portata. da 10 mc. SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 251 [al mc. 7.65]					7,65			
	SOMMANO al mc.					7,65	7,40	56,61	0,034
253 A2.9.02.a	Oneri di discarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 10 - Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni Vedi voce n° 252 [al mc. 7.65]	15,00				114,75			
	SOMMANO al ql.					114,75	1,02	117,05	0,070
	Opere edili: Consolidamenti strutture (Cat 11)								
254 A2.4.014.b	Fornitura e posa in opera di travi in ferro IPE o HE compreso Avvicinamento ai luoghi di impiego, demolizione in breccia di muratura, formazione piani di posa con applicazioni di piastre agli appoggi, tiranti, imbullonatura, intasamento ed incuneamento, rinzaffo o imbottitura laterale escluso opere di presidio: per luci fino a 5 mt. SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA								
	A R I P O R T A R E							149'390,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							149'390,53	
	Cat 11 - Opere edili: Consolidamenti strutture putrella su nuova apertura corridoio IPE140 putrella su vano attuale di accesso al corridoio IPE140 scatolati di irrigidimento divisori 100x60x3 scatolati di irrigidimento divisori 80x60x3 montanti per telaio nuova apertura tra antibagno e corridoio UPN 80 collegamento alla base di telaio UPN 80 montanti per appoggio putrelle contro muro UPN 80 montanti per appoggio putrelle contro muro UPN 100		2,30 2,40 2,30 2,30 2,30 1,90 2,30 4,10 2,30		12,90 12,90 7,25 6,31 8,65 8,65 8,65 8,65 10,60	29,67 30,96 16,68 29,03 39,79 16,44 19,90 35,47 24,38			
	SOMMANO al kg.					242,32	4,83	1'170,41	0,697
	Opere edili: Divisori interni e controsoffitti (Cat 14)								
255 A1.4D.034	Tavolato interno di mattoni pieni, spessore 12 cm. compresi ponteggi fino a m. 3,50: con malta dosata a q.li 2 di calce idraulica e q.li 1 di cemento 325 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Divisorio disimpegno/corridoio		0,80		2,40	1,92			
	SOMMANO al mq.					1,92	54,20	104,06	0,062
256 NP.22	Economie per rappezzi intonaci e per sistemazioni delle finiture conseguenti a lavori eseguiti SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti per immorasture murature. recupero e risuo mattoni pieni e ricnocciatura putrella IPE					16,00			
	SOMMANO h					16,00	36,00	576,00	0,343
257 A3.3.026.b	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: con due lastre da 13 mm. (una per parte) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Divisorio nuovo disimpegno con nuovo wc disabili Divisorio nuovo disimpegno di accesso con nuovo wc spalletta nuovo wc *(lung.=0,65+0,10) Divisorio bagni-corridoio		2,14 1,75 0,75 1,70		4,10 3,10 2,35 2,35	8,77 5,43 1,76 4,00			
	SOMMANO al mq.					19,96	46,00	918,16	0,547
258 A3.3.026.c	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: con una lastra da 18 mm. (una per parte) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Divisorio corridoio-disimpegno		2,25		5,15	11,59			
	SOMMANO al mq.					11,59	58,00	672,22	0,400
259 A3.3.026.e	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: lana di vetro (spessore mm.								
	A R I P O R T A R E							152'831,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							152'831,38	
	50) densita' 30 kg/mc SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Vedi voce n° 257 [al mq. 19.96] Vedi voce n° 258 [al mq. 11.59] a dedurre porte scorrevoli					19,96 11,59 -11,22			
	Sommano positivi al mq. Sommano negativi al mq.	-3,00	1,70	2,20		31,55 -11,22			
	SOMMANO al mq.					20,33	10,80	219,56	0,131
260 A3.3.026.h	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: sovrapprezzo per lastra per bagni e cucine SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Vedi voce n° 257 [al mq. 19.96] Vedi voce n° 258 [al mq. 11.59]					19,96 11,59			
	SOMMANO al mq.					31,55	4,50	141,98	0,085
261 A3.3.032.x	Controsoffitto in fibra minerale costituito da orditura metallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti parallelamente ad interasse di cm. 120, distanziatori con innesto a baionetta posti ad interasse di cm. 60, sospesa alla struttura portante esistente mediante pendinatura in filo di ferro crudo zincato compreso profilato perimetrale a L di alluminio verniciato, pannelli a bordo dritto delle dimensioni di cm. 60 x 60 o 60 x 120 dello spessore di mm. 15 composti da fibre minerali agglomerate e da leganti sintetici resinosi, oompreso trattamento antiumidità, rifiniti da imprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca , abbassamento massimo di ml. 2,50 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti								
	wc disabili		2,25	1,62		3,65			
	disimpegno		2,25	1,16		2,61			
	wc nuovo		2,25	1,00		2,25			
	SOMMANO al mq.					8,51	44,00	374,44	0,223
262 A1.4D.037.a	Tavolato interno di tavelle forate 4,5 x 15 x 30, spessore 4,5 cm., compresi ponteggi c.s.: Con malta come al 1.4D.34 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 14 - Opere edili: Divisori interni e controsoffitti Tavelletta contro-muro		4,00		1,00	4,00			
	SOMMANO al mq.					4,00	34,70	138,80	0,083
	Opere edili: Intonaci e gessi (Cat 15)								
263 NP.12	Rasatura con intonaco a calce di parete interna interessata dalla demolizione di rivestimento in piastrelle SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 15 - Opere edili: Intonaci e gessi								
	wc *(lung.=1,62+1)		2,62		1,65	4,32			
	(lung.=0,70+0,1)		0,80		1,65	1,32			
	davanzali	2,00	0,70		1,10	1,54			
	(par.ug.=2,00*0,5)*(lung.=0,77+0,60)	1,00	1,37		0,20	0,27			
	Disimpegno *(lung.=1,16+0,2)		1,36		1,65	2,24			
	spallette da mantenere	2,00	0,62		1,65	2,05			
	A R I P O R T A R E					11,74		153'706,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					11,74		153'706,16	
	SOMMANO al mq.					11,74	8,00	93,92	0,056
264 A1.4H.063.b	Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, per interni, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con malta dosata a q.li 4 di cemento 325 per mc. di sabbia SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 15 - Opere edili: Intonaci e gessi tavelletta contro muro		1,62		1,15	1,86			
	SOMMANO al mq.					1,86	14,95	27,81	0,017
265 A1.4H.068.a	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con rustico in malta bastarda ed arriciata in stabilitura di calce idrata SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 15 - Opere edili: Intonaci e gessi divisorio disimpegno/corridoio	2,00	0,80		2,40	3,84			
	SOMMANO al mq.					3,84	24,50	94,08	0,056
	Opere edili: Tinteggiature (Cat 19)								
266 NP.27	Fornitura e applicazione di uniformante per finitura parete cartongesso con granulometria simile all'intonaco a civile SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature parete verso disimpegno Vedi voce n° 258 [al mq. 11.59]					11,59			
	SOMMANO mq.					11,59	8,00	92,72	0,055
	Opere edili: Sottofondo e massetti (Cat 16)								
267 A1.4I.078.c	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto a q.li 3 di cemento 325 e granulato di argilla espansa o perlite (spessore cm.8) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 16 - Opere edili: Sottofondo e massetti wc disabili disimpegno		2,10	1,62		3,40			
			2,10	1,20		2,52			
	SOMMANO al mq.					5,92	21,10	124,91	0,074
	Opere edili: Pavimenti e rivestimenti (Cat 17)								
268 NP.13	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato, posato a giunti aderenti per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia umida dello spessore di cm 3, questa compresa, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura. SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 267 [al mq. 5.92]					5,92			
	SOMMANO al mq.					5,92	40,00	236,80	0,141
	A R I P O R T A R E							154'376,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							154'376,40	
269 B4.3A.013.a	Posa di ceramica normale Per pavimento SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 268 [al mq. 5.92]					5,92			
	SOMMANO al mq.					5,92	16,50	97,68	0,058
270 A1.5E.38A.e	Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in genere, compresa: sabbia e cemento (max S=cm.5) o malta bastarda (max S=5) o colla, cementi normali e speciali per sigillatura, F.M., segatura per pulizie, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa, esclusa la sottostante caldana di sottofondo, da conteggiarsi a parte: per pavimenti posati a colla su massetto di sabbia e cemento già predisposto, con manovalanza saltuaria SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 269 [al mq. 5.92]					5,92			
	SOMMANO al mq.					5,92	5,20	30,78	0,018
271 NP.14	Rivestimento in lastre di gres porcellanato, posato a colla a giunti aderenti per allineamenti ortogonali, su base a civile, spessore di cm 1, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale. SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti wc disabili (vpp verso finestra) wc disabili (vpp) a dedurre porta	2,00	2,25		2,00	9,00			
		-1,00	0,80		2,10	-1,68			
		2,00	1,62		2,00	6,48			
	ripiano tavellatta		1,62		0,15	0,24			
	disimpegno	2,00	2,25		2,00	9,00			
	a dedurre porte	-2,00	0,80		2,10	-3,36			
		2,00	1,20		2,00	4,80			
	ripiano tevellatta		1,20		0,15	0,18			
	a dedurre porta	-1,00	0,80		2,10	-1,68			
	Wc nuovo	2,00	1,00		2,00	4,00			
		2,00	2,25		2,00	9,00			
	ripiano tavellatta		1,00		0,15	0,15			
	a dedurre porta	-1,00	0,80	2,10	0,15	-0,25			
	Sommano positivi al mq.					42,85			
	Sommano negativi al mq.					-6,97			
	SOMMANO al mq.					35,88	30,00	1'076,40	0,641
272 B4.3A.013.b	Posa di ceramica normale per rivestimento e pavimento bagno SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 271 [al mq. 35.88]					35,88			
	SOMMANO al mq.					35,88	18,00	645,84	0,385
273 A1.5E.53A.c	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti in genere, compreso malta bastarda o colla, cementi speciali per sigillatura, forza motrice, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa escluso intonaco rustico o fine da conteggiarsi a parte: con colla e manovalanza saltuaria SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti Vedi voce n° 272 [al mq. 35.88]					35,88			
	SOMMANO al mq.					35,88	4,80	172,22	0,103
	A R I P O R T A R E							156'399,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							156'399,32	
	Opere edili: Serrementi interni (Cat 18)								
274 D1.3.012A	Falso telaio per porta interna Contro telaio in lamiera per porta interna scorrevole (a scomparsa) dimensioni mm. 700/800 x h 2,100 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 18 - Opere edili: Serrementi interni					3,00			
	SOMMANO cad.					3,00	160,00	480,00	0,286
275 NP.15	Maggiorazione per kit porta scorrevole interno muro SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 18 - Opere edili: Serrementi interni					3,00			
	SOMMANO cadauno					3,00	130,00	390,00	0,232
276 NP.16	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa costituita da: anta tamburata, laccata, spessore mm. 40, con fresata inferiore per nasello-guida, completa di maniglia chiudiscigno con o senza serratura; - controtelaio metallico in lamiera ricoperta di aluzinc per parete interna divisoria, idoneo all'alloggiamento all'interno di una porta ad anta unica, scorrevole. rigida, di peso massimo unitario di 120Kg., dimensione luci di passaggio cm. 80x210, completo di rete in tondino sui fianchi laterali per il fissaggio dell'intonaco; - travesa-guida in alluminio anodizzato autoportante; - montante di battuta in acciaio; coppia di carrelli su perni e cuscinetti con portata di 80Kg.; stipiti completi di spazzolini e cornici coprifilo. Comprese assistenze murarie per la posa SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 18 - Opere edili: Serrementi interni					3,00			
	SOMMANO cadauno					3,00	300,00	900,00	0,536
277 A1.5F.066B	Assistenza alla posa in opera di serramenti e porte, montati su falso telaio in legno già in opera, misurati in luce netta (misura minima mq.1,50) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 18 - Opere edili: Serrementi interni	3,00	0,80		2,10	5,04			
	SOMMANO al mq.					5,04	4,70	23,69	0,014
278 NP.29	Modifica e ricollocamento in opera di imbotte per vano passaggio dal disimpegno al corridoio SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 18 - Opere edili: Serrementi interni					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00	0,060
	Opere edili: Pavimenti e rivestimenti (Cat 17)								
279 NP.30	Zoccolino a nastro per in piano, sezione 16x2 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista compresa pos in opera: granito nero tipo marquinia SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 17 - Opere edili: Pavimenti e rivestimenti disimpegno nuova parete		2,50			2,50			
	SOMMANO al ml.					2,50	50,00	125,00	0,074
	A R I P O R T A R E							158'418,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							158'418,01	
	Opere edili: Tinteggiature (Cat 19)								
280 D4.4A.008.b1	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per interni SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature wc disabili	2,00	2,25		2,00	9,00			
		2,00	1,62		2,00	6,48			
	disimpegno:	2,00	2,25		0,80	3,60			
		2,00	1,20		0,80	1,92			
	nuovo wc:	2,00	2,25		0,80	3,60			
		2,00	1,00		0,80	1,60			
	nuove pareti verso disimpegno e corridoio *(lung.=2,25+7,16+1,77)		11,18		5,15	57,58			
	a dedeuure aperture	-2,00	1,20		2,30	-5,52			
	a dedeuure aperture	-1,00	0,80		2,10	-1,68			
	Sommano positivi al mq.					83,78			
	Sommano negativi al mq.					-7,20			
	SOMMANO al mq.					76,58	2,00	153,16	0,091
281 D4.4B.017.c	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già' preparato e isolato: Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature wc disabili	2,00	2,25		2,00	9,00			
		2,00	1,62		2,00	6,48			
	disimpegno:	2,00	2,25		0,80	3,60			
		2,00	1,20		0,80	1,92			
	nuovo wc:	2,00	2,25		0,80	3,60			
		2,00	1,00		0,80	1,60			
	nuove pareti verso disimpegno e corridoio *(lung.=2,25+7,16+1,77)		11,18		5,15	57,58			
	a dedeuure aperture	-2,00	1,20		2,30	-5,52			
	a dedeuure aperture	-1,00	0,80		2,10	-1,68			
	Sommano positivi al mq.					83,78			
	Sommano negativi al mq.					-7,20			
	SOMMANO al mq.					76,58	6,55	501,60	0,299
282 A1.5I.081	Prestazioni accessorie, in percent. sull'importo della fornitura aumento del (Percentuale del 5.00%) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature Vedi voce n° 280 [al mq. 76.58] Vedi voce n° 281 [al mq. 76.58]					76,58			
						76,58			
	SOMMANO %					153,16	5,00	7,66	0,005
283 D4.4F.052.a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già' preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai fosfati di zinco SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature per putrelle e termosifoni: stima					5,00			
	SOMMANO al mq.					5,00	6,00	30,00	0,018
284 D4.4F.054.e	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già' preparate e trattate con antiruggine, per due ripre applicate:								
	A R I P O R T A R E							159'110,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							159'110,43	
	Acrilica all'acqua SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 19 - Opere edili: Tinteggiature per termosidone stime SOMMANO al mq.					3,00			
						3,00	16,10	48,30	0,029
	Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze (Cat 20)								
285 E3.3.005.d	Apparecchi igienico-sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di acciaio a raccordi zincati del diam. minimo di 1/2", rete di scarico in polietilene, diam. minimo mm.30/35, con idonea protezione, partente da ciascun apparecchio fino alle colonne di scarico verticali. Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media: Vaso in vetrochina bianco a pavimento, completo di cassetta in polietilene, sedile e coprisedile in materiale plastico, giunto di espansione con canotto in ottone cromato e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli compreso scarico e quota parte di rete di distribuzione SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 20 - Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze SOMMANO cad.					2,00			
						2,00	473,28	946,56	0,564
286 E3.3.005.c	Apparecchi igienico-sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di acciaio a raccordi zincati del diam. minimo di 1/2", rete di scarico in polietilene, diam. minimo mm.30/35, con idonea protezione, partente da ciascun apparecchio fino alle colonne di scarico verticali. Valutazione per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media: Lavabo come alla lettera b), ma con colonna SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 20 - Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze SOMMANO cad.					3,00			
						3,00	516,12	1'548,36	0,922
287 NP.19	Maggiorazione alla fornitura di apparecchi igienico sanitari per impiego di sanitari per disabili e per fornitura e posa in opera di corrimani e maniglioni per disabili SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 20 - Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze SOMMANO a corpo					1,00			
						1,00	800,00	800,00	0,476
	Opere edili: Impianto elettrico e relative assistenze (Cat 21)								
288 F1.3.002.b.04	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: 1 punto luce con 1 comando interrotto, tipo medio senza placca SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico e relative assistenze wc SOMMANO cad.					2,00			
						2,00	29,00	58,00	0,035
	A R I P O R T A R E							162'511,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							162'511,65	
289 F1.3.002.c.06	<p>Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: 1 punto luce con 2 comandi deviati, tipo medio senza placca</p> <p>SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico erelative assisetnze</p>					1,00			
	SOMMANO cad.					1,00	53,10	53,10	0,032
290 F1.3.002.e.12	<p>Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Presa 2 x 10 A + T, tipo medio senza placca</p> <p>SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico erelative assisetnze</p>					4,00			
	SOMMANO cad.					4,00	33,05	132,20	0,079
291 F1.3.002.i.20	<p>Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Pulsante campanello interno, tipo medio senza placca</p> <p>SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico erelative assisetnze</p>					2,00			
	SOMMANO cad.					2,00	41,35	82,70	0,049
292 F1.3.002.n.25	<p>Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative derivazioni (interruttori-prese); esclusi: - quadri di comando e protezione e dorsali di distribuzione nell'appartamento; compresa: - la rete di distribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Collegamento equipotenziale nei servizi, tipo standard</p> <p>SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico erelative assisetnze</p>					4,00			
	SOMMANO cad.					4,00	17,50	70,00	0,042
293 NP.20	<p>Adeguamneto impianto elettrico per luci di emergenza.</p> <p>SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico erelative assisetnze</p>					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00	0,119
294 A1.5N.085.a	Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori,								
	A R I P O R T A R E							163'049,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							163'049,65	
	in percentuale media sul prezzo dell'impianto: Per impianto di illuminazione e forza motrice per stabili di tipo signorile: aumento (Percentuale del 50.00%) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 21 - Opere edili: Impianto elettrico e relative assistenze Vedi voce n° 288 [cad. 2.00] Vedi voce n° 289 [cad. 1.00] Vedi voce n° 290 [cad. 4.00] Vedi voce n° 291 [cad. 2.00] Vedi voce n° 292 [cad. 4.00]					58,00 53,10 132,20 82,70 70,00			
	SOMMANO %					396,00	50,00	198,00	0,118
	Opere edili: Adeguamento impianto di riscaldamento (Cat 22)								
295 NP.21	Adeguamento impianto di riscaldamento per spostamento termosifone ed integrazione elementi radianti SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 22 - Opere edili: Adeguamento impianto di riscaldamento					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00	0,238
	Opere edili: Economie (Cat 23)								
296 NP.22	Economie per rappezzi intonaci e per sistemazioni delle finiture conseguenti a lavori eseguiti SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 23 - Opere edili: Economie					8,00			
	SOMMANO h					8,00	36,00	288,00	0,172
	Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze (Cat 20)								
297 A1.5M.083	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto aumento del (Percentuale del 30.00%) SpCat 3 - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA Cat 20 - Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze Vedi voce n° 286 [cad. 3.00] Vedi voce n° 285 [cad. 2.00]					1'548,36 946,56			
	SOMMANO %					2'494,92	30,00	748,48	0,446
	ONERI DELLA SICUREZZA diretti (SpCat 4) Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. (Cat 26)								
298 CAP SR - SR5009.c	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm. con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondene al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo								
	A R I P O R T A R E							164'684,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							164'684,13	
	di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): b) dimensio 5.000 x 2.400 mm. con altezza pari a ml.2.400 mm SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. mesi 6 SOMMANO cadauno					6,00			
						6,00	51,69	310,14	0,185
299 NP.28	Allestimento di linee-anticaduta temporanee per la sicurezza sull'intervento in copertura da realizzarsi con idonei ancoraggio ai ponteggi sui lati opposti della chiesetta, mediante tesura di cavi in acciaio trasversali alle falde del tetto SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. SOMMANO a corpo					1,00			
						1,00	800,00	800,00	0,476
300 CAP SR - SR5010	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alla rete di servizi SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. SOMMANO cadauno					1,00			
						1,00	343,00	343,00	0,204
301 CAP SR - SR5012	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm., peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. mesi 6 SOMMANO cadauno					6,00			
						6,00	132,26	793,56	0,473
302 CAP SR - SR5013.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm. e larghezza 3.500 mm. con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm. e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm. fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm., altezza 120 mm. ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: a) allestimento in opera e successivo smontaggio e rmozione a fine lavori SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. Delimitazione lungo piazzale antistante la chiesetta Delimitazione lungo la facciata laterale della chiesetta Delimitazione nel cortile interno palazzo Mezzabarba *(lung.=3,5+7) Delimitazione nel cortile interno palazzo Mezzabarba SOMMANO m					14,00			
						14,00			
						10,50			
						10,00			
						48,50	1,21	58,69	0,035
303 CAP SR - SR5013.b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm. e larghezza 3.500 mm. con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm. e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm. fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm., altezza 120 mm. ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: b) costo di utilizzo mensile SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti								
	A R I P O R T A R E							166'989,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							166'989,52	
	Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6 Vedi voce n° 302 [m 48.50]	6,00				291,00			
	SOMMANO m					291,00	0,32	93,12	0,055
304 CAP SR - SR5018.a	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm. e barre verticali in tondino, diametro 8 mm., entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. a) modulo di altezza pari a ml. 1.110 mm. e lunghezza pari a 2.000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. Delimitazione accesso verso cortile interno chiesetta: per mesi 6 Delimitazione accesso verso sala consigliare: per mesi 6	6,00 6,00	6,00 3,00			36,00 18,00			
	SOMMANO cadauno					54,00	1,83	98,82	0,059
305 CAP SR - SR5022.d	Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: d) traingolare, lato 350 mm SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6 *(par.ug.=3,00*6)	18,00				18,00			
	SOMMANO cadauno					18,00	0,50	9,00	0,005
306 CAP SR - SR5023.e	Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: e) 435 x 603 mm SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6 *(par.ug.=3,00*6)	18,00				18,00			
	SOMMANO cadauno					18,00	0,85	15,30	0,009
307 CAP SR - SR5024.d	Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: d) 700 x 500 mm SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6					6,00			
	SOMMANO cadauno					6,00	0,97	5,82	0,003
308 CAP SR - SR5030.e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizioni, conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: e) 600 x 400 mm SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6					6,00			
	SOMMANO Cal					6,00	0,77	4,62	0,003
309 CAP SR - SR5084.d	Estintore a plover omologato secondo le normative vigenti con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvole di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: d) da 6 Kg. classe 55A - 233BC SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti								
	A R I P O R T A R E							167'216,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							167'216,20	
	Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. per mesi 6					6,00			
	SOMMANO cadauno					6,00	2,04	12,24	0,007
	Oneri della sicurezza diretti: DPI (Cat 27)								
310 CAP SR - SR5092.a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a sei cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, pesp pari a 350 g. costo di utilizzo mensile: a) senza fori SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 5 operai per mesi 6 *(par.ug.=5*6)	30,00				30,00			
	SOMMANO cadauno					30,00	0,73	21,90	0,013
311 CAP SR - SR5102	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopracigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lusinghezza, lenti antiurto e antigraffio, Adatto per lavori di montaggio e meccanici. Costo di utilizzo mensile SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 2 operai per mesi 6 *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00			
	SOMMANO cadauno					6,00	2,80	16,80	0,010
312 CAP SR - SR5136.c	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: c) guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 3 operai per mesi 3 *(par.ug.=3*3)	9,00				9,00			
	SOMMANO paio					9,00	1,15	10,35	0,006
313 CAP SR - SR5138.b	Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: b) polsino elastico con salvavena SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 3 operai per mesi 3 *(par.ug.=3*3)	9,00				9,00			
	SOMMANO paio					9,00	1,38	12,42	0,007
314 CAP SR - SR5139.a	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2^ categoria) contro i rischi meccanici (norma UNI EN 3888) ed il freddo (norma UNI eN 511) polsino elasticizzato, costo di utilizzo mensile. a) guanto termico SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 2 operai per mesi 3 *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00			
	SOMMANO paio					6,00	0,70	4,20	0,003
315 CAP SR - SR51414.a	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione norma EN 60903 dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (3 ^ categoria) lunghezza 360 mm. costo di utilizzo mensile a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti								
	A R I P O R T A R E							167'294,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							167'294,11	
316 CAP SR - SR5142.b	Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 3 operai per mesi 4 *(par.ug.=3*4) SOMMANO paio	12,00				12,00			
						12,00	3,82	45,84	0,027
317 CAP SR - SR5150	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata a tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: b) alta SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 5 operai per mesi 6 *(par.ug.=5*6) SOMMANO paio	30,00				30,00			
						30,00	8,48	254,40	0,151
318 CAP SR - SR5187.b	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata ipo 5,6 III categoria SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 27 - Oneri della sicurezza diretti: DPI 3 operai per mesi 3 *(par.ug.=3*3) SOMMANO cadauno	9,00				9,00			
						9,00	8,48	76,32	0,045
	Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. (Cat 26)								
319 CAP SR - SR5187.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) dimensioni 44.5 x 32 x 15 cm. SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. mesi 6 SOMMANO cadauno					6,00			
						6,00	3,88	23,28	0,014
320 NP.23	Realizzazione di impianto di messa a terra collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. 5 punti SOMMANO cad					5,00			
						5,00	5,90	29,50	0,018
	Fornitura e installazione di quadro elettrico di cantiere comprese relative certificazioni SpCat 4 - ONERI DELLA SICUREZZA diretti Cat 26 - Oneri della sicurezza diretti: attrezzature, impianti ecc. SOMMANO a corpo					1,00			
						1,00	200,00	200,00	0,119
	Parziale LAVORI A CORPO euro							167'923,45	100,000
	T O T A L E euro							167'923,45	100,000
	A R I P O R T A R E							167'923,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	167'923,45	100,000
C:001	FACCIATE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA euro	101'455,89	60,418
C:001.001	Restauro opere in pietra euro	13'603,12	8,101
C:001.001.001	Facciata chiesa - Scala d'ingresso euro	788,71	0,470
C:001.001.002	Facciata chiesa - Zoccolatura facciate euro	1'492,71	0,889
C:001.001.004	Facciata chiesa - Lesene e capitelli delle facciate euro	487,17	0,290
C:001.001.006	Facciata chiesa - Cartiglio sopra ingresso euro	415,15	0,247
C:001.001.007	Facciata chiesa - Cornicione 1° ordine euro	892,13	0,531
C:001.001.008	Facciata chiesa - Cornicione 2° ordine euro	914,59	0,545
C:001.001.012	Facciata chiesa - Inferriate e davanzali delle finestre della facciata principale euro	155,01	0,092
C:001.001.014	Facciata chiesa - Balaustra terrazzino centrale euro	1'772,99	1,056
C:001.001.017	Pinnacoli euro	4'741,55	2,824
C:001.001.018	Facciata laterale chiesa - Zoccolatura euro	1'943,11	1,157
C:001.002	Restauro opere in ferro euro	1'418,05	0,844
C:001.002.001	Facciata chiesa - Scala d'ingresso euro	105,84	0,063
C:001.002.003	Facciata chiesa - Portone d'ingresso euro	370,44	0,221
C:001.002.005	Facciata chiesa - Architrave ad arco con sopra luce - portale d'ingresso euro	533,80	0,318
C:001.002.012	Facciata chiesa - Inferriate e davanzali delle finestre della facciata principale euro	355,05	0,211
C:001.002.014	Facciata chiesa - Balaustra terrazzino centrale euro	52,92	0,032
C:001.003	Restauro opere in legno euro	6'642,18	3,955
C:001.003.003	Facciata chiesa - Portone d'ingresso euro	3'867,18	2,303
C:001.003.025	Facciata principale e interno Cappella - Finestre euro	2'775,00	1,653
C:001.004	Restauro intonaci - Facciata principale 1° e 2° ordine euro	25'188,23	15,000
C:001.004.005	Facciata chiesa - Architrave ad arco con sopra luce - portale d'ingresso euro	563,02	0,335
C:001.004.006	Facciata chiesa - Cartiglio sopra ingresso euro	1'504,48	0,896
C:001.004.009	Facciata chiesa - 1° e 2° ordine euro	16'143,62	9,614
C:001.004.011	Facciata chiesa - Lesene intonacate 1° ordine euro	6'977,11	4,155
C:001.005	Restauro intonaci - Facciata principale 3° ordine e contro-facciata euro	28'250,35	16,823
C:001.005.010	Facciata chiesa - 3° ordine euro	9'097,21	5,417
C:001.005.013	Facciata chiesa - Cornicione 3° ordine e di copertura euro	4'699,63	2,799
C:001.005.015	Controfacciata chiesa euro	2'554,70	1,521
C:001.005.016	Campanili frontali e laterali euro	11'898,81	7,086
C:001.006	Restauro intonaci - Facciata laterale euro	14'521,35	8,648
C:001.006.019	Facciata laterale chiesa - Lesene euro	5'267,64	3,137
C:001.006.020	Facciata laterale chiesa - Lapide centrale euro	2'481,51	1,478
C:001.006.021	Facciata laterale chiesa - Cornicioni euro	1'439,15	0,857
C:001.006.022	Facciata laterale chiesa - intonaci 2° ordine euro	2'799,41	1,667
C:001.006.023	Facciata laterale chiesa - cornicione di coronamento euro	2'533,64	1,509
C:001.007	Scossaline in piombo euro	3'389,68	2,019
C:001.007.007	Facciata chiesa - Cornicione 1° ordine euro	637,84	0,380
C:001.007.008	Facciata chiesa - Cornicione 2° ordine euro	625,94	0,373
C:001.007.013	Facciata chiesa - Cornicione 3° ordine e di copertura euro	1'051,82	0,626
C:001.007.021	Facciata laterale chiesa - Cornicioni euro	1'074,08	0,640
C:001.008	Restauro stucchi euro	7'042,93	4,194
C:001.008.024	Interno Cappella euro	7'042,93	4,194
C:001.009	Opere edili - Apprestamenti e sistemazioni euro	1'400,00	0,834
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:001.009.026	Opere edili in genere euro	1'200,00	0,715
C:001.009.027	Opere provvisionali euro	200,00	0,119
C:002	RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA euro	29'784,08	17,737
C:002.010	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni euro	4'216,79	2,511
C:002.010.026	Opere edili in genere euro	4'216,79	2,511
C:002.011	Opere edili: Consolidamenti strutture euro	1'299,88	0,774
C:002.011.026	Opere edili in genere euro	1'299,88	0,774
C:002.012	Opere edili: Rifacimento copertura euro	10'280,42	6,122
C:002.012.026	Opere edili in genere euro	10'280,42	6,122
C:002.013	Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze euro	4'876,53	2,904
C:002.013.026	Opere edili in genere euro	4'876,53	2,904
C:002.015	Opere edili: Intonaci e gessi euro	720,00	0,429
C:002.015.026	Opere edili in genere euro	720,00	0,429
C:002.019	Opere edili: Tinteggiature euro	2'328,46	1,387
C:002.019.026	Opere edili in genere euro	2'328,46	1,387
C:002.024	Sistema anti-caduta copertura euro	2'650,00	1,578
C:002.024.026	Opere edili in genere euro	2'650,00	1,578
C:002.025	Opere provvisionali euro	3'412,00	2,032
C:002.025.027	Opere provvisionali euro	3'412,00	2,032
C:003	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA euro	18'014,11	10,728
C:003.010	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni euro	2'520,51	1,501
C:003.010.026	Opere edili in genere euro	2'520,51	1,501
C:003.011	Opere edili: Consolidamenti strutture euro	1'170,41	0,697
C:003.011.026	Opere edili in genere euro	1'170,41	0,697
C:003.014	Opere edili: Divisori interni e controsoffitti euro	3'145,22	1,873
C:003.014.026	Opere edili in genere euro	3'145,22	1,873
C:003.015	Opere edili: Intonaci e gessi euro	215,81	0,129
C:003.015.026	Opere edili in genere euro	215,81	0,129
C:003.016	Opere edili: Sottofondo e massetti euro	124,91	0,074
C:003.016.026	Opere edili in genere euro	124,91	0,074
C:003.017	Opere edili: Pavimenti e rivestimenti euro	2'384,72	1,420
C:003.017.026	Opere edili in genere euro	2'384,72	1,420
C:003.018	Opere edili: Serrementi interni euro	1'893,69	1,128
C:003.018.026	Opere edili in genere euro	1'893,69	1,128
C:003.019	Opere edili: Tinteggiature euro	833,44	0,496
	A R I P O R T A R E		

