


**MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MEZZABARBA
(Cod. int. 159)**

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

RESTAURO FACCIATE E COPERTURA DELLA CHIESETTA
DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI AL PIANO PRIMO

Orientamento



N. tavola

E

Titolo

INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Scala

Responsabile del procedimento : arch. Mara Latini
Progettista: arch. Vito Giuseppe Pasi
Collaboratori progettista: arch. Teresio Fasani
arch. Angelo Di Meo

Pavia, Luglio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
arch. Mara Latini

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PALAZZO MEZZABARBA
(cod. int. 159) -**

COMMITTENTE:

Comune di Pavia

Pavia, 30/07/2020

IL TECNICO
dr. arch. Vito Pasi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr.ssa arch. Mara Latini

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 A1.2.005.01. a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo pian ... e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) SOMMANO al mq.	752,60	8,00	6'020,80	1'806,24	30,000
2 A1.2.005.01. b	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo pian ... oponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione verticale del ponteggio: Per ogni mese successivo (o frazione) SOMMANO al mq.	1'234,80	1,50	1'852,20	555,66	30,000
3 A1.2.006.a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni SOMMANO al mq.	382,94	8,00	3'063,52	919,05	30,000
4 A1.2.006.b	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni SOMMANO al mq.	1'129,84	1,05	1'186,33	355,90	30,000
5 A1.2.007	Protezione di ponte di facciata, in teli di materia plastica applicata su ponteggio esistente, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento dei materiali: SOMMANO al mq.	495,00	2,50	1'237,50	371,25	30,000
6 A1.2.008.b	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): Fino a 10 mq. in pianta ed a 10 m. d'altezza (1^ periodo) SOMMANO cad.	1,00	233,35	233,35	70,01	30,000
7 A1.2.008.d	Nolo di trabatello in ferro tubolare su ruote gommate, completo di piano di lavoro in tavole e sottoponte, ove occorrente, per ogni 15 giorni (o frazione): Come b) per ogni periodo successivo SOMMANO cad.	3,00	45,45	136,35	40,91	30,000
8 A1.2.012.bx	Nolo di un argano elevatore ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza con motore da 3 HP e di convogliatore per scarico macerie, comprese installazioni: per tutta la durata del cantiere SOMMANO a corpo	3,00	200,00	600,00	180,00	30,000
9 A1.2.014.a	Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza con operatore addetto alla manovra (durata minima del nolo 4 ore): Portata fino a q.li 120 SOMMANO all'ora	44,00	73,00	3'212,00	963,60	30,000
10 A1.3C.047.b	Tegole a canale a macchina: Coppi cm. 45 tipo rosso SI DETRAGGONO cad.	-2'528,45	0,47	-1'188,37	-118,84	10,000
11 A1.4B.010A.a	Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche e la sosta dell'automezzo per il carico: a mano SOMMANO al mc.	20,82	24,60	512,17	409,74	80,000
12 A1.4B.11.b	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomere, misurati prima del carico, fino alla distanza di Km 5 , effettuato con automezzo con portata. da 10 mc. SOMMANO al mc.	20,82	7,40	154,07	77,04	50,000
13 A1.4D.034	Tavolato interno di mattoni pieni, spessore 12 cm. compresi ponteggi fino a m. 3,50: con malta dosata a q.li 2 di calce idraulica e q.li 1 di cemento 325 SOMMANO al mq.	1,92	54,20	104,06	52,03	50,000
14 A1.4D.037.a	Tavolato interno di tavelle forate 4,5 x 15 x 30, spessore 4,5 cm., compresi ponteggi c.s.: Con malta come al 1.4D.34 SOMMANO al mq.	4,00	34,70	138,80	62,46	45,000
15 A1.4G.054.a	Orditura di tetto come a A1.4G.53 valutata a mq. misurata in sviluppo di falda e per un volume di legname non superiore a mc. 0,040/mq.: Con grossa armatura in abete a 4 fili con tolleranza di smusso SOMMANO al mq.	39,51	32,90	1'299,88	779,93	60,000
16 A1.4G.061.b	Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32/mq. con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: Posate su piano di cemento già predisposto					
	A R I P O R T A R E			18'562,66	6'524,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			18'562,66	6'524,98	
17 A1.4G.061.c	Copertura con tegole curve a canale (coppi) in ragione di n. 32/mq. con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento Per coperture di tetti a 4 o più falde: aumento (Percentuale del 12.30%) SOMMANO al mq.	131,69	27,20	3'581,97	2'149,18	60,000
	SOMMANO %	3'581,97	12,00	429,84	257,90	60,000
18 A1.4G.063.a	Fornitura e posa di lastre ondulate fibro bituminosa per sottocoppo (tipo onduline) compreso accessori per il montaggio: posate su listelli di legno di abete (questi compresi) da cm. 2,5 x 4 ad interasse cm. 30 SOMMANO al mq.	131,69	10,87	1'431,47	858,88	60,000
19 A1.4G.064.a	Formazione di assito con tavole di abete accostate compresa chiodatura, escluso trattamento anti tarlo, valutata a mq. di falda, misurata in sviluppo: spessore mm. 25 SOMMANO al mq.	131,69	15,91	2'095,19	1'257,11	60,000
20 A1.4H.063.b	Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, per interni, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con malta dosata a q.li 4 di cemento 325 per mc. di sabbia SOMMANO al mq.	1,86	14,95	27,81	16,68	60,000
21 A1.4H.068.a	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a m. 3,50 di altezza dei locali: Con rustico in malta bastarda ed arriciata in stabilitura di calce idrata SOMMANO al mq.	3,84	24,50	94,08	61,15	65,000
22 A1.4I.078.c	Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia o sabbia e ghiaietto, con formazione del piano di posa : Con impasto a q.li 3 di cemento 325 e granulato di argilla espansa o perlite (spessore cm.8) SOMMANO al mq.	5,92	21,10	124,91	81,19	65,000
23 A1.5C.017A	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali e relativi pezzi speciali SOMMANO al m.	82,03	2,20	180,47	126,33	70,000
24 A1.5E.38A.e	Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in genere, compresa: sabbia e cemento (max 5=cm.5) o malta bastarda (max S=5) o colla, cementi normali e speciali per sigillatura ... ggarsi a parte: per pavimenti posati a colla su massetto di sabbia e cemento già predisposto, con manovalanza saltuaria SOMMANO al mq.	5,92	5,20	30,78	21,55	70,000
25 A1.5E.53A.c	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti in genere, compreso malta bastarda o colla, cementi speciali per sigillatura, forza motrice, sgombero detriti, il tutto fornito al piano di posa escluso intonaco rustico o fine da conteggiarsi a parte: con colla e manovalanza saltuaria SOMMANO al mq.	35,88	4,80	172,22	120,56	70,000
26 A1.5F.066B	Assistenza alla posa in opera di serramenti e porte, montati su falso telaio in legno già in opera, misurati in luce netta (misura minima mq.1,50) SOMMANO al mq.	5,04	4,70	23,69	16,58	70,000
27 A1.5I.081	Prestazioni accessorie, in percent. sull'importo della fornitura aumento del (Percentuale del 5.00%) SOMMANO %	153,16	5,00	7,66	5,36	70,000
28 A1.5M.083	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto aumento del (Percentuale del 30.00%) SOMMANO %	2'494,92	30,00	748,48	523,93	70,000
29 A1.5N.085.a	Assistenze murarie per l'installazione di impianto elettrico, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto: Per impianto di illuminazione e forza motrice per stabili di tipo signorile: aumento (Percentuale del 50.00%) SOMMANO %	396,00	50,00	198,00	138,60	70,000
30 A2.2.002.c	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura minima: mc. 1,00: muratura in mattoni pieni forti SOMMANO al mc.	3,08	203,82	627,77	439,44	70,000
31 A2.2.009.a	Rimozione serramento a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio, misura fino a mq. 3.00: legno SOMMANO cad.	4,00	45,71	182,84	127,99	70,000
	A R I P O R T A R E			28'519,84	12'727,41	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			28'519,84	12'727,41	
32 A2.2.010.a	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici: tegole curve (coppi) SOMMANO al mq.	131,69	12,92	1'701,43	1'191,00	70,000
33 A2.2.010.d	Disfacimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici:Sovrapprezzo alle voci di cui sopra per il recupero e l'accatastamento dei materiali nell'ambito del cantiere (Percentuale 30 %) SOMMANO %	1'020,86	30,00	306,26	214,38	70,000
34 A2.2.011.a	Disfacimento di piccola orditura tetto in legno:listelli in abete interasse cm. 33 SOMMANO al mq.	131,69	3,30	434,58	304,20	70,000
35 A2.2.012	Disfacimento di grossa orditura tetto in legno (dormienti,travetti, capriate, puntoni ecc.) SOMMANO al mq.	39,51	9,24	365,07	255,55	70,000
36 A2.2.016.a	Demolizione di pavimento interno, compreso rimozione del sottofondo fino a cm. 4 di spessore eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico: Misura minima: mq. 4.00: marmette di cemento o battuto di cemento, piastrelle di gres e piastrelle di monocottura SOMMANO al mq.	6,07	18,49	112,23	72,95	65,000
37 A2.2.017.a	Demolizione di massetto continuo in cls (sottofondi, massetti per pendenze ecc.) eseguito con l'ausilio di demolitore elettrico. Misura minima mq. 4.00: al mq. per ogni cm. di spessore SOMMANO al mq.	24,28	4,02	97,61	63,44	65,000
38 A2.2.018.b	Demolizione di rivestimento interno, eseguita con l'ausilio di mazza e punta: piastrelle di ceramica posate su colla SOMMANO al mq.	11,74	10,66	125,15	81,35	65,000
39 A2.2.025.b	Rimozione reti di distribuzione a vista e apparecchi sanitari compreso smontaggio rubinetterie e chiusura derivazioni con tappi filettati: vaso igienico SOMMANO cad.	2,00	39,09	78,18	50,82	65,000
40 A2.2.025.c	Rimozione reti di distribuzione a vista e apparecchi sanitari compreso smontaggio rubinetterie e chiusura derivazioni con tappi filettati: lavabo singolo, bidet SOMMANO cad.	2,00	36,10	72,20	46,93	65,000
41 A2.2.026.c	Rimozione impianto di riscaldamento, rete di distribuzione a vista e terminali (radiatori, fancoil ecc.)compresa eventuale rimozione zanche di sostegno, escluso sostituzione di valvola e detentore: radiatore in ghisa, per elemento: SOMMANO cad.	4,00	3,02	12,08	7,85	65,000
42 A2.2.028.b	Rimozione terminali impianto elettrico: frutto (interruttore, presa, ecc.) SOMMANO cad.	8,00	4,21	33,68	32,00	95,000
43 A2.2.033	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio SOMMANO al m.	82,03	3,55	291,21	174,72	60,000
44 A2.2.038.c	Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti, tubi e canne, compreso il calo dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere ed il necessario fissaggio con malta bastarda: della sezione fino a cmq. 100 in muratura di mattoni pieni SOMMANO al m.	16,00	6,80	108,80	65,28	60,000
45 A2.2.039.c	Formazione di fori di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio di trapano elettrico Formazione di fori di areazione del diametro di cm. 12,5 eseguito con l'ausilio ... tino murario escluso eventuali ponteggi e rimozione/deviazione di impianti eseguito su muratura dello spessore di cm. 60 SOMMANO cad.	3,00	80,04	240,12	156,08	65,000
46 A2.4.014.b	Fornitura e posa in opera di travi in ferro IPE o HE compreso Avvicinamento ai luoghi di impiego, demolizione in breccia di muratura, formazione piani di posa con applicazioni di p ... llonatura, intasamento ed incuneamento, rinzafo o imbottitura laterale escluso opere di presidio: per luci fino a 5 mt. SOMMANO al kg.	242,32	4,83	1'170,41	585,20	50,000
47	Fornitura e posa di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza escluso ponteggi:					
	A R I P O R T A R E			33'668,85	16'029,16	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			33'668,85	16'029,16	
A2.6.002A.a	ganci per prima fila SOMMANO cad.	270,00	1,17	315,90	157,95	50,000
48 A2.6.002A.b	Fornitura e posa di ganci fermacoppi in rame 8/10 per tetti esistenti a forte pendenza escluso ponteggi: ganci per file successive SOMMANO cad.	3'944,08	0,57	2'248,13	1'124,06	50,000
49 A2.9.02.a	Oneri di scarica per quantitativi superiori ai 15 ql. per viaggio : inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) SOMMANO al ql.	312,30	1,02	318,55	31,85	10,000
50 A3.3.026.b	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: con due lastre da 13 mm. (una per parte) SOMMANO al mq.	19,96	46,00	918,16	550,90	60,000
51 A3.3.026.c	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: con una lastra da 18 mm. (una per parte) SOMMANO al mq.	11,59	58,00	672,22	403,33	60,000
52 A3.3.026.e	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: lana di vetro (spessore mm. 50) densità' 30 kg/mc SOMMANO al mq.	20,33	10,80	219,56	131,74	60,000
53 A3.3.026.h	Pareti divisorie interne, costituite da armatura metallica da 6/10 zincata, con montanti posati ad interasse di 60 cm. e inseriti in guide fissate con chiodi a sparo o tasselli a espansione a pavimento e a soffitto. Giunti a vista totalmente rasati: sovrapprezzo per lastra per bagni e cucine SOMMANO al mq.	31,55	4,50	141,98	85,19	60,000
54 A3.3.032.x	Controsoffitto in fibra minerale costituito da orditura metallica di profili a T zincati con la parte a vista di colore bianco, disposti parallelamente ad interasse di cm. 120, dis ... antiumidità, rifiniti da imprimitura ad olio e da due mani di pittura lavabile bianca , abbassamento massimo di ml. 2,50 SOMMANO al mq.	8,51	44,00	374,44	224,66	60,000
55 B2.3.002.05.c	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodat ... i prezzi subiranno una maggiorazione che verrà quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 50 SOMMANO al m.	46,03	60,12	2'767,32	1'383,66	50,000
56 B2.3.003.d	Fornitura in opera di cicogne, staffe, tiranti, occhielli: In rame SOMMANO cad.	50,00	5,00	250,00	100,00	40,000
57 B2.3.004.02. b	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, esclusi i braccioli di sostegno ed i collarini di zinco, per colonne normali e con esclusione dei pezzi speci ... sa in opera dei braccioli da murare (i prezzi sotto riportati si intendono per lavorazioni sino a 50 m.) Diametro 10 cm. SOMMANO al m.	36,00	28,50	1'026,00	410,40	40,000
58 B2.3.005.d	Fornitura in opera di pezzi speciali per colonne pluviali come al B2.2.11) In lastra di rame semicrudo, spess. 6/10 diametro cm. 12 SOMMANO cad.	4,00	70,00	280,00	112,00	40,000
59 B4.3A.013.a	Posa di ceramica normale Per pavimento SOMMANO al mq.	5,92	16,50	97,68	58,61	60,000
60 B4.3A.013.b	Posa di ceramica normale per rivestimento e pavimento bagno SOMMANO al mq.	35,88	18,00	645,84	387,50	60,000
61 CAP 01 - 015022.a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennellii, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: a - per superfici poco lavorate SOMMANO mq.	7,71	17,32	133,54	94,81	71,000
62 CAP 01 - 015022.b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali: terriccio, guano eec.) con acqua, spruzzatori, irroratori, pennelli, spazzole, spugne, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia in ambienti esterni: b - per superfici mediamente lavorate SOMMANO mq.	35,35	20,17	713,01	506,24	71,000
	A R I P O R T A R E			44'791,18	21'792,06	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			44'791,18	21'792,06	
63 CAP 01 - 015050.b	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili di materiale lapideo mediante l'inserzione o la sostituzione di staffe in acciaio e/o creazione di ponti in ... iante messa in opera di staffe in acciaio fino ad una lunghezza massima di 50 cm.: b) su tufo arenaria e calcari teneri SOMMANO cadauno	10,00	214,00	2'140,00	1'797,60	84,000
64 CAP 01 - 015055.ax	Disinfezione da colonie di microorganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario d ... ricolo di caduta: a) nel caso di pellicole, a pennello, a spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni SOMMANO mq.	7,23	118,52	856,90	651,24	76,000
65 CAP 01 - 015056.a	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio dele superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: a) per superfici poco lavorate SOMMANO mq.	13,98	85,96	1'201,72	1'105,58	92,000
66 CAP 01 - 015056.b	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio dele superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne: b) - per superfici mediamente lavorate SOMMANO mq.	7,97	109,19	870,24	774,51	89,000
67 CAP 01 - 015076.a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano opp ... e sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: a) in buone condizioni SOMMANO cadauno	40,00	13,23	529,20	322,81	61,000
68 CAP 01 - 015080.a	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3 cm; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra sia in ambienti esterni sia in ambient ... alta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento): a) tra elementi o parti adiacenti SOMMANO m	67,07	21,17	1'419,87	1'320,48	93,000
69 CAP 01 - 015084.a	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla ... ativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: a) con malta lavorata sul posto SOMMANO dmq.	10,00	117,85	1'178,50	1'143,15	97,000
70 CAP 01 - 015102.a	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici poco lavorate SOMMANO Cal	41,40	40,90	1'693,27	677,29	40,000
71 CAP 01 - 015102.b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq. su tutti i mq. con cere microcristalline: a) a pennello su superfici mediamente lavorate SOMMANO mq.	46,34	43,96	2'037,10	814,84	40,000
72 CAP 01 - M01037.b	Restauratore di beni culturali. Operatore livello B - b) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5% SOMMANO ora	32,00	37,42	1'197,44	957,95	80,000
73 CAP 01 - M01038.b	Tecnico del restauro e tecnico del restauro con competenza settoriale. Operatore livello C - c) prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa al 26,5% SOMMANO ora	4,00	33,90	135,60	108,48	80,000
74 CAP 01 - M01039. b	Operatore generico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili di Impresa pari al 26.5% SOMMANO ora	8,00	28,95	231,60	185,28	80,000
75 CAP 02 - 025045.c	Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore, strati di scialbo, graffiti su superfici in materiale resistente in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi ai ... dello strumento. escluse sigillature e protezioni di aperture o elementi circostanti. c) idrolavaggio a bassa pressione SOMMANO mq.	72,71	33,13	2'408,86	2'071,63	86,000
76 CAP 04 - 045071.b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq eff ... omeno; in sospensione con argille assorbentied eventuale aggiunta di polpa di cellulosa su affreschi, tempere e graffiti SOMMANO mq.	15,41	92,39	1'423,74	1'181,70	83,000
77 CAP 04 - 045078.c	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione d ... i stuccature di lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: c) comprese entro 5 dmq SOMMANO dmq.	5,00	7,44	37,20	30,13	81,000
	A R I P O R T A R E			62'152,42	34'934,73	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			62'152,42	34'934,73	
78 CAP 05 - 055015.a	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto: nei casi di disgregazione: a) per una diffusione del fenomeno tra il 50% ed il 100% in un mq., da valutare al mq. SOMMANO mq.	12,97	68,61	889,88	694,10	78,000
79 CAP 05 - 055015.b	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% ed il 50% in un mq., da valutare al mq. SOMMANO mq.	96,97	39,13	3'794,43	2'769,93	73,000
80 CAP 05 - 055015.c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto: nei casi di disgregazione: c) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare al mq. SOMMANO mq.	83,61	28,13	2'351,95	1'811,00	77,000
81 CAP 05 - 055015.d	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto: nei casi di disgregazione: d) per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq. da valutare per singolo intervento SOMMANO cad.	2,84	11,51	32,69	25,17	77,000
82 CAP 05 - 055029.b	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: vegetazione poco radicata: b) al mq. di intervento SOMMANO mq.	6,28	53,41	335,41	278,39	83,000
83 CAP 05 - 055032.ax	Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di biocida costituito da n-ottil-isotiazolinone (OIT) e di un sale di ammonio Quaternario denominato: esclusi gli oneri relativi al preconsolidamento: a) a pennello a spruzzo o con siringhe fino a due applicazioni SOMMANO mq.	24,22	118,52	2'870,56	2'181,62	76,000
84 CAP 05 - 055035.a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq. effettivamente interessati da fenomeno: a) in sospensione carta assorbente SOMMANO mq.	2,95	38,62	113,93	94,56	83,000
85 CAP 05 - 055037.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: e) stuccature oltre 50 dmq SOMMANO mq	272,63	66,51	18'132,63	16'863,34	93,000
86 CAP 05 - 055038.e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: cemento o resina con uso di martellino pneumatico: e) oltre 50 dmq SOMMANO mq	8,44	105,74	892,45	874,60	98,000
87 CAP 05 - 055041.a	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di malta d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: a) fessurazioni, fratturazione e bordi SOMMANO dm	32,00	6,27	200,64	188,60	94,000
88 CAP 05 - 055041.b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di malta d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: b) lacune comprese tra 20 dmq e 50 dmq. SOMMANO dmq	221,70	2,80	620,76	366,25	59,000
89 CAP 05 - 055041.c	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di malta d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: c) lacune comprese tra 5 dmq e 20 dmq SOMMANO dmq	93,50	3,58	334,73	227,62	68,000
90 CAP 05 - 055041.d	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di malta d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: d) lacune entro 5 dmq SOMMANO dmq.	25,00	3,58	89,50	66,23	74,000
91 CAP 05 - 055041.e	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di malta d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: e) lacune oltre 50 dmq.					
	A R I P O R T A R E			92'811,98	61'376,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			92'811,98	61'376,14	
92 CAP 05 - 055041.f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: f) lacune di piccole dimensioni entro il 15% di 1 mq. SOMMANO mq	4,34	99,91	433,61	424,93	98,000
93 CAP 05 - 055041.g	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di: g) lacune di piccole dimensioni entro il 30% di 1 mq. SOMMANO mq	9,21	68,03	626,56	595,23	95,000
94 CAP 05 - 055043.a	Tinteggiatura di intonaci a calce: a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione SOMMANO mq.	47,56	125,05	5'947,38	5'709,48	96,000
95 CAP 05 - 055043.b	Tinteggiatura di intonaci a calce: b) con latte di calce pigmentata o preparato sul posto per due mani di applicazioner SOMMANO mq.	87,00	40,01	3'480,87	3'028,36	87,000
96 CAP 05 - 055046.b	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo da valutare per ciascuna applicazione al mq. su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi al successivo controllo ... eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a) pennello per ogni mano di applicazioe; b) con polisilossano SOMMANO mq.	251,71	50,26	12'650,95	10'626,79	84,000
97 CAP 06 - 065021.b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... manufatto, inclusi gli oneri relatvi alla protezione delle superfici circostanti: b) per superfici mediamente lavorate SOMMANO mq.	341,80	24,56	8'394,60	5'540,44	66,000
98 CAP 06 - 065021.c	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... e del manufatto, inclusi gli oneri relatvi alla protezione delle superfici circostanti: c) per superfici molto lavorate SOMMANO mq.	12,96	10,91	141,39	104,63	74,000
99 CAP 06 - 065050.a	Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensione limitati, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all'adattamento ... atura, anche con esecuzione di nuove sedi fino ad una lunghezza massima di cm. 15: a) con perno in acciaio o vetroresina SOMMANO cadauno	7,60	13,48	102,45	79,91	78,000
100 CAP 06 - 065067.b	Estrazione di sali solubili anche come residui della piulitura, mediante applicazione di compresse assorbenti (seppiolite o pasta di cellulosa con acqua demineralizzata), da valuta ... ivi all'individuazione del materiale assorbente più idoneo: per un ciclo di applicazione: b) stucchi policromi o dorati SOMMANO mq.	3,00	85,26	255,78	214,86	84,000
101 CAP 06 - 065103.b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni, mancanze, per profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromio dorati, da valutar ... costanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: b) di superficie entro 1 dmq. SOMMANO cad.	5,00	129,35	646,75	478,60	74,000
102 CAP 06 - 065104.b	Stuccatura con malta nei casi di fessurazione, fratturazioni, mancanze, per profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromio dorati, da valutar ... dalle suoerfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica; b) di superficie entro 1 dmq. SOMMANO cad.	137,00	3,92	537,04	499,45	93,000
103 CAP 06 - 065106.a	Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lòettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative struttu ... posizionamneto e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite: a) integrazione con malta lavorata sul posto SOMMANO dmq.	137,00	4,97	680,89	633,23	93,000
104 CAP 06 - 065107.b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o dioscontinuità cronmatica degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valuate al mq. sui mq. inte ... ti preparatorio supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: b) mq. interessati dal fenomeno entro il 30% SOMMANO mq.	25,00	117,85	2'946,25	2'857,86	97,000
105 CAP 06 - 065107.c	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o dioscontinuità cronmatica degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valuate al mq. sui mq. inte ... ti preparatorio supporto a vista, ad acquarello o con pigmenti in polvere: c) mq. interessati dal fenomeno entro il 70% SOMMANO mq.	0,50	248,20	124,10	106,73	86,000
	A R I P O R T A R E	0,67	444,44	297,77	262,04	88,000
				130'078,37	92'538,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			130'078,37	92'538,68	
106 CAP 06 - 065117.c	Applicazione di protettivo superficiale a pennello: operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq. su tutti i mq.; inclusi gli oneri relativi ... essi di prodotto: con resine acriliche in soluzione: c) a pennello per due applicazioni su superfici mediamente lavorate SOMMANO mq.	20,56	26,43	543,40	293,44	54,000
107 CAP M1 - M13060	Colori a vernice per restauro. tubetti da 20 ml. SOMMANO cad.	17,00	13,63	231,71	11,58	5,000
108 CAP M1 - M13092.b	Malte per stuccature confezionate a mano: a) grassello di calce e polvere di marmo SOMMANO Kg	5,00	0,47	2,35	0,12	5,000
109 CAP SR - SR5009.c	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): b) dimensioni 5.000 x 2.400 mm. con altezza pari a ml.2.400 mm SOMMANO cadauno	6,00	51,69	310,14	31,01	10,000
110 CAP SR - SR5010	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alla rete di servizi SOMMANO cadauno	1,00	343,00	343,00	17,15	5,000
111 CAP SR - SR5012	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm., peso 75 Kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori ... con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile SOMMANO cadauno	6,00	132,26	793,56	79,36	10,000
112 CAP SR - SR5013.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm. e larghezza 3.500 mm. con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm. e tubolari lat ... on collare, comprese aste di controventatura: a) allestimento in opera e successivo smontaggio e rmozione a fine lavori SOMMANO m	48,50	1,21	58,69	5,87	10,000
113 CAP SR - SR5013.b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm. e larghezza 3.500 mm. con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm. e tubolari lat ... 0 mm. ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: b) costo di utilizzo mensile SOMMANO m	291,00	0,32	93,12	9,31	10,000
114 CAP SR - SR5018.a	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principlae in tubolare di ferro, diametro 33 mm. e barre verticali in tond ... nto. a) modulo di altezza pari a ml. 1.110 mm. e lunghezza pari a 2.000 mm.; costo di utilizzo del materiale per un mese SOMMANO cadauno	54,00	1,83	98,82	9,88	10,000
115 CAP SR - SR5022.d	Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: d) trainglare, lato 350 mm SOMMANO cadauno	18,00	0,50	9,00	0,45	5,000
116 CAP SR - SR5023.e	Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: e) 435 x 603 mm SOMMANO cadauno	18,00	0,85	15,30	0,77	5,000
117 CAP SR - SR5024.d	Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: d) 700 x 500 mm SOMMANO cadauno	6,00	0,97	5,82	0,29	5,000
118 CAP SR - SR5030.e	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizioni, conformi al Dlgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: e) 600 x 400 mm SOMMANO Cal	6,00	0,77	4,62	0,23	5,000
119 CAP SR - SR5084.d	Estintore a plover omologato secondo le normative vigente con valvola a pulsate, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione carica, dotato di sistema di controllo del ... essione tramite valvole di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: d) da 6 Kg. classe 55A - 233BC SOMMANO cadauno	6,00	2,04	12,24	0,61	5,000
120 CAP SR - SR5092.a	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a sei cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, pesp pari a 350 g. costo di utilizzo mensile: a) senza fori SOMMANO cadauno	30,00	0,73	21,90	1,10	5,000
121 CAP SR -	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopracigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lugginghezza, lenti antiurto e antigraffio,					
	A R I P O R T A R E			132'622,04	92'999,85	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			132'622,04	92'999,85	
SR5102	Adatto per lavori di montaggio e meccanici. Costo di utilizzo mensile SOMMANO cadauno	6,00	2,80	16,80	0,84	5,000
122 CAP SR - SR5136.c	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2ª categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: c) guanto supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo SOMMANO paio	9,00	1,15	10,35	0,52	5,000
123 CAP SR - SR5138.b	Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2ª categoria) certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm. costi di utilizzo mensile: b) polsino elastico con salvavena SOMMANO paio	9,00	1,38	12,42	0,62	5,000
124 CAP SR - SR5139.a	Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (2ª categoria) contro i rischi meccanici (norma UNI EN 3888) ed il freddo (norma UNI EN 511) polsino elasticizzato, costo di utilizzo mensile. a) guanto termico SOMMANO paio	6,00	0,70	4,20	0,21	5,000
125 CAP SR - SR51414.a	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione norma EN 60903 dotati di marchio di conformità CE ai sensi del Dlgs 475/92 (3ª categoria) lunghezza 360 mm. costo di utilizzo mensile a) con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) SOMMANO paio	12,00	3,82	45,84	2,29	5,000
126 CAP SR - SR5142.b	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata a tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina anti ... anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P priva di parti metalliche, costo di utilizzo mensile: b) alta SOMMANO paio	30,00	8,48	254,40	12,72	5,000
127 CAP SR - SR5150	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata ipo 5,6 III categoria SOMMANO cadauno	9,00	8,48	76,32	3,82	5,000
128 CAP SR - SR5187.b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) dimensioni 44.5 x 32 x 15 cm. SOMMANO cadauno	6,00	3,88	23,28	1,16	5,000
129 D1.3.012A	Falso telaio per porta interna Contro telaio in lamiera per porta interna scorrevole (a scomparsa) dimensioni mm. 700/800 x h 2,100 SOMMANO cad.	3,00	160,00	480,00	192,00	40,000
130 D4.4A.008.b1	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: A base di resine emulsionate acriliche per interni SOMMANO al mq.	76,58	2,00	153,16	107,21	70,000
131 D4.4A.008.d	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature: di prodotto per silicati SOMMANO al mq.	218,43	2,66	581,02	406,72	70,000
132 D4.4B.017.c	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparato e isolato: Con pitture a base di resine acriliche CLASSE 2 SOMMANO al mq.	76,58	6,55	501,60	351,12	70,000
133 D4.4C.027	Trattamento antimuffa o antifungo con una mano di impregnante protettivo SOMMANO al mq.	302,89	1,60	484,62	315,01	65,000
134 D4.4E.042	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche a tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine (in economia) SOMMANO mq.	13,50	5,00	67,50	43,88	65,000
135 D4.4F.052.a	Applicazione di pittura antiruggine di fondo, su superfici già preparate; per ogni strato applicato: Sintetico ai fosfati di zinco SOMMANO al mq.	18,50	6,00	111,00	72,15	65,000
136 D4.4F.054.a. 01	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: ferro micacea: a grana fine SOMMANO al mq.	14,34	15,30	219,40	142,61	65,000
	A R I P O R T A R E			135'663,95	94'652,73	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			135'663,95	94'652,73	
137 D4.4F.054.e	Applicazione di pittura di finitura in colori correnti chiari, su superfici già preparate e trattate con antiruggine, per due riprese applicate: Acrilica all'acqua SOMMANO al mq.	3,00	16,10	48,30	31,40	65,000
138 E3.3.005.c	Apparecchi igienico-sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di acciaio a raccordi zincati del diam. mi ... one per apparecchi e rubinetterie di produzione nazionale e di serie media: Lavabo come alla lettera b), ma con colonna SOMMANO cad.	3,00	516,12	1'548,36	154,84	10,000
139 E3.3.005.d	Apparecchi igienico-sanitari in opera, completi di reti di distribuzione per acqua calda e fredda all'interno di ciascun alloggio in tubo di acciaio a raccordi zincati del diam. mi ... e rosone, viti di fissaggio in ottone cromato, tasselli compreso scarico e quota parte di rete di distribuzione SOMMANO cad.	2,00	473,28	946,56	94,66	10,000
140 F1.3.002.b.04	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative deriva ... ssetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: 1 punto luce con 1 comando interrotto, tipo medio senza placca SOMMANO cad.	2,00	29,00	58,00	23,20	40,000
141 F1.3.002.c.06	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative deriva ... cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: 1 punto luce con 2 comandi devianti, tipo medio senza placca SOMMANO cad.	1,00	53,10	53,10	21,24	40,000
142 F1.3.002.e.12	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative deriva ... tribuzione dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Presa 2 x 10 A + T, tipo medio senza placca SOMMANO cad.	4,00	33,05	132,20	52,88	40,000
143 F1.3.002.i.20	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative deriva ... e dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Pulsante campanello interno, tipo medio senza placca SOMMANO cad.	2,00	41,35	82,70	33,08	40,000
144 F1.3.002.n.25	Impianto elettrico interno in tutto come descritto al F1.3.1 ma valutato singolarmente per le varie utilizzazioni intendendo comprese: - gli apparecchi di comando e relative deriva ... dalla cassetta sulla colonna montante per telefono, citofono, TV: Collegamento equipotenziale nei servizi, tipo standard SOMMANO cad.	4,00	17,50	70,00	28,00	40,000
145 F2.3.021E	Realizzazione di impianto di messa a terra collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO cad	5,00	5,90	29,50	11,80	40,000
146 NP CAP 06 - 065111.x	Ripristino della doratura in presenza di cadute e abrasioni; operazione eseguibile su stucchi dorati da valutare al mq. sui mq. interessati dal fenomeno, esclusi gli oneri relativi alla stuccatura: reintegrazione con colori ad acquerello con uso puntuale di oro in conchiglia ove necessario SOMMANO mq.	2,00	594,49	1'188,98	1'010,63	85,000
147 NP. A2.2.020.ax	Rimozione di parti di intonaco in fase di distacco spessore medio cm. 2, eseguito con l'ausilio di mazzetta e punta SOMMANO al mq.	30,00	10,51	315,30	157,65	50,000
148 NP. D4.4A.004.x	Rimozione di depositi superficiali e residui di pregresse infiltrazioni di acqua piovana SOMMANO al mq.	60,00	3,00	180,00	108,00	60,000
149 NP. D4.4B.014Bx	Stesura di due mani di tinta a calce in unico colore corrente tenue, su superfici intonacate: Pittura a calce ai leganti minerali per esterno / interno SOMMANO al mq.	218,43	8,00	1'747,44	1'048,46	60,000
150 NP.01a	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento sulle facciate della chiesetta di san Quirico e Santa Giulitta SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	80,00	10,000
151 NP.01b	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento di rifacimento della copertura della chiesetta di San Quirico e Santa Giulitta SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00	30,00	10,000
	A R I P O R T A R E			143'164,39	97'538,57	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			143'164,39	97'538,57	
152 NP.01d	Oneri per la progettazione del PIMUS e piano operativo di sicurezza per il montaggio e smontaggio del ponteggio per l'intervento di adeguamento dei servizi igienici SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	20,00	10,000
153 NP.02	Rimozione a recupero di portone in legno massiccio a due ante dimensioni totale 1.84x3.30h spessore lavorato cm. 6-8, compreso trasporto in laboratorio per il restauro e trasporto per la rimessa in opera e ricollocamento in opera SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	100,00	50,000
154 NP.03	Doratura a pennello in opera con vernice liquida composta da pigmenti metallici, resina legante e solvente compresa applicazione di una mano di vernice di fondo per l'adesione della doratura e vernice finale di protezione. SOMMANO a corpo	1,00	250,00	250,00	170,00	68,000
155 NP.04	Ricostruzione di parti di cornici mancanti in laterizio intonacato, mediante inserimento di conci sagomati come gli esistenti tassellati alla muratura con perni di acciaio e finitura superficiale ad intonaco di malta a calce e pozzolana. SOMMANO ml.	10,35	100,00	1'035,00	776,25	75,000
156 NP.05	Fornitura e posa in opera di scossalina in piombo spessore mm.1 per esterni a semplice sagoma con giunti a sovrapposizione compresi, fissaggio alla muratura mediante tasselli inox e sigillature a mastice SOMMANO kg	242,12	14,00	3'389,68	1'864,32	55,000
157 NP.06	Rimozione di canalina e cavi elettrici attualmente posizionati in vista sulla facciata principale della chiesetta e formazione di un nuovo collegamento elettrico per l'alimentazione ... trici e delle apparecchiature, dei comandi e dei quadri elettrici necessari, nonché le relative operazioni di cablaggio SOMMANO a corpo	1,00	1'200,00	1'200,00	660,00	55,000
158 NP.07	Maggiorazione per difficoltà logistiche di montaggio e smontaggio ponteggio SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	360,00	90,000
159 NP.10	Rimozione dell'imbotte in legno del vano di accesso al corridoio-uffici piano primo comprese ante fisse laterali e oneri di recupero a deposito per successivo reimpiego SOMMANO a corpo	1,00	80,00	80,00	60,00	75,000
160 NP.11	Sistema di puntellamento muratura a una testa per inserimento putrelle di acciaio mediante tubolari metallici o sostegni in legno, compreso montaggio e smontaggio valutato per metro lineare di muratura. a) per un'altezza fino a 3 m per il primo mese o frazione SOMMANO m	4,85	80,00	388,00	291,00	75,000
161 NP.12	Rasatura con intonaco a calce di parete interna interessata dalla demolizione di rivestimento in piastrelle SOMMANO al mq.	11,74	8,00	93,92	65,74	70,000
162 NP.13	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato, posato a giunti aderenti per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia umida dello sp ... gionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura. SOMMANO al mq.	5,92	40,00	236,80	59,20	25,000
163 NP.14	Rivestimento in lastre di gres porcellanato, posato a colla a giunti aderenti per allineamenti ortogonali, su base a civile, spessore di cm 1, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale. SOMMANO al mq.	35,88	30,00	1'076,40	269,10	25,000
164 NP.15	Maggiorazione per kit porta scorrevole interno muro SOMMANO cadauno	3,00	130,00	390,00	97,50	25,000
165 NP.16	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa costituita da: anta tamburata, laccata, spessore mm. 40, con fresata inferiore per nasello-guida, completa di maniglia chi ... inetti con portata di 80Kg.; stipiti completi di spazzolini e cornici coprifilo.Comprese assistenze murarie per la posa SOMMANO cadauno	3,00	300,00	900,00	225,00	25,000
166 NP.18	Fornitura in opera di linea di vita orizzontale fissa, conforme alla normativa UNI EN 795-2002 in Classe C, certificata da Ente Certificatore notificato dal Ministero (Direttiva 89 ... per la fornitura e posa dei fissaggi necessari e di quant'altro è necessario per dare l'opera finita a "Regola d'Arte". SOMMANO a corpo	1,00	2'650,00	2'650,00	1'192,50	45,000
167	Maggiorazione alla fornitura di apparecchi igienico sanitari per impiego di sanitari per disabili e per					
	A R I P O R T A R E			155'654,19	103'749,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			155'654,19	103'749,18	
NP.19	fornitura e posa in opera di corrimani e maniglioni per disabili SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	360,00	45,000
168 NP.20	Adeguamento impianto elettrico per luci di emergenza. SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	30,00	15,000
169 NP.21	Adeguamento impianto di riscaldamento per spostamento termosifone ed integrazione elementi radianti SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	140,00	35,000
170 NP.22	Economie per rappezzi intonaci e per sistemazioni delle finiture conseguenti a lavori eseguiti SOMMANO h	24,00	36,00	864,00	691,20	80,000
171 NP.23	Fornitura e installazione di quadro elettrico di cantiere comprese relative certificazioni SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	140,00	70,000
172 NP.24	Maggiorazione per esecuzione dei canali in curva SOMMANO %	1'863,72	20,00	372,74	298,20	80,000
173 NP.25	Intonaco con fondo a base di calce idrata, pozzolanica, sabbia ed additivi chimici, applicato a mano per uno spessore fino a 20 mm. SOMMANO al mq.	30,00	24,00	720,00	468,00	65,000
174 NP.26	Sostituzione dei vetri semplici delle due finestre del piano terreno con traversini alla lombarda e di n. finetrelle al piano ammezzato ad unica specchiatura compresa rifacimento della stuccature e con impiego di cristallo float lucido incolore spessore 3-4 mm. SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00	180,00	60,000
175 NP.27	Fornitura e applicazione di uniformante per finitura parete cartongesso con granulometria simile all'intonaco a civile SOMMANO mq.	11,59	8,00	92,72	64,90	70,000
176 NP.28	Allestimento di linee-anticaduta temporanee per la sicurezza sull'intervento in copertura da realizzarsi con idonei ancoraggio ai ponteggi sui lati opposti della chiesetta, mediante tesura di cavi in acciaio trasversali alle falde del tetto SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	600,00	75,000
177 NP.29	Modifica e ricollocamento in opera di imbotte per vano passaggio dal disimpegno al corridoio SOMMANO a corpo	1,00	100,00	100,00	80,00	80,000
178 NP.30	Zoccolino a nastro per in piano, sezione 16x2 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista compresa pos in opera: granito nero tipo marquina SOMMANO al ml.	2,50	50,00	125,00	81,25	65,000
179 NP.31	Sovraprezzo alla formazione di manto di copertura in lastre ondulate di fibrocemento per esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio SOMMANO %	1'431,47	25,00	357,87	268,40	75,000
180 NP.32	Sovraprezzo alla formazione dell'assito in legno per esecuzione su copertura a falde irregolari e da sagomare secondo la conformazione ellittica della pianta dell'edificio SOMMANO %	2'095,19	25,00	523,80	392,85	75,000
181 NP.CAMP. A.09.001.ax	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti completi di telaio murato, comprendente gli oneri di trasporto in laboratorio delle parti rimovibili e le seguenti lavorazioni: s ... nto con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Per infissi senza scuretti. Misurazione su una sola faccia v.p.p SOMMANO al mq.	16,50	150,00	2'475,00	1'856,25	75,000
182 NP.CAMP. A.13.029. b	Eliminazione di ossidi e prodotto corrosivi di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media SOMMANO mq.	2,52	35,84	90,32	67,74	75,000
183 NP.CAMP. A.13.030.b	Tattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: b) in fascia media SOMMANO mq.	2,52	71,68	180,63	117,41	65,000
184 NP.TOR - 27.A30.B15	Rimozione di strati manutentivi (oli, cere, vernici) mediante sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, sistemi chelanti ed emulsioni) all'occorrenza ... Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento secondo le norme vigenti SOMMANO mq.	8,04	226,67	1'822,43	1'366,82	75,000
185	Tattamento preventivo: impregnazione del legno con antisettico a base di permetrina mediante pennelli					
	A R I P O R T A R E			166'078,70	110'952,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			166'078,70	110'952,20	
NP.TOR - 27.A30.C10	e siringhe, per ridurre il rischio di nuovi attacchi di microorganismi e organismi biodeteriogeni. SOMMANO mq	13,20	38,57	509,12	381,84	75,000
186 NP.TOR - 27.A30.E05	Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi danneggianti o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa originale, stagionato, comprensivo di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materili di origine sintetica quali, teflon, vetroresina. SOMMANO mq.	1,82	309,90	564,02	394,81	70,000
187 NP.TOR - 27.A30.E15	Stuccature delle lacune e rasatura delle stuccature, mediante applicazione a spatola di stucco idoneo SOMMANO mq.	1,82	147,49	268,43	201,32	75,000
188 NP.TOR - 27A30.F10	Protezione finale: Finitura della superficie lignea mediante applicazione a pennello di miscele di cere naturali o sintetiche, con finalità protettive. Comprensivo della lucidatura finale SOMMANO mq.	13,20	38,12	503,18	377,39	75,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			167'923,45	112'307,56	66,880
	T O T A L E euro			167'923,45	112'307,56	66,880
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO	incid.
		TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	167'923,45	112'307,56	66,880
C:001	FACCIAE E DECORAZIONI INTERNE DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA euro	101'455,89	81'476,73	80,308
C:001.001	Restauro opere in pietra euro	16'645,86	12'800,67	76,900
C:001.001.001	Facciata chiesa - Scala d'ingresso euro	788,71	547,52	69,420
C:001.001.002	Facciata chiesa - Zoccolatura facciate euro	1'492,71	1'154,17	77,320
C:001.001.004	Facciata chiesa - Lesene e capitelli delle facciate euro	487,17	295,14	60,583
C:001.001.006	Facciata chiesa - Cartiglio sopra ingresso euro	415,15	274,11	66,027
C:001.001.007	Facciata chiesa - Cornicione 1° ordine euro	892,13	597,95	67,025
C:001.001.008	Facciata chiesa - Cornicione 2° ordine euro	914,59	613,75	67,107
C:001.001.012	Facciata chiesa - Inferriate e davanzali delle finestre della facciata principale euro	155,01	99,72	64,331
C:001.001.014	Facciata chiesa - Balastra terrazzino centrale euro	1'772,99	1'335,93	75,349
C:001.001.016	Campanili frontali e laterali euro	3'042,74	2'555,90	84,000
C:001.001.017	Pinnacoli euro	4'741,55	3'781,87	79,760
C:001.001.018	Facciata laterale chiesa - Zoccolatura euro	1'943,11	1'544,61	79,492
C:001.002	Restauro opere in ferro euro	1'418,05	917,10	64,673
C:001.002.001	Facciata chiesa - Scala d'ingresso euro	105,84	64,56	60,998
C:001.002.003	Facciata chiesa - Portone d'ingresso euro	370,44	225,97	61,000
C:001.002.005	Facciata chiesa - Architrave ad arco con sopra luce - portale d'ingresso euro	533,80	363,50	68,097
C:001.002.012	Facciata chiesa - Inferriate e davanzali delle finestre della facciata principale euro	355,05	230,79	65,002
C:001.002.014	Facciata chiesa - Balastra terrazzino centrale euro	52,92	32,28	60,998
C:001.003	Restauro opere in legno euro	6'642,18	4'858,43	73,145
C:001.003.003	Facciata chiesa - Portone d'ingresso euro	3'867,18	2'822,18	72,978
C:001.003.025	Facciata principale e interno Cappella - Finestre euro	2'775,00	2'036,25	73,378
C:001.004	Restauro intonaci euro	64'917,19	54'143,60	83,404
C:001.004.005	Facciata chiesa - Architrave ad arco con sopra luce - portale d'ingresso euro	563,02	489,26	86,899
C:001.004.006	Facciata chiesa - Cartiglio sopra ingresso euro	1'504,48	1'312,06	87,210
C:001.004.009	Facciata chiesa - 1° e 2° ordine euro	16'143,62	13'699,23	84,858
C:001.004.010	Facciata chiesa - 3° ordine euro	9'097,21	7'465,41	82,063
C:001.004.011	Facciata chiesa - Lesene intonacate 1° ordine euro	6'977,11	6'146,11	88,090
C:001.004.013	Facciata chiesa - Cornicione 3° ordine e di copertura euro	4'699,63	4'041,06	85,987
C:001.004.015	Controfacciata chiesa euro	2'554,70	2'008,21	78,608
C:001.004.016	Campanili frontali e laterali euro	8'856,07	7'222,72	81,557
C:001.004.019	Facciata laterale chiesa - Lesene euro	5'267,64	4'405,79	83,639
C:001.004.020	Facciata laterale chiesa - Lapide centrale euro	2'481,51	1'812,12	73,025
C:001.004.021	Facciata laterale chiesa - Cornicioni euro	1'439,15	1'105,43	76,811
C:001.004.022	Facciata laterale chiesa - intonaci 2° ordine euro	2'799,41	2'407,33	85,994
C:001.004.023	Facciata laterale chiesa - cornicione di coronamento euro	2'533,64	2'028,87	80,077
C:001.005	Scossaline in piombo euro	3'389,68	1'864,32	55,000
C:001.005.007	Facciata chiesa - Cornicione 1° ordine euro	637,84	350,81	55,000
C:001.005.008	Facciata chiesa - Cornicione 2° ordine euro	625,94	344,27	55,000
C:001.005.013	Facciata chiesa - Cornicione 3° ordine e di copertura euro	1'051,82	578,50	55,000
C:001.005.021	Facciata laterale chiesa - Cornicioni euro	1'074,08	590,74	55,000
C:001.006	Restauro stucchi euro	7'042,93	6'172,61	87,643
C:001.006.024	Interno Cappella euro	7'042,93	6'172,61	87,643
C:001.007	Apprestamenti e sistemazioni euro	1'400,00	720,00	51,429
C:001.007.026	Opere edili in genere euro	1'200,00	660,00	55,000
C:001.007.027	opere provvisoriale euro	200,00	60,00	30,000
C:002	RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CHIESETTA DI SAN QUIRICO E SANTA GIULITTA euro	29'784,08	16'745,87	56,224
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
C:002.008	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni euro	4'216,79	2'733,57	64,826
C:002.008.026	Opere edili in genere euro	4'216,79	2'733,57	64,826
C:002.009	Opere edili: Consolidamenti strutture euro	1'299,88	779,93	60,000
C:002.009.026	Opere edili in genere euro	1'299,88	779,93	60,000
C:002.010	Opere edili: Rifacimento copertura euro	10'280,42	6'662,50	64,808
C:002.010.026	Opere edili in genere euro	10'280,42	6'662,50	64,808
C:002.011	Opere edili: Opere da lattoniere e relative assistenze euro	4'876,53	2'430,59	49,843
C:002.011.026	Opere edili in genere euro	4'876,53	2'430,59	49,843
C:002.013	Opere edili: Intonaci e gessi euro	720,00	468,00	65,000
C:002.013.026	Opere edili in genere euro	720,00	468,00	65,000
C:002.017	Opere edili: Tinteggiature euro	2'328,46	1'455,18	62,495
C:002.017.026	Opere edili in genere euro	2'328,46	1'455,18	62,495
C:002.022	Sistema anti-caduta copertura euro	2'650,00	1'192,50	45,000
C:002.022.026	Opere edili in genere euro	2'650,00	1'192,50	45,000
C:002.023	Opere provvisionali euro	3'412,00	1'023,60	30,000
C:002.023.027	opere provvisionali euro	3'412,00	1'023,60	30,000
C:003	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO MEZZABARBA euro	18'014,11	8'545,93	47,440
C:003.008	Opere edili: Demolizioni, disfacimenti e rimozioni euro	2'520,51	1'685,69	66,879
C:003.008.026	Opere edili in genere euro	2'520,51	1'685,69	66,879
C:003.009	Opere edili: Consolidamenti strutture euro	1'170,41	585,20	50,000
C:003.009.026	Opere edili in genere euro	1'170,41	585,20	50,000
C:003.012	Opere edili: Divisori interni e controsoffitti euro	3'145,22	1'971,11	62,670
C:003.012.026	Opere edili in genere euro	3'145,22	1'971,11	62,670
C:003.013	Opere edili: Intonaci e gessi euro	215,81	143,57	66,526
C:003.013.026	Opere edili in genere euro	215,81	143,57	66,526
C:003.014	Opere edili: Sottofondo e massetti euro	124,91	81,19	64,999
C:003.014.026	Opere edili in genere euro	124,91	81,19	64,999
C:003.015	Opere edili: Pavimenti e rivestimenti euro	2'384,72	997,77	41,840
C:003.015.026	Opere edili in genere euro	2'384,72	997,77	41,840
C:003.016	Opere edili: Serrementi interni euro	1'893,69	611,08	32,269
C:003.016.026	Opere edili in genere euro	1'893,69	611,08	32,269
C:003.017	Opere edili: Tinteggiature euro	833,44	579,49	69,530
C:003.017.026	Opere edili in genere euro	833,44	579,49	69,530
C:003.018	Opere edili: Impianto idrico-sanitario e relative assistenze euro	4'043,40	1'133,43	28,032
	A R I P O R T A R E			

