



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				unitario	
		pr.ug.	lung.	larg.	H/peso		
	LAVORI A MISURA						
	Scalficazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina						
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Belbo/Olevan		150,0	1,300		195,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Savoia			1,300		58,50	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Te Court/De Motis		1 3,00	1,300		146,90	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via De Motis/Olevan		70,00	2,000		140,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tre Cour /da De Motis		130,00	1,500		195,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Borgo		70,00	2,000			
			25,00			3,50	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		38,00	1,00		49,40	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		41,0	1,300			53,30
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attravers.		1000	0,500			
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attravers.		1500	0,500		7,50	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Belmonti		110,00			143,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Ceris		36,00	,500		18,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Facioli/Tarzi		70,00			105,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tarzi		92,00	1,500		138,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli		70,00	1,300		91,00	
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli attravers.		20,00			10,00	
	Parziali m ²					1 533, 0	
	AREA 2W - Via Basilicata			1,400		301,00	
			30,00	1,600		48,00	
	AREA 2W - Via Toscana tra Via Lombardia e Via Abruzzo		30,00			57,00	
	AREA 2W - Via Lazio tra Via Piemonte e Via Lombardia		25,00	1,800			
	AREA 2W - Via Abruzzo tra Via Campania e Via Lazio		62,00	700		105,40	
			17,00	,500		25,50	
			130,00			221,00	
			15,00			31,50	
	AREA 2W - Via Romagna tra Via Emilia e civ. 2		60,00			108,00	
			5,00	1,500		6,50	
	AREA 2W - Via Trento tra Via Lancia e Via Monferato		72,00	2,30		165,60	
	AREA 2W - Via Appennini tra civ. 2 a inizio scavo nel parcheggio		75,00	1,600		120,00	418,00
	AREA 2W - Via Ceva		220,00	1,900			
	Parziali m ²					1 713,50	
			63,80	1,500		95,70	
	AREA 1W - Via Tavazzani 17/23		103,30	1,500		154,95	
			790	1,500		11850	
	AREA 1W - Via Tavazzani 1/1E		61,90	1,500		92,85	
	AREA 1W - Via Tavazzani 16/35			1,500			187,05
	AREA 1W - Via Tavazzani 50/5		93,60	3,00		280,80	
	AREA 1W - Via Agelini 4/54		67,85	2,100		142,49	
	AREA 1W - Via Broni			1,500		328,88	
	AREA 1W - Via Bologna			3,000		386,85	
			10,00	1,000		10,00	
	AREA 1W - Via Don Gnocchi attravers.		20,40			20,40	
						81,00	
			96,90	1,500		145,35	193,20
	AREA 1W - Via Ravenna		96,60	2,000			
	AREA 1W - Via Mantova		87,60	1,500		131,40	
	AREA 1W - Via Tortona		39,70	200			
	AREA 1W - Via Voghera		94,10	1,500		141,15	
	AREA 1W - Via Padova		134,75	2,500		336,88	
	AREA 1W - Via Sondrio		138,40	1,500		200,10	
			65,20	1,600		104,32	
	AREA 1W - Via Bergamo			1,800		383,76	
	AREA 1W - Via Stradella		25,00	1,500		37,50	
	AREA 1W - Via Bobbio		42,00	2,000			
	AREA 1W - angolo Via Voghera/Vigevano			2,000		39,80	
	AREA 1W - Via Voghera		16,00	2,000		32,00	
	AREA 1W - Via Vigano		31,30	1,500		46,95	
						7 101,88	

Num.Ord. TARIFFA	DEGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			IMPORT	
		lung.	larg.	H/peso	nitario	TOTALE
					7'101,88	
	AREAW - Via Mortara		21,85	1,500	32,78	
	AREA 1W - Via Cividale		9,00	2,000	18,00	
	AREA 1W - Via Cuneo		2,00	1,800	3,60	
	AREA 1W - Via Asti		6,00	1,500	9,00	
	AREA 1W - Via Casteggio		53,40	1,500	80,10	
	AREA 1W - Via Como		54,50	1,800	98,10	
			10,00	1,500	15,00	
	Parziale m²				4'111,60	
	AREA 3W - Via Ingraio		55,50	2,500	138,75	
	Parziale m²				38,75	
	V.le LT. Sforza in croce Via Paolo Diacono		4,00	11,000	4,00	
	Marcia piedi di Viale Resistenza tra Via Paolo Diacono e Via Berengario		1,60	1,60	8,00	
	Marcia piedi di Viale Resistenza tra Via Berengario e Via Damiani			155,500		372,80
	Parziale m²			445,000		
	Via Sora da laterale civ 5/11 a Via Labriola *(lung.=7,5+7)	0,5	14,50		3'226,30	
	Parziale m²				3'226,25	
	Viale Matteotti tratto compreso tra Piazza Castello e Via Griziotti *(lung.=11+12)		3,00	78,000	89,00	
	V.le Matteotti, tratto Battisti/Petarca *(par.ug.=1/2)*(lung.=9+8,2)	0,50		296,000	2'545,60	
			0,50	5,60	165,00	462,00
	V.le XI febbraio, strisciat lato civv pari *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,10+3,50)	0,50	6,60	73,000	2'090,00	
	V.le XI febbraio, incroio Matteotti/Castello *(par.ug.=1/2)*(lung.=12,30+20)	0,50			230,95	
	V.le Matteotti, stisciata verso Liutprando *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,50+7,50)	0,50	15,00	22,000	165,00	3,50
			3,50	1,000		
		0,50	6,30		7,88	
	V.le Matteotti marciapiede prospiciente bagni pubblici			1,000	77,00	
	V.le Matteotti, salvagente prospiciente Caffè Matteotti		22,50	1,500	33,75	
	Parziale m²				4'663,58	
	Via Callini, marciapiede tratto Franchi/Vitadini, lato civv. pari		61,00	2,200	134,20	
	Parziale m²			4,00	134,00	
	V.le della Libertà, tratto a ridosso di Oberdan		38,00		171,00	
			56,00		655,20	
	Parziale m²				8'620,00	
	Via Scopoli, marciapiede tratto P.zza del Municipio/Via Volta, lato					

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.üg.	lug.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R A P O R T					6' 99,13		45'617,47
	AREA 1W - Via Bobbio			2,000		84,00		
	AREA 1W - angolo Via Voghera/Vigevano		19,9	2,000				
	AREA 1W -Via Voghera		16,00	2,000		32,00		
	AREA 1W -Via Vigevano		31,30			46,95		
	AREA 1W - Via Mortara			1,500		32,78		
	AREA 1W - Via Cividale		9,00	2,000		1800		
	AREA 1W - Via Cuneo		200	1, 00		3,60		
	AREA 1W - Via Asti			1,500		9,00		
	AREA 1W - Via Casteggio		53,40	1,500		8 ,10		
			54, 0	1800		98,10		
	AREA 1W - Via Vercelli			1,500		15,00		
			55,50	2,500				
	Parziale m²					7'497,21		
	Viale Resistenza curva *(lung.=10+9)*(larg.=(87,5+71)/2)		10,00	327,500		3'275,00		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9+9,5)		19,00	79,250		752,88		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9,5+6,5)	0,50	18,50	,170		47,82		
	coperto *(lung.=6,5+9,5)	0,50	16,00	38,500		308,00		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9,5+9,3)	0,50	16,00	29,00		234,40		
	coperto *(lung.=11,5+18)	0,50	18,80	302,000		2'838,80		
	Parziale m²					1'423,38		
	Marciapiedi di Viale Lgo Ticino tra Via Paolo Diacono e P.za							

Num.O d. TAVIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità		
		par.ug.		larg.		unitario	
	RIPORTO						45'617,87
4 1U.04.120.01 00.a	Strato di base binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso frammentazione LA <= 25, compreso fino ad un massimo di 30% di impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata azione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compresa tra il 3% e 6%. Comprende la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,6-0,80 kg/m², la stessa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta tiepida, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5 : - in sede stradale Viale Lungo Ticino - ricariche e isagomature			1,000	29'969,32		153'442,92
	SOMMANO				289,00	7,38	
5 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura sparitraffico forata colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto						
	Area 6 Est	940,00			0,120	112,80	
	Area 2W	900,00			0,120	108,00	
	Area 1W	2300,00			0,120	276,00	
		55,00				6,60	
		880,00				316,80	
	Via Bramante	3,00	70,00	445,00	,120	25,20	
	V.le Sora	3,00			0,120	160,20	
	Viale Matteotti, tratto Castello/Griziotti	2,00	78,00		0,120	18,72	
	V.le Matteotti, tratto Mattisti/Petrarca	2,00	296,00		0,120	71,04	
		28,00	8,00		0,120	26,88	
	V.le della Libertà	3,00	56,00		0,120	20,16	
	Segnaletica a quadra nelle aree di cui sopra		730,00				
	SOMMANO m²				1'82,40	6,12	11'459,09
6 1U.04.50.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio sigillature perimetrali con malta per ripristino strutturale fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: - fino a						
	Varie Vie					100,00	
	SOMMANO cad				100,00	44,94	4'494,00
7 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, sigillature perimetrali con malta per ripristino strutturale fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad						
	Misurazione lucenetta chiusino. Per superfici: - oltre 0,25 m²					100,00	
	Varie Vie						
	SOMMANO cad				100,00	99,54	9'954,00
8	Realizzazione di sgr. per rilevamento traffico, realizzata con						

Num.C TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.			unitario	TOTALE
	R I P O R T O						227'10030
	<p>materiale idoneo al contatto diretto con conglomerati bituminosi. Il conduttore verrà posato 5 cm sotto il manto stradale in una scanalatura</p> <p>la dimensione dei conduttori utilizzati e sarà completamente sgillata</p>						