

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili - 1° lotto integrativo anno 2019.
Cod. int. POP221

COMMITTENTE: Dott. Arch. Mauro Mericco

Pavia, 12/07/2019

IL TECNICO

Arch. Simonetta Bordonali - Ing. Davide Federico -
Geom. Matteo Segagni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.04.010.00 10.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale							
	FRESATURA MEDIA CM 3							
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Belbello/Olevano		150,00	1,300		195,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Savoia		45,00	1,300		58,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tre Court/De Motis		113,00	1,300		146,90		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via De Motis/Olevano		70,00	2,000		140,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tre Court/da De Motis		130,00	1,500		195,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Borgognoni/Olevano		70,00	2,000		140,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Andreoli		25,00	1,500		37,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		38,00	1,300		49,40		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		41,00	1,300		53,30		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attrav.		10,00	0,500		5,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attrav.		15,00	0,500		7,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Beltrami		110,00	1,300		143,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Cerise		36,00	0,500		18,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Facioli/Tarenzi		70,00	1,500		105,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tarenzi		92,00	1,500		138,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli		70,00	1,300		91,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli attrav.		20,00	0,500		10,00		
	Parziale m ²					1'533,10		
	AREA 2W - Via Basilicata		215,00	1,400		301,00		
	AREA 2W - Via Toscana tra Via Piemonte e Via Lombardia		30,00	1,600		48,00		
	AREA 2W - Via Toscana tra Via Lombardia e Via Abruzzo		30,00	1,900		57,00		
	AREA 2W - Via Lazio tra Via Piemonte e Via Lombardia		25,00	1,800		45,00		
	AREA 2W - Via Abruzzo tra Via Campania e Via Lazio		62,00	1,700		105,40		
	AREA 2W - Via Lazio tra Via Abruzzo e civ. 2		17,00	1,500		25,50		
	AREA 2W - Via Emilia tra Via Fasolo e ospedale		130,00	1,700		221,00		
	AREA 2W - Via Marche tra Via Emilia e civ. 10		15,00	2,100		31,50		
	AREA 2W - Via Romagna tra Via Emilia e civ. 2		60,00	1,800		108,00		
	AREA 2W - Via Trento tra Via Fasolo e Via Lucania		45,00	1,500		67,50		
	AREA 2W - Via Trento tra Via Lucania e Via Monferrato		72,00	2,300		165,60		
	AREA 2W - Via Appennini tra civ. 2 a inizio scavo nel parchetto		75,00	1,600		120,00		
	AREA 2W - Via Ceva		220,00	1,900		418,00		
	Parziale m ²					1'713,50		
	AREA 1W - Via Ceva		63,80	1,500		95,70		
	AREA 1W - Via Tavazzani 17/23		103,30	1,500		154,95		
	AREA 1W - Via Tavazzani 1E/18		79,00	1,500		118,50		
	AREA 1W - Via Tavazzani 1/1E		61,90	1,500		92,85		
	AREA 1W - Via Tavazzani 16/35		124,70	1,500		187,05		
	AREA 1W - Via Tavazzani 50/5		93,60	3,000		280,80		
	AREA 1W - Via Angelini 4/54		67,85	2,100		142,49		
	AREA 1W - Via Broni		219,25	1,500		328,88		
	AREA 1W - Via Bologna		128,95	3,000		386,85		
	AREA 1W - Via Maciachini		10,00	1,000		10,00		
	AREA 1W - Via Don Gnocchi attrav.		20,40	1,000		20,40		
	AREA 1W - Via Angelini		54,00	1,500		81,00		
	AREA 1W - Via Don Orione		96,90	1,500		145,35		
	AREA 1W - Via Ravenna		96,60	2,000		193,20		
	AREA 1W - Via Mantova		87,60	1,500		131,40		
	AREA 1W - Via Tortona		39,70	2,000		79,40		
	AREA 1W - Via Voghera		94,10	1,500		141,15		
	AREA 1W - Via Padova		134,75	2,500		336,88		
	AREA 1W - Via Sondrio		133,40	1,500		200,10		
	AREA 1W - Via Vigevano		65,20	1,600		104,32		
	AREA 1W - Via Bergamo		213,20	1,800		383,76		
	AREA 1W - Via Stradella		25,00	1,500		37,50		
	AREA 1W - Via Bobbio		42,00	2,000		84,00		
	AREA 1W - angolo Via Voghera/Vigevano		19,90	2,000		39,80		
	AREA 1W - Via Voghera		16,00	2,000		32,00		
	AREA 1W - Via Vigevano		31,30	1,500		46,95		
	A R I P O R T A R E					7'101,88		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'101,88		
	AREA 1W - Via Mortara		21,85	1,500		32,78		
	AREA 1W - Via Cividale		9,00	2,000		18,00		
	AREA 1W - Via Cuneo		2,00	1,800		3,60		
	AREA 1W - Via Asti		6,00	1,500		9,00		
	AREA 1W - Via Casteggio		53,40	1,500		80,10		
	AREA 1W - Via Como		54,50	1,800		98,10		
	AREA 1W - Via Vercelli		10,00	1,500		15,00		
	Parziale m ²					4'111,86		
	AREA 3W - Via Ingraio		55,50	2,500		138,75		
	Parziale m ²					138,75		
	V.le L. T. Sforza incrocio Via Paolo Diacono		4,00	11,000		44,00		
	Marciapiedi di Viale Resistenza tra Via Paolo Diacono e Via Berengario		1,60	50,000		80,00		
	Marciapiedi di Viale Resistenza tra Via Berengario e P.ta Damiani		1,60	155,500		248,80		
	Parziale m ²					372,80		
	Via Sora da laterale civ 5/11 a Via Labriola *(lung.=7,5+7)	0,50	14,50	445,000		3'226,25		
	Parziale m ²					3'226,25		
	Viale Matteotti tratto compreso tra Piazza Castello e Via Griziotti * (lung.=11+12)	0,50	23,00	78,000		897,00		
	V.le Matteotti, tratto Battisti/Petrarca *(par.ug.=1/2)*(lung.=9+8,20)	0,50	17,20	296,000		2'545,60		
	V.le XI febbraio, strisciata lato civv. pari *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,50+3,10)	0,50	5,60	165,000		462,00		
	V.le XI febbraio, strisciata lato civv. pari *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,10+3,50)	0,50	6,60	73,000		240,90		
	V.le XI febbraio, incrocio Matteotti/Castello *(par.ug.=1/2)* (lung.=12,30+20)	0,50	32,30	14,300		230,95		
	V.le Matteotti, strisciata verso Liutprando *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,50+7,50)	0,50	15,00	22,000		165,00		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici		3,50	1,000		3,50		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,70+2,60)	0,50	6,30	2,500		7,88		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici		77,00	1,000		77,00		
	V.le Matteotti, salvagente prospiciente Caffè Matteotti		22,50	1,500		33,75		
	Parziale m ²					4'663,58		
	Via Cavallini, marciapiede tratto Franchi/Vittadini, lato civv. pari		61,00	2,200		134,20		
	Parziale m ²					134,20		
	V.le della Libertà, tratto controviale a ridosso di Oberdan		38,00	4,500		171,00		
	V.le della Libertà, tratto a ridosso di Oberdan		56,00	11,700		655,20		
	Parziale m ²					826,20		
	Via Scopoli, marciapiede tratto P.zza del Municipio/Via Volta, lato civv. dispari		94,00	1,200		112,80		
	Parziale m ²					112,80		
	SOMMANO m²					16'833,04	1,57	26'427,87
2 NP.02	Oneri di discarica: miscele bituminose di asfalto o fresato calcolate in base al volume effettivo di scavo o demolizione. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente avvenire a mezzo dell' apposito formulario di identificazione rifiuti. La consegna del formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.							
	Area 6 Est, 1W, 2W, 3W	1,90	7497,21		0,030	427,34		
	Viale Resistenza - strada e marciapiedi	1,90	372,80		0,030	21,25		
	Via Sora da civ 5 a Via Labriola	1,90	3226,25		0,030	183,90		
	Blocco Matteotti/XI febbraio	1,90	4663,58		0,030	265,82		
	Via Cavallini, marciapiede tratto Franchi/Vittadini, lato civv. pari	1,90	134,20		0,030	7,65		
	V.le della Libertà	1,90	826,20		0,030	47,09		
	Via Scopoli	1,90	112,80		0,030	6,43		
	SOMMANO t					959,48	20,00	19'189,60
	A R I P O R T A R E							45'617,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'617,47
3 IU.04.120.03 00.b	<p>Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:</p> <p>- 30 mm</p>							
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Belbello/Olevano		150,00	1,300		195,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Savoia		45,00	1,300		58,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tre Court/De Motis		113,00	1,300		146,90		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via De Motis/Olevano		70,00	2,000		140,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tre Court/da De Motis		130,00	1,500		195,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Borgognoni/Olevano		70,00	2,000		140,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Andreoli		25,00	1,500		37,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		38,00	1,300		49,40		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami		41,00	1,300		53,30		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attravers.		10,00	0,500		5,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Marabelli/Beltrami attravers.		15,00	0,500		7,50		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Beltrami		110,00	1,300		143,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Cerise		36,00	0,500		18,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Faccioli/Tarenzi		70,00	1,500		105,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Tarenzi		92,00	1,500		138,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli		70,00	1,300		91,00		
	AREA 6 EST SECONDO PARZIALE - Via Salaroli attravers.		20,00	0,500		10,00		
	AREA 2W - Via Basilicata		215,00	1,400		301,00		
	AREA 2W - Via Toscana tra Via Piemonte e Via Lombardia		30,00	1,600		48,00		
	AREA 2W - Via Toscana tra Via Lombardia e Via Abruzzo		30,00	1,900		57,00		
	AREA 2W - Via Lazio tra Via Piemonte e Via Lombardia		25,00	1,800		45,00		
	AREA 2W - Via Abruzzo tra Via Campania e Via Lazio		62,00	1,700		105,40		
	AREA 2W - Via Romagna tra Via Emilia e civ. 2		17,00	1,500		25,50		
	AREA 2W - Via Emilia tra Via Fasolo e ospedale		130,00	1,700		221,00		
	AREA 2W - Via Marche tra Via Emilia e civ. 10		15,00	2,100		31,50		
	AREA 2W - Via Romagna tra Via Emilia e civ. 2		60,00	1,800		108,00		
	AREA 2W - Via Trento tra Via Fasolo e Via Lucania		45,00	1,500		67,50		
	AREA 2W - Via Trento tra Via Lucania e Via Monferrato		72,00	2,300		165,60		
	AREA 2W - Via Appennini tra civ. 2 a inizio scavo nel parcheggio		75,00	1,600		120,00		
	AREA 2W - Via Ceva		220,00	1,900		418,00		
	AREA 1W - Via Ceva		63,80	1,500		95,70		
	AREA 1W - Via Tavazzani 17/23		103,30	1,500		154,95		
	AREA 1W - Via Tavazzani 1E/18		79,00	1,500		118,50		
	AREA 1W - Via Tavazzani 1/I		61,90	1,500		92,85		
	AREA 1W - Via Tavazzani 16/35		124,70	1,500		187,05		
	AREA 1W - Via Tavazzani 50/5		93,60	3,000		280,80		
	AREA 1W - Via Angelini 4/54		67,85	2,100		142,49		
	AREA 1W - Via Broni		219,25	1,500		328,88		
	AREA 1W - Via Bologna		128,95	3,000		386,85		
	AREA 1W - Via Maciachini		10,00	1,000		10,00		
	AREA 1W - Via Don Gnocchi attravers.		20,40	1,000		20,40		
	AREA 1W - Via Angelini		54,00	1,500		81,00		
	AREA 1W - Via Don Orione		96,90	1,500		145,35		
	AREA 1W - Via Ravenna		96,60	2,000		193,20		
	AREA 1W - Via Mantova		87,60	1,500		131,40		
	AREA 1W - Via Tortona		39,70	2,000		79,40		
	AREA 1W - Via Voghera		94,10	1,500		141,15		
	AREA 1W - Via Padova		134,75	2,500		336,88		
	AREA 1W - Via Sondrio		133,40	1,500		200,10		
	AREA 1W - Via Vigevano		65,20	1,600		104,32		
	AREA 1W - Via Bergamo		213,20	1,800		383,76		
	AREA 1W - Via Stradella		25,00	1,500		37,50		
	A R I P O R T A R E					6'899,13		45'617,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'899,13		45'617,47
	AREA 1W - Via Bobbio		42,00	2,000		84,00		
	AREA 1W - angolo Via Voghera/Vigevano		19,90	2,000		39,80		
	AREA 1W - Via Voghera		16,00	2,000		32,00		
	AREA 1W - Via Vigevano		31,30	1,500		46,95		
	AREA 1W - Via Mortara		21,85	1,500		32,78		
	AREA 1W - Via Cividale		9,00	2,000		18,00		
	AREA 1W - Via Cuneo		2,00	1,800		3,60		
	AREA 1W - Via Asti		6,00	1,500		9,00		
	AREA 1W - Via Casteggio		53,40	1,500		80,10		
	AREA 1W - Via Como		54,50	1,800		98,10		
	AREA 1W - Via Vercelli		10,00	1,500		15,00		
	AREA 3W - Via Ingraio		55,50	2,500		138,75		
	Parziale m ²					7'497,21		
	Viale Resistenza partendo da incrocio Corso Garibaldi		10,00	327,500		3'275,00		
	Viale Resistenza curva *(lung.=10+9)*(larg.=(87,5+71)/2)	0,50	19,00	79,250		752,88		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9+9,5)	0,50	18,50	5,170		47,82		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9,5+6,5)	0,50	16,00	38,500		308,00		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=6,5+9,5)	0,50	16,00	29,300		234,40		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=9,5+9,3)	0,50	18,80	302,000		2'838,80		
	Viale Lungo Ticino da curva di Viale Resistenza a Piazzale Ponte coperto *(lung.=11,5+18)	0,50	29,50	96,500		1'423,38		
	Parziale m ²					8'880,28		
	Marciapiedi di Viale Lungo Ticino tra Via Paolo Diacono e P.zza Berengario		1,60	50,000		80,00		
	Marciapiedi di Viale Lungo Ticino tra Piazza Berengario e P.ta Damiani		1,60	155,500		248,80		
	Parziale m ²					328,80		
	Via Bramante tratto più ad ovest, da confine con Comune di San Martino ad incrocio *(lung.=10,5+9,5)	0,50	20,00	430,000		4'300,00		
	Parziale m ²					4'300,00		
	Via Sora da laterale civ 5/11 a Via Labriola *(lung.=7,5+7)	0,50	14,50	445,000		3'226,25		
	Parziale m ²					3'226,25		
	Viale Matteotti tratto compreso tra Piazza Castello e Via Griziotti *(lung.=11+12)	0,50	23,00	78,000		897,00		
	V.le Matteotti, tratto Battisti/Petrarca *(par.ug.=1/2)*(lung.=9+8,20)	0,50	17,20	296,000		2'545,60		
	V.le XI febbraio, strisciata lato civv. pari *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,50+3,10)	0,50	5,60	165,000		462,00		
	V.le XI febbraio, strisciata lato civv. pari *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,10+3,50)	0,50	6,60	73,000		240,90		
	V.le XI febbraio, incrocio Matteotti/Castello *(par.ug.=1/2)*(lung.=12,30+20)	0,50	32,30	14,300		230,95		
	V.le Matteotti, strisciata verso Liutprando *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,50+7,50)	0,50	15,00	22,000		165,00		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici		3,50	1,000		3,50		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,70+2,60)	0,50	6,30	2,500		7,88		
	V.le Matteotti, marciapiede prospiciente bagni pubblici		77,00	1,000		77,00		
	V.le Matteotti, salvagente prospiciente Caffè Matteotti		22,50	1,500		33,75		
	Parziale m ²					4'663,58		
	Via Cavallini, marciapiede tratto Franchi/Vittadini, lato civv. pari		61,00	2,200		134,20		
	Parziale m ²					134,20		
	V.le della Libertà, tratto controviale a ridosso di Oberdan		38,00	4,500		171,00		
	V.le della Libertà, tratto a ridosso di Oberdan		56,00	11,700		655,20		
	Parziale m ²					826,20		
	Via Scopoli, marciapiede tratto P.zza del Municipio/Via Volta, lato civv. dispari		94,00	1,200		112,80		
	Parziale m ²					112,80		
	A R I P O R T A R E					29'969,32		45'617,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29'969,32		45'617,47
	SOMMANO m ²					29'969,32	5,12	153'442,92
4 1U.04.120.01 00.a	Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5 : - in sede stradale Viale Lungo Ticino - ricariche e risagomature		289,00	1,000		289,00		
	SOMMANO m ²					289,00	7,38	2'132,82
5 1U.05.100.00 10	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto Area 6 Est Area 2W Area 1W Area 3W Viale Resistenza Via Bramante Via Sora Viale Matteotti, tratto Castello/Griziotti V.le Matteotti, tratto Battisti/Petrarca V.le XI febbraio, stalli PKG *(lung.=5+3) V.le della Libertà Segnaletica quadra nelle aree di cui sopra		940,00 900,00 2300,00 55,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 28,00 3,00 730,00		0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120	112,80 108,00 276,00 6,60 316,80 25,20 160,20 18,72 71,04 26,88 20,16 730,00		
	SOMMANO m ²					1'872,40	6,12	11'459,09
6 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m ² Varie Vie					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	44,94	4'494,00
7 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m ² Varie Vie					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	99,54	9'954,00
8 NP.04	Realizzazione di spira per rilevamento traffico, realizzata con conduttori unipolari aventi una sezione minima di 1,5 mmq isolati con							
	A R I P O R T A R E							227'100,30

