A

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso		IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Rimozione manto di copertura, elementi lignei ed accessori (Cat 1)							
1 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul . . o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili							
	Palazzina A - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina B - pendenza 10%		15,30	12,100		203,64		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	12,40	9,300		126,85		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	5,00	,3000		16,50		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	12,80	27,050		380,86		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	3,60	6,600		26,14		
	SOMMANO m²					957,63	10,92	10´457,32
2 1C.01.060.0020.a	Rimozione dell'ordi ura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... riutilizzabili. Esclusi gli							
	in listelli di abete							
	Palazzina A - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100				
	Palazzina B - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	12,40	9,300		126,85		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	5,00	3,000		16,50		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	12,80	27,050		380,86		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	3,60	6,600		26,14		
	SOMMANO m²					957,63	1,50	1´ 36,45
3 1C.01.060.0080	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.							
	Palazzina C - pendenza 10%							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		pa .ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
								44´377,01
	speciali.							
	Palazzina A - Canali gronda sviluppo 60 cm	2,00	15,60			31,20		
	Palazzina A - Canali gronda sviluppo 60 cm	2,00	12,40			24,80		
	Palazzina A - converse camini *(par.ug.=2*4)	8,00	0,50			4,00		
	Palazzina B - Canali gronda sviluppo 60 cm	2,00	15,60			31,20		
	Palazzina B - Canali gronda sviluppo 60 cm	2,00	12,40			24,80		
	Palazzina B - converse camini *(par.ug.=4*4)	16,00	0,40			6,40		
	Palazzina C - Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	12,40			24,80		
	Palazzina C - Canali di gronda sviluppo 60 cm		5,00			5,00		
	Palazzina C - Scossaline sviluppo 30 cm	4,00	5, 1			20,44		
	Palazzina C - Scossaline sviluppo 30 cm	2,00	3,00			6,00		
	Palazzina C - Converse camini *(par.ug.=4*4)	16,00	0,50			8,00		
			27,35			27,35		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	12,70			25,40		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	1,30			2,60		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	0,40			0,80		
	Palazzina D Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	9,00			18,00		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 60 cm	2,00	3,60			7,20		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 60 cm		6,90			6,90		
	Palazzina D - Displuvio sviluppo 80 cm *(lung.=4,8*1,1)	2,00	5,28			10,56		
	Palazzina D - Converse camini *(par.ug.=8*4)	32,00	0,50			16,00		
	SOMMANO m					301,45	9,17	2´764,30
11 1C.01.160.0010.b	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali							
	Palazzina A - Pluviali	4,00			16,000	64,00		
	Palazzina B - Pluviali	4,00			16,000	64,00		
	Palazzina C - Pluviali	4,00			8,500			
	Palazzina C - Pluviali	1,00			3,000	3,00		
	Palazzina D- Pluviali	10,00			16,000	160,00		
	SOMMANO m					325,00	4,99	1´621,75
12 1C.01.160.0010.c	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - bocchettoni in piombo immurati							
						4,00		
	Palazzina B - Pluviali					4,00		
	Palazzina C - Pluviali					4,00		
	Palazzina D - Pluviali					10,00		
	SOMMANO cad					22,00	7,84	172,48
	Controsoffittature (Cat 10)							
13 1C.01.080.0010.a	piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... i stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento.Nei tipi: - in arelle intonacate							
	Palazzina A		5,28	2,400		12 67		
	Palazzina B		5,28	2,400		12,67		
	Palazzina D		5,44	4,00		21,76		
	Palazzina D		4,00	3,600		14,40		
	SOMMANO m²					61,50	11,85	728,78
	Opere varie e manodopera (Cat 9)							
14	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti							
	A RIPORTARE							49´ 64,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso		IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							49´664,32
1C.27.05.01 00.d	urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il							
	Manto di copertura in tegole marsigliesi di cui alla voce 1C.01.060.0010.a *(H/peso=42,000/100)	941,13			0,420	395,27		
	Strati isolanti di cui alla voce 1C.01.060.0080 (40kg/mc) *(H/peso=3,2/100)	550,35			0,032	17,61		
	Orditura tetto di cuialla voce 1C.01.060.0030.b (500kg/mc) *(par.ug.=620,34*,16)*(H/peso=40/100)	99,25			0,400	39,70		
	grossa orditura di cui alla voce 1C.01.060.0030 (500kg/mc) *(H/peso=500/100)	1,06			5,000	5,30		
	controsoffitto di cui alla voce 1C.01.080.0010.a(50kg/mq) *(H/peso=50/100)	1,50			0,500	30,75		
	lattonerie di cui alla voce 1C.01.160.0010.a(10kg/mq) *(par.ug.=301,45*,6+325*,6)*(H/peso=10/100)	375,87			0,100	0,400 3,759		
	intonaci 40 Kg/mq *(par.ug.=3223,9*,3)*(H/peso=40/100)	967,17				386,87		
	SOMMANO 100 kg					913,09	1,90	1´734,87
	Interventi su elementi lignei, travetti, listelli e assito (Cat 4)							
15 1C.11.010.0020.a	Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con li telli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse ... di manto. Comp esi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto:, è in tegole piane marsigliesi							
	Palazzina A - pendenza 10% - incidenza 40% *(par.ug.=1,10*,4)	0,44	15,30	12,100		81,46		
	Palazzina B - pendenza 10% - incidenza 40% *(par.ug.=1,10*,4)	0,44	15,30	12,100				
	Palazzina C - pendenza 10% - incidenza 40% *(par.ug.=1,10*,4)	0,44	12,40	9,300		50,74		
	Palazzina D - pendenza 10% - incidenza 40% *(par.ug.=1,10*,4)	0,44	12,80	27,050		152,35		
	Palazzina D - endenza 10% - incidenza 40% *(par.ug.=1,10*,4)	0,44	3,60	6,600		10,45		
	SOMMANO m²					376,46	29,06	10´939,93
16 1C.11.020.00	Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, ada alla sottostante struttura (voce compr ... ne delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - in tegole piane marsigliesi							
	Palazzina A - pendenza 10% - restante 60% *(par.ug.=1,10*,6)	0,66	15,30	12,100		122,19		
	Palazzina B - pendenz 10% - - restante 60% *(par.ug.=1,10*,6)	0,66	15,30	12,100		122,1		
	Palazzina C - pendenza 10% - restante 60% *(par.ug.=1,10*,6)	0,66	12,40	9,300		76,11		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	5,00	3,000		16,50		
	Palazzina D - pendenza 10% - restante 60% *(par.ug.=1,10*,6)	0,66	12,80	27,050		228,52		
	Palazzina D - pendenza 10% - rest nte 60% *(par.ug.=1,10*,6)	0,66	3,60	6,600		15,68		
	SOMMANO m²						9,08	5´277,21
17 1C.11.020.00 20	Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, hiodature alla sottostante struttura							
	Palazzina D - assito sotto gronda	2,00	8,95	0,990		17,72		
	Palazzina D - assito sotto gronda		3,60	0,990		7,13		
	Palazzina D - assito sotto gronda		4,60	0,990		4,55		
	Palazzina C - assito sottogronda	2,00	12,40	0,650		16,12		
	Palazzina C - assito sottogronda	4,00	5,11	0,400		8,18		
	SOMMANO m²					53,70	27,29	1´465,47
18 1C.24.220.00 40.a	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani)							
	Palazzina D - assito sotto gronda	2,00	8,95	0,990		17,72		
	A RIPORTARE					17,72		69´081,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,72		69´081,80
	Palazzina D - assito sotto gronda	2,00	3,60	0,990		7,13		
	Palazzina D - assito sotto gronda		4,60	0,990		4,55		
	Palazzina C - assito sottogronda	,00	12,40	0,650		16,12		
	Palazzina C - assito sottogronda	4,00		0,400		8,18		
	SOMMANO m²					53,70	8,70	467,19
	Strati coibenti e impermeabilizzanti (Cat 5)							
19 NP03	Fornitura e posa di sistema completo di isolamento naturale per sottotetti in legno di alte prestazioni con stratigrafia così composta: - freno a vapore impermeabile a diretto con ... lavorazioni si intendono comprensive di ogni onere e magistero per dare l'opera completa alla perfetta regola dell'arte.							
	Palazzina A					116,00		
	Palazzina B					116,00		
	Palazzina D					230,00		
	SOMMANO m2					462,00	59,87	27´659,94
20 NP02	Fornitura e posa di sistema completo di isolamento naturale per tetti in legno ad alte prestazioni con stratigrafia così composta: - freno a vapore impermeabile a diretto contatto ... lavorazioni si intendono comprensive di ogni onere e magistero per dare l'opera completa alla perfetta regola dell'arte.							
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	12,40	9,300		126,85		
		1,10	5,00	3,000		16,50		
	SOMMANO m2					143,35	88,24	12´649,20
	Nuovo manto di copertura e opere accessorie (Cat 6)							
21 1C.11.130.0050	Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 23/10 mm, peso 2,800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle.							
	Palazzina A - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina B - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	12,40	9,300		126,85		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	5,00	3,000		16,50		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	12,80	27,050		380,86		
	Palazzina D- pendenza 10%	1,10	3,60	6,600		26,14		
	SOMMANO m²					957,63	8,42	8´063,24
22 1C.11.110.0050	Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole							
	Palazzina A - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina B - pendenza 10%	1,10	15,30	12,100		203,64		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10	12,40	9,300		126,85		
	Palazzina C - pendenza 10%	1,10		3,000	27,050	16,50		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	12,80			380,86		
	Palazzina D - pendenza 10%	1,10	3,60	6,600		26,14		
	SOMMANO m²					957,63	21,98	21´048,71
23 1C.12.400.0010	Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello, in opera: - per canna con misure interne refrattario di metro 20 cm							
	Palazzina A					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		138´970,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		138´970,08
	Palazzina B					4,00		
	Palazzina C					2,00		
	Palazzina D					8,00		
	SOMMANO cad					18,00	59,55	1´071,90
	Nuove lattonerie (Cat 7)							
24 1C.14.050.00 20.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)							
	Palazzina A - Canali gronda sviluppo 80 cm	2,00	15,60	0,800		24,96		
	Palazzina A - Canali gronda sviluppo 80 cm	2,00	12,40	0,800		19,84		
	Palazzina A - converse camini sviluppo 60 cm *(par.ug.=2*4)	8,00	0,50	0,600		2,40		
	Palazzina B - Canali gronda sviluppo 80 cm	2,00	15,60	0,800		24,96		
	Palazzina B - Canali gronda sviluppo 80 cm	2,00	12,40	0,800		19,84		
	Palazzina B - converse camini sviluppo 60 cm *(par.ug.=4*4)	16,00	0,40	0,600		3,84		
	Palazzina C - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	12,40	0,800		19,84		
	Palazzina C - Canali di gronda sviluppo 80 cm		5,00	0,800		4,00		
	Palazzina C - Scossaline sviluppo 50 cm	4,00	5,11	0,500		10,22		
	Palazzina C - Scossaline sviluppo 50 cm	2,00	3,00	0,500		3,00		
	Palazzina C - Converse camini sviluppo 60 cm *(par.ug. 4*4)	16,00	0,50	0,600		4,80		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm		27,35	0,800		21,88		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	12,70	0,800		20,32		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	1,30	0,800		2,08		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	0,40	0,800		0,64		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	9,00	0,800		14,40		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm	2,00	3,60	0,800		5,76		
	Palazzina D - Canali di gronda sviluppo 80 cm		6,90	0,800		5,52		
	Palazzina D - Displuvio sviluppo 100 cm *(lung.=4,8*1,1)	2,00	32,00 5,28	1,000		10,56		
	Palazzina D - Converse camini sviluppo 60 cm *(par.ug.=8*4)			0,50	0,600		9,60	
	Palazzina A - Pluviali 50 cm sviluppo	4,00		0,500	16,000	32,00		
	Palazzina B - Pluviali 50 cm sviluppo	4,00		0,500	16,000	32,00		
	Palazzina C - Pluviali 50 cm sviluppo		4,00	0,500	8,500	17,00		
	Palazzina D - Pluviali 50 cm sviluppo		10,00	0,500	16,000	80,00		
	Palazzina C - Pluviali 50 cm sviluppo			0,500	3,000	1,50		
	SOMMANO m²					390,96	58,51	22´873,07
25 1C.14.200.00 10.c	Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m							
	Palazzina A - Pluviali					4,00		
	Palazzina B - Pluviali					4,00		
	Palazzina C - Pluviali					4,00		
	Palazzina D - Pluviali					10,00		
	SOMMANO cad					22,00	83,44	1´835,68
26 1C.12.620.01 10.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 78 circa							
	Palazzina A - Pluviali					4,00		
	Palazzina B - Pluviali					4,00		
	Palazzina C - Pluviali					4,00		
	Palazzina D - Pluviali					10,00		
	SOMMANO cad					22,00	51,21	1´126,62
	A RIPORTARE							165´879,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165´879,35
27 1C.11.200.00 10.c	Fornitura e posain opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... tenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- da 0 a 10 m e misure intermedie con paletti in acciaio inox AISI 304							
	Palazzina A					1,00		
	Palazzina B					1,00		
	alazzina C					1,00		
	Palazzina D					2,00		
	SOMMANO cad					5,00	1´018,91	5´094,55
28 1C.11.200.00 10.d	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml							
	P lazzina D - metri aggiuntivi fune		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	9,96	39,84
29 1C.11.200.00 20.e	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e l'es ... mentazione dell'accesso alla copertura, l'assistenza muraria:- ganci rigidi di sottotegola ad esse in acciaio inox AISI 304							
	Palazzina A					10,00		
	Palazzina B					10,00		
	Palazzina C					5,00		
	Palazzina D					20,00		
	SOMMANO cad					45,00	41,39	1´862,55
	Opere varie e manodopera (Cat 9)							
30 1C.11.210.00 10.c	Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone: - con punte disposte su quattro file							
	Palazzina A - Canali gronda	2,00	15,60			31,20		
	Palazzina A - Canali gronda	2,00	12,40			24,80		
	Palazzina B - Canali gronda	2,00	15,60			31,20		
	Palazzina B - Canali gronda	2,00	12,40			24,80		
	PalazzinaC - Canali di gronda		5,00			5,00		
	Palazzina C - Canali di gronda	2, 0	12,40			24,80		
	Palazzina C - Scossaline	4,00	5,11			20,44		
		2,00	3,00			6,00		
	Palazzina D - Canali d gronda		27,35			27,35		
	Palazzina D - Canali di gronda	2,00	12,70			25,40		
	Palazzina D - Canali di gronda	2,00	1,30			2,60		
	Pal zzina D - Canali di gronda	2,00	0,40			0,80		
	Palazzina D - Canali di gronda	2,00	9,00			18,00		
	Palazzina D - Canali di gronda	2,00				7,20		
	Palazzina D - Canali di gronda		6,90			6,90		
	SOMMANO m					256,49	12,68	3´252,29
	Nuovo manto di copertura e opere ac essorie (Cat 6)							
31 1C.11.270.00 20.b	Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete ... osa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione ella base. Con							
	A R I P O R T A R E							176´128,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							176´128,58
	dimensioni: - interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm							
	Palazzina A					1,00		
	Palazzina B					1,00		
	Palazzina D					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	200,17	800,68
32 1C.11.270.0040.b	Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in c ... viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione: - interno 105x75 cm							
	Palazzina A					1,00		
	Palazzina B					1,00		
	Palazzina D					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	276,51	1´106,04
	Controsoffittature (Cat 10)							
33 1C.05.710.0060.b	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento, eseguita con lastre in gesso fissat, con viti autoforanti all'intelaiatura primaria eseguita con pr filati in ac ... tazionali di resistenza al fuoco pari a REI 120. Con capacità portante di risposta flessionale non inferiore a 115 Kg/m²							
	Palazzina A		5,28	2,400		12,67		
	Palazzina B		5,28	2,400		12,67		
	Palazzina D		5,44	4,000		21,76		
	Palazzina D		4,00	3,600				
	SOMMANO m²					61,50	60,63	3´728,75
	Ripristini intonaci (Cat 11)							
34 1C.07.710.0150.f	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino alvivo della ... uperficie inferiore compensano le riquadrature di spalle evoltini: - con rappezzi a civile fino al 30% della superficie						311,31	
	Palazzina A - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	14,30		15,550			
	Palazzina A - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	1,10		15,550	241,65		
	Palazzina B - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	14,30		15,550	311,31		
	Palazzina B - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	11,10		15,550	241,65		
	Palazzina C	2,00	11,60		8,500	197,20		
	Palazzina C	2,00	8,10		10, 00	171,72		
	Palazzina D - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	26,00		15,550	566,02		
	Palazzina D - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	11,40		15,550	248,18		
	Palazzina D - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	3,60		15,550	78,37		
	Palazzina D - porzione di sfondati 70% *(par.ug.=2*,7)	1,40	6,60		15,550	143,68		
	SOMMANO m²					2´511,09	19,46	48´865,81
35 1C.07.710.0160.c	Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. superficie inferiore vanno a compensazione delle riquadrature. - con rappezzi fino al 20% della superficie							
	Palazzina A - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	14,30		15,550	133,42		
	Palazzina A - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	11,10		15,550	103,56		
	Palazzina B - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	14,30		15,550			
	Palazzina B - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	11,10		15,550	103,56		
	Palazzina D - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	26,00		15,550	242,58		
	Palazzina D - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	11,40		15,550	106,36		
	Palazzina D - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	3,60		15,550	33 59		
	A RIPORTARE					856,49		230´629,86

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	arg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					856,49		230629,86
	Palazzina D - porzione di sfondati 30% *(par.ug.=2*,3)	0,60	6,60		15,550	61,58		
	SOMMANO m²					918,07	24,30	22´309,10
	Pitturazioni (Cat 12)							
36 1C.24.710.00 10.b	Raschiatura, da su porti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.							
	Palazzina A	2,00	4,30		15,550	444,73		
	Palazzina A	2,00	11,10		15,550	345,21		
	Palazzina B	2,00	14,30		15,550	444,73		
	Palazzina B	2,00	11,10		15,550	345,21		
	Palazzina C	2,00	11,60		8,500			
	Palazzina C	2,00	8,10		10,600	171,72		
	Palazzina D							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso			TOTALE
	R I P O R T O					61,50		302´696,07
	SOMMANO m²					61,50	2,26	138,99
40 1C.24.120.0020.c	Pitturazione a dueriprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed							
	colpi spazzola							
	Palazzina A - controsoffitti		5,28	2,400		12,67		
	Palazzina B - controsoffitti		5,28	2,400		12,67		
	Palazzina D - controsoffitti		5,44	4,000		21,76		
	Palazzina D - controsoffitti		4,00	3,600		14,40		
	SOMMANO m²					61,50	4,09	251,54
41								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI Quantità	IMPORTI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349´713,39
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
	Oneri per la sicurezza SPECIFICI (Cat 14)							
52 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono sogget i a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	98´287,57	98´287,57
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							98´287,57
	T O T A L E euro							448´000,96
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	Rimozione manto di copertura, elementi lignei ed accessori	15´964,93	3,564
002	Rimozione Lattonerie	4´558,53	1,018
03	Sanificazione sottotetto	9´623,38	2,148
004	Interventi su elementi lignei, travetti, listelli e assito	36´938,50	8,245
005	Strati coibenti e impermeabilizzanti	40´309,14	8,998
006	Nuovo manto di copertura e opere accessorie	32´090,57	7,163
007	Nuove lattonerie	24´710,75	5,516
008	Dispositivo anticaduta	8´123,56	1,813
009	Opere varie e manodopera	22´138,76	4,942
010	Controsoffittature	4´457,53	0,995
011	Ripristini intonaci	71´174,91	15,887
012	Pitturazioni	51´999,57	11,607
013	Ripristino mensole cementizie	27´623,26	,166
014	Oneri per la sicurezza SPECIFICI	98´287,57	21,939
015		0,00	0,000
	Totale CATEGORIE euro	448´ 00,96	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro **448´000,96**

di cui per la sicurezza

COSTI SICUREZZA (speciali) 98´287,57

COSTI SICUREZZA (diretti) 6´167,14

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro **1 4´454,71**

Data, 30/04/2021

Il Tecnico
Ing. Matteo Iaconianni

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PriMus by Guido Cianciulli - copy ight ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Palazzina A *(lung.=16,9+13,7)	2,00	30,60		18,000	1´101,60		
	Palazzina B *(lung.=16,9+13,7)	2,00	30,60		18,000			
	Palazzina C *(lung.=14,2+10,7)	2,00	24,90		10,000	498,00		
	Palazzina D *(lung.=28,7+14+3,6)	2,00	46,30		18,000	1´666,80		
	Percorsi pedonali protetti		125,00		2,000	250,00		
	SOMMANO m²					4´618,00	8,28	38´237,04
2 NC.10.350.0 010.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Palazzina A *(lung.=2*(16,9+13,7))	4,00	61,20		18,000	4´406,40		
	Palazzina B *(lung.=2*(16,9+13,7))	4,00	61,20		18,000	4´406,40		
	Palazzina C *(lung.=2*(14,2+10,7))	2,00	49,80		0,000	996,00		
	Palazzina D *(lung.=2*(28,7+14+3,6))	4,00	92,60		18,000	6´667,20		
	Percorsi pedonali protetti	4,00	125,00		2,000	1´000,00		
	SOMMANO m²					17´476,00	0,66	11´534,16
3 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Palazzina A *(lung.=2*(16,9+13,7))	7,00	61,20			428,40		
	Palazzina B *(lung.=2*(16,9+13,7))	7,00	61,20			428,40		
	Palazzina C *(lung.=2*(14,2+10,7))	4,00	49,80			199,20		
	Palazzina D *(lung.=2*(28,7+14+3,6))	7,00	92,60			648,20		
	Percorsi pedonali protetti		125,00			125,00		
	SOMMANO m²					1´829,20	5,40	9´877,68
4 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni							
	Palazzina A *(par.ug.=4*7,00)*(lung.=2*(16,9+13,7))	28,00	61,20			1´713,60		
	Palazzina B *(par.ug.=4*7,00)*(lung.=2*(16,9+13,7))	28,00	61,20			1´713,60		
	Palazzina C *(par.ug.=2*4,00)*(lung.=2*(14,2+10,7))	8,00	49,80			398,40		
	Palazzina D *(par.ug.=4*7,00)*(lung.=2*(28,7+14+3,6))	28,00	92,60			2´592,80		
	Percorsi pedonali protetti	4,00	125,00			500,00		
						6´918,40	0,57	3´943,49
5 NC.10.350.0 050.a	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Palazzina A - ingresso		16,90	2,000		33,80		
	Palazzina A - Strada		16,90	2,000		33,80		
	Palazzina B - ingresso		16,90	2,000		33,80		
	Palazzina B - laterale		13,70	2,000		27,40		
	Palazzina C - ingresso		14,20	2,000		28,40		
	Palazzina D - ingresso		35,84	2,000		71,68		
	Palazzina D - laterale		14,00	2,000		28,00		
	Palazzina D - strada		27,06	2,000		54,12		
	A R I P O R T A R E					311,00		63´592

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso		IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					311,00		63´592,37
	SOMMANO m²					311,00	7,34	2´282,74
6 NC.10.350.0 050.b	Nolo di parasbhegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppurecon adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di							
	fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Palazzina A - ingresso	4,00	16,90	2,000		135,20		
	Pal zzina A - strada	4,00	16,90	2,000		135,20		
	Palazzina B - ingre so	4,00	16,90	2,000		135,20		
	Palazzina B - laterale	4,00	13,70	2,000		109,60		
	Palazzina C - ingresso	2,00	14,20	2,0 0		56,80		
	Palazzina D - ingresso	4,00	35,84	2,000		286,72		
		4,00	14,00	2,000		112,00		
	Palazzina D strada	4,00	27,06	2,000		216,48		
	SOMMANO m²					1´187,20	1,18	1´400,90
7 NC.10.350.0 060	Schermatura dei ponteggi di facciata con teliin fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo:							
	Palazzina A *(lung.=16,9+13,7)	2,00	30,60		18,000	1´101,60		
	Palazzina B *(lung.=16,9+13,7)	2,00	30,60		18,000	1´101,60		
		2,00	24,90		10,000	498,00		
	Palazzina D *(lung.=28,7+14+3,6)	2,00	46,30		18,000	1´666,80		
	SOMMANO m²					4´368,00	2,42	10´570,56
8 NC.10.350.0 070.a	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, perl'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta							
	[illegible]							
	montaggio e smontaggio							
	Palazzina A		8,00			8,00		
	Palazzina B		8,00			8,00		
	Palazzina C		8,00			8,00		
	Palazzina D		16,00			16,00		
						40,00	22,81	912,40
9 NC.10.350.0 070.b	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta							
	montaggio, lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Palazzina A	4,00	8,00			32,00		
	Palazzina B	4,00	8,00			32,00		
	Palazzina C	2,00	8,00			16,00		
	Palazzina	4,00	16,00			64,00		
	SOMMANO m					144,00	3,75	540,00
10 A1.2.013.01. d	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, gia' installata in cantiere: Data a nolo ferma (durata minima del nolo 1 giorno): Con altezza fino a 30 m. e sbraccio da m. 30							
	Palazzina A+B *(par.ug.=5*30)	150,00				150,00		
	Palazzina C+D *(par.ug.=5*30)	150,00				150,00		
	SOMMANO al giorno					300,00	47,69	14´307,00
11 NC.10.350.0	Nolo di ponteggio in struttura me allica tubolare con montaggio particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la							
	A RIPORTARE							93´605,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93´605,97
020.a	messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ... basette, ruote, spinotti ecc.:- a giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Palazzina A - vano scale per controsoffittatura					100,00		
	Palazzina B - vano scale per controsoffittatura					100,00		
	Palazzina D - vano scale per controsoffittatura					180,00		
	SOMMANO cad					380,00	12,32	4´681,60
12 S.001	Oneri per la sicurezza generici da PSC quantificazione da PSC					6´167,14		
	SOMMANO cadauno					6´167,14	1,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							104´454,71
	T OT A L E euro							104´454,71

Data, 30/04/2021

Il Tecnico
Ing. Matteo Iaconianni

Il Coordinatore
Geom. Fabrizio Crabbio

	A R I P O R T A R E							