



Rilievo dei serramenti

INFISSO STATO DI FATTO - SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F19 - FINESTRA
DIMENSIONI (cm)	200x200 + 200x60 (SOPRALUCE)
UBICAZIONE	CONNETTIVO - P1
QUANTITA'	4
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE FISSO
TELAIO	FERRO
MATERIALE ANTA	FERRO
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI IN FERRO
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO

INFISSO STATO DI FATTO - SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F18 - PORTAFINESTRA
DIMENSIONI (cm)	120x298 + 120x97 (LUNETTA)
UBICAZIONE	CONNETTIVO - P1
QUANTITA'	1
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + LUNETTA SUPERIORE FISSA
TELAIO	LEGNO
MATERIALE ANTA	
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI IN FERRO
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO

INFISSO STATO DI FATTO - SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F07 - FINESTRA
DIMENSIONI (cm)	110x199 + 110x71 (SOPRALUCE)
UBICAZIONE	UFFICI - P1
QUANTITA'	1
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE APRIBILE
TELAIO	LEGNO
MATERIALE ANTA	LEGNO
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI IN FERRO
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO

INFISSO STATO DI FATTO - SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F26 - PORTAFINESTRA
DIMENSIONI (cm)	200x292 + 200x95
UBICAZIONE	AREA SPORTELLA DONNA - PT
QUANTITA'	4
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE APRIBILE
TELAIO	ALLUMINIO (RECENTE REALIZZAZIONE)
MATERIALE ANTA	ALLUMINIO
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI DI SISTEMA IN ALLUMINIO ED ACCIAIO INOX
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO

STATO DI FATTO

VARCO SENZA INFISSO

SDF: VARCO SENZA INFISSO

SDP: NUOVO INFISSO F33 (RIF. TAV. A44)

TIPOLOGIA	
DIMENSIONI (cm)	
UBICAZIONE	CONNETTIVO - PT
QUANTITA'	
TIPO DI APERTURA	
TELAIO	
MATERIALE ANTA	
MANIGLIA	
SERRATURA	
CERNIERE	
SCURI INTERNI	

INFISSO STATO DI FATTO - SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F17 - FINESTRA
DIMENSIONI (cm)	110x207 + 110x63
UBICAZIONE	UFFICI - PT
QUANTITA'	1
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE APRIBILE
TELAIO	LEGNO (RECENTE REALIZZAZIONE)
MATERIALE ANTA	LEGNO
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI DI SISTEMA IN ALLUMINIO ED ACCIAIO INOX
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO

BOCCHIE DI LUPO STATO DI FATTO - SCALA 1:20

TIPOLOGIA	F41 - BOCCHIE DI LUPO
DIMENSIONI (cm)	110x40
UBICAZIONE	PIANO SEMINTERRATO
QUANTITA'	1
TIPO DI APERTURA	VASISTAS
TELAIO	LEGNO + GRIGLIA ESTERNA IN FERRO DECORATA
MATERIALE ANTA	LEGNO
MANIGLIA	
SERRATURA	ACCESSORI IN FERRO
CERNIERE	
SCURI INTERNI	NO



**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)**



Comune **Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1**

Comune di Pavia
 Indirizzo: Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
 Partita IVA: 02296180185
 Tel.: 0382 3991
 protocollo@pec.comune.pavia.it

Finanziato dall'Unione europea
 NextGenerationEU

Italiadomani
 PIANO NAZIONALE DI RIPARAZIONE E RESILIENZA

CAPOGRUPPO/MANDATARIA

GP PROJECT
 Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)
 Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofori - 20089 - ROZZANO (MI)
 P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE

Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220
 pec: mpascale@oappc-rc.it
 Tel: +39 349 786 7001

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE

Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025
 pec: monteleonedomenico@pec.it
 Tel: +39 329 082 6033

(Firma e timbro)

(Firma e timbro)

Progetto Definitivo - Esecutivo
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001

n°	Revisori	Disegnato da:	Progetto architettonico Rilievo dei serramenti - prospetto Nord interno
1	Gennaio 2023		
2	Marzo 2023	Revisionato da:	DISCIPLINA ARC
3			
4			
5			
6			
7		ELABORATO N° A14	