

Interventi sui serramenti esterni



FOTO DI DETTAGLI PERSIANE SCORREVOLI ESISTENTI - OGGETTO DI RESTAURO

PERSIANE SCORREVOLI:

TUTTE LE PERSIANE NEL LATO NORD DELL'EDIFICIO SARANNO SOGGETTE A RESTAURO.

PER LO STATO DI CONSERVAZIONE E GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO.

INFISSI DI NUOVA FORNITURA:

INFISSO IN LEGNO MODELLO HD_SLIM DELLA COLLEZIONE WINDOWS COCIF FORMATO DA: ANTA MOBILE DI SEZIONE 68X70. STIPITE DI SEZIONE 68X70 CON DUE GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA TERMOPLASTICA SU TUTTO IL PERIMETRO CON CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO ANTICORROSIONE, CERNIERE ANGOLARI TIPO ANTARIBALDA E MARTELLINA BROOKLYN DK BRONZO.

NOTE

IL FORNITORE DOVRÀ REDIGERE A SUA CURA E SPESE L'ABACO DEI SERRAMENTI SULLA BASE DEL PRODOTTO FORNITO E PREVIA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI E SOPRINTENDENZA.

SI RIMANDA ALL'IMPRESA ESECUTRICE IL RILIEVO ACCURATO DEGLI INFISSI, CHE DOVRANNO RISPETTARE LA STESSA GEOMETRIA DELL'ESISTENTE COME INDICATO NEL PRESENTE PROGETTO.

OVE NON SARÀ POSSIBILE INSERIRE IL FALSO TELAIO, SI PROVVEDERÀ AD INSTALLARE IL SERRAMENTO SU FORO ESISTENTE.


L'IMPRESA È TENUTA A SEGNALARE EVENTUALI MUTAZIONI / AGGIORNAMENTI DELLO STATO DI CINSISTENZA O DEGRADO DEI PROSPETTI RAPPRESENTATI NEL PRESENTE ELABORATO, ALL'UFFICIO DL.

L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRÀ ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO E INTERFACCIARSI CON D.L. E SOPRINTENDENZA QUALORA RITENESSE NECESSARIO PROPORRE EVENTUALI MODIFICHE, ANCHE MARGINALI, RISPETTO ALLE INDICAZIONI PROGETTUALI.




NODI:


NODO LATERALE (DET 1)



NODO CENTRALE (DET 2)



NODO INFERIORE CON SOGLIA TAGLIO TERMICO



LEGGENDA:

- Restauro telai lignei e sostituzione vetri
- Restauro telai ferro finestra e sostituzione vetri
- Rimozione serramento esistente e sostituzione con nuova fornitura di serramento ligneo con vetro stratificato e/o termocamera
- Nuova fornitura di serramento in legno con vetro stratigrafico e/o termocamera

INFISSO DA RESTAUARE SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F03 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x189 + 110x71 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	AREA UFF. ASSOCIAZIONI - P1	
QUANTITÀ	7	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE APRIBILE	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA		
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE	PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO	
SCURI INTERNI		

INFISSO DA RESTAUARE SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F01 - PORTAFINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x291 + 110x69 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	AREA UFF. ASSOCIAZIONI - P1	
QUANTITÀ	1	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE SUPERIORE APRIBILE	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA		
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE	PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO	
SCURI INTERNI		

INFISSO DA RESTAUARE SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F02 - FINESTRA	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x199 + 110x71 (SOPRALUCE)	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	AREA CONFERENZE E SERVIZI - P.T	
QUANTITÀ	7	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + SOPRALUCE SUPERIORE APRIBILE	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA		
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE	PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO	
SCURI INTERNI		

INFISSO DA RESTAUARE SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F27 - FINESTRA - SPORTELLINO	NOTE
DIMENSIONI (cm)	54x80 + 70x110 (CORNICE)	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	ATRIO ESTERNO - P.T	
QUANTITÀ	1	
TIPO DI APERTURA	1 ANTA A BATTENTE	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA		
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE		
SCURI INTERNI	NO	

INFISSO DA RESTAUARE SCALA 1:50

TIPOLOGIA	F29 - PORTONE	NOTE
DIMENSIONI (cm)	300x310 + 300x150 (LUNETTA)	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	ATRIO ESTERNO - P.T	
QUANTITÀ	1	
TIPO DI APERTURA	2 ANTE A BATTENTE + LUNETTA SUPERIORE FISSA	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA		
SERRATURA	RECUPERO DELL'ESISTENTE	
CERNIERE		
SCURI INTERNI	NO	

BOCCA DI LUPO NUOVA FORNITURA SCALA 1:20

TIPOLOGIA	F34 - BOCCE DI LUPO	NOTE
DIMENSIONI (cm)	110x50	<ul style="list-style-type: none"> • LE QUANTITÀ DI SERRAMENTI SI INTENDONO RELATIVE AL SINGOLO PROSPETTO. • PER I DETTAGLI SI RIMANDA ALLA RELAZIONE TECNICA DI RESTAURO, ALLE STRATIGRAFIE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI REDATTE SENSO DEL DM 154/2017 • IL COLORE DEL SERRAMENTO DOVRÀ ESSERE CONFEZIONATO IN CANTIERE SULLA SCORTA DELLE STRATIGRAFIE DA EFFETTUARSI E/O EFFETTUARE IN ACCORDO CON DL E SOPRINTENDENZA • IL VETRO DI OGNI SERRAMENTO SARÀ STRATIFICATO E/O TERMOCAMERA Ugj 1,2, Rw= 45 dB
UBICAZIONE	PIANO SEMINTERRATO	
QUANTITÀ	4	
TIPO DI APERTURA	VASISTAS	
TELAIO	LEGNO	
MATERIALE ANTA	LEGNO	
MANIGLIA	ALLUMINIO	
SERRATURA	FERRO	
CERNIERE	FERRO	
SCURI INTERNI	NO	



PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)



Comune: Comune di Pavia
Indirizzo: Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
Partita IVA: 00296180185
Tel.: 0382 39911
protocollo@pec.comune.pavia.it

Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italiadomani

CAPOGRUPPO/MANDATARIA

GP PROJECT SRL
Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)
Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofori - 20089 - ROZZANO (MI)
P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE
Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220
pec: mpascale@aspc-rc.it
Tel: +39 349 786 7001

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE
Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025
pec: monteleonedomenico@pec.it
Tel: +39 329 082 6033

Progetto Definitivo - Esecutivo
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001

n°	Revisioni	Disegnato da:	Progetto architettonico Interventi sui serramenti - prospetto Nord
1	Gennaio 2023	Revisionato da:	
2	Marzo 2023		
3			
4			
5			
6			
7			
			DISCIPLINA ARC
			ELABORATO N° A43

A TERMINE DI LEGGE LA GP PROJECT SRL SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO E NE VIETA L'UTILIZZO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA