PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)

Comune

Comune di Pavia
Piazza Municipio, 2 - 27100 - Pavia (PV)
Partita IVA: 00296180185
Tel.: 0382 3991
PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it

Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CAPOGRUPPO/MANDATARIA

GP PROJECT SRL
Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)
Sede Operativa: Strada 6 – Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofiori - 20089 – ROZZANO (MI)
P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

(Firma e timbro)

MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALE

Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220
pec: mtpascale@oappc-rc.it
Tel: +39 349 786 7001

(Firma e timbro)

MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE

Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025
pec: monteleonedomenico@pec.it
Tel: +39 329 082 6033

(Firma e timbro)

Progetto Definitivo - Esecutivo

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001

n°	Revisioni
1	Febbraio 2023
2	Marzo 2023
3	
4	
5	
6	
7	

Disegnato da:

Revisionato da:

Costi della sicurezza

DISCIPLINA	ELABORATO N°
SIC	Rev. 02

A TERMINE DI LEGGE LA GP PROJECT SRL SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO E NE VIETA L'UTILIZZO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Comune di Pavia
Provincia di Pavia

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEL DPCM 21/01/21 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI CORSO GARIBALDI ED AREA LIMITROFA PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI A DESTINAZIONE SOCIALE [POP317_PNRR/6] CUI L00296180185202100047 CUP G14E21000720001.

COMMITTENTE: Comune di Pavia

Tariffario: Opere Pubbliche Regione Lombardia 2023

Milano, 28/04/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1S.00.010.0010	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di mercato non è stato previsto l'utile d'impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.							
	Riunioni di coordinamento Preposto _ Responsabile di cantiere * (par.ug.=18*5)	90,00				90,00		
	Riunioni di coordinamento Capisquadra *(par.ug.=6*5)	30,00				30,00		
	Riunioni di coordinamento Capisquadra Impiantisti (meccanico ed elettrico) *(par.ug.=6*2*5)	60,00				60,00		
	SOMMANO cad					180,00	46,76	8´416,80
2 MA.00.030.0015_senza UI	Operaio comune montatore Smontaggio e rimontaggio pensilina piazza Est					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	26,14	313,68
3 MA.00.030.0010_senza UI	Operaio qualificato montatore Smontaggio e rimontaggio pensilina piazza Est					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	29,73	356,76
4 NC.10.350.0000	NOTA DI CONSULTAZIONE L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se qui riportati. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera, l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti dell'edificio, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, le scale di collegamento ai piani (escluse le torri scala), gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa. Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo effettivo del ponteggio in proiezione verticale di facciata, l'altezza verrà misurata dalla quota di partenza fino all'ultimo piano utile di calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommità, da computare a parte. I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
5 NC.10.350.0015.a_senza UI	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:-							
	A RIPORTARE							9´087,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'087,24
	per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Nord		87,62		11,000	963,82		
	Nord frontone		12,00		5,000	60,00		
	Centrale		65,45		11,500	752,68		
	Centrale P2		73,20		4,150	303,78		
	Sud		103,96		12,000	1'247,52		
	P2 sud e nord		32,60		4,500	146,70		
	SOMMANO m²					3'474,50	11,52	40'026,24
6 NC.10.350.0 015.b_senza UI	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Vedi voce n° 5 [m² 3 474.50]	11,00				38'219,50		
	SOMMANO m²					38'219,50	2,31	88'287,04
7 NC.10.350.0 035.c_senza UI	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	Nord		87,62			87,62		
	Nord frontone		12,00			12,00		
	Centrale		65,45			65,45		
	Centrale P2		73,20			73,20		
	Sud		103,96			103,96		
	P2 sud e nord		32,60			32,60		
	SOMMANO m					374,83	7,99	2'994,89
8 NC.10.350.0 035.d_senza UI	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Vedi voce n° 7 [m 374.83]	11,00				4'123,13		
	SOMMANO m					4'123,13	2,62	10'802,60
9 NC.10.350.0 040.a_senza UI	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	PONTEGGIO CORPO NORD							
	(lung.=37,56+1,25+1,25)		40,06	1,050	5,000	210,32		
	(lung.=11,9+1,25+1,25)	2,00	14,40	1,050	5,000	151,20		
	(lung.=10+1,25)	2,00	11,25	1,050	5,000	118,13		
	Parziale m²					479,65		
	PONTEGGIO CORPO CENTRALE							
	(lung.=17,75+1,25)	2,00	19,00	1,050	5,000	199,50		
	(lung.=14,70+1,25)	2,00	15,95	1,050	7,000	234,47		
	(lung.=13,67+2,5)	2,00	16,17	1,050	5,000	169,79		
	Parziale m²					603,76		
	PONTEGGIO CORPO SUD							
	(lung.=8,53+1,25)		9,78	1,050	5,000	51,35		
	(lung.=13,88+1,25+1,25)		16,38	1,050	5,000	86,00		
	(lung.=19+1,25+1,25)		21,50	1,050	5,000	112,88		
	(lung.=3,6+1,25)		4,85	1,050	5,000	25,46		
	(lung.=25+1,25)		26,25	1,050	5,000	137,81		
	(lung.=10,30+1,25+1,25)		12,80	1,050	5,000	67,20		
	(lung.=22+1,25)		23,25	1,050	5,000	122,06		
	A RIPORTARE					1'686,17		151'198,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'686,17		151'198,01
	Parziale m²					602,76		
	SOMMANO m²					1'686,17	5,20	8'768,08
10 NC.10.350.0 040.b_senza UI	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Vedi voce n° 9 [m² 1 686.17]	11,00				18'547,87		
	SOMMANO m²					18'547,87	0,54	10'015,85
11 NC.10.350.0 050.a_senza UI	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Vedi voce n° 7 [m 374.83]			2,000		749,66		
	SOMMANO m²					749,66	7,27	5'450,03
12 NC.10.350.0 050.b_senza UI	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Vedi voce n° 11 [m² 749.66]	11,00				8'246,26		
	SOMMANO m²					8'246,26	1,10	9'070,89
13 NC.10.350.0 060_senza UI	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo. Vedi voce n° 5 [m² 3 474.50]					3'474,50		
	SOMMANO m²					3'474,50	2,31	8'026,10
14 NC.10.370.0 010.i_senza UI	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg):- sovrapprezzo per limitata durata del nolo, da calcolare una sola volta, se inferiore a 10 giorni.	4,00			18,000	72,00		
	SOMMANO cad					72,00	105,33	7'583,76
15 NC.10.400.0 030.a_senza UI	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO giorno					6,00	85,94	515,64
16 NC.10.400.0 030.b_senza UI	Nolo di trabattello metallico, completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza da 4 a 8 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo (par.ug.=2*418) (par.ug.=2*173) (par.ug.=2*104)	836,00 346,00 208,00				836,00 346,00 208,00		
	SOMMANO giorno					1'390,00	11,73	16'304,70
	A RIPORTARE							216'933,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'933,06
17 NC.10.400.0 010_senza UI	Nolo di ponteggi o piani di lavoro interni approntati con cavalletti e tavole in legno o metallo, per altezze fino a 4 m, compresi montaggio, smontaggio, chioderia, sfridi legnami, movimentazione nel cantiere, ecc., perfettamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza vigenti. Misurazione: in pianta.							
	Nuovi solai e ascensore		3,38	3,080		10,41		
	Nuovi solai e ascensore		1,91	3,080		5,88		
	Rinforzo solaio (piano lavoro posa travi in acciaio)		11,25	9,540		107,33		
	SOMMANO m²					123,62	7,06	872,76
18 NC.10.450.0 010_senza UI	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.							
	Corso Garibaldi		48,20		2,000	96,40		
	Traverso Parco Via Darsena		32,08		2,000	64,16		
	Via Galileo		24,00		2,000	48,00		
	Parziale m²					208,56		
	Separzioni interne tra padiglioni per gestione fasi di lavori	9,00	2,50		2,150	48,38		
	Parziale m²					48,38		
	SOMMANO m²					256,94	25,39	6'523,71
19 NC.10.500.0 100.a_senza UI	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/ mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio							
	WC chimico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	149,44	298,88
20 NC.10.500.0 100.b_senza UI	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/ mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Vedi voce n° 19 [cad 2.00]	17,00				34,00		
	SOMMANO cad					34,00	103,09	3'505,06
21 NC.10.500.0 200.a_senza UI	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio							
	Mensa	1,00			18,000	18,00		
	Spogliatoi	1,00			18,000	18,00		
	Ufficio DL	1,00			18,000	18,00		
	SOMMANO cad					54,00	351,28	18'969,12
	A RIPORTARE							247'102,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							247'102,59
22 NC.10.500.0 200.b_senza UI	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Mensa	1,00			18,000	18,00		
	Spogliatoi	1,00			18,000	18,00		
	Ufficio DL	1,00			18,000	18,00		
	SOMMANO cad					54,00	91,02	4'915,08
23 NC.10.500.0 510.g_senza UI	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione							
	Cartelli Sicurezza					70,00		
	SOMMANO cad					70,00	9,77	683,90
24 NC.10.500.0 510.h_senza UI	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo,compresa la posa e la rimozione a fine lavori:- superficie da 10,01 fino a 20 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	Vedi voce n° 23 [cad 70.00]	17,00				1'190,00		
	SOMMANO cad					1'190,00	1,28	1'523,20
25 1C.09.500.00 20_senza UI	Fornitura e posa estintore portatile capacità litri 6, a base d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A 113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro Ø 40 mm rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di supporti di fissaggio a parete.							
	Estintori					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	63,40	190,20
26 1U.04.120.05 30_Var_senz a UI	Operazioni di movieraggio, in prossimità di Corso Garibaldi, per la gestione del traffico veicolare e/o pedonale interferente con le attività di cantiere, con particolare riferimento agli orari di Drop In delle scuole confinanti. Le operazioni di movieraggio saranno svolte da due movieri muniti di apposito segnalatore rifrangente o luminoso (es. bandierina, paletta bicolore rosso/ verde, torcia elettrica luminescente, ecc.), posti a ciascuna estremità dell'area di manovra nella strada Corso Garibaldi. Il coordinamento dei movieri potrà essere stabilito a vista o in base alla distanza con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di apposito segnalatore. Da conteggiare quando non siano già comprese nel Capitolato Speciale e vengano ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori. A ora							
	Ingresso e Uscite mezzi da Corso Garibaldi (2 uomini 15 min/gg entrata e uscita 2 volte al di) *(larg.=0,2*2*2)	18,00	23,00	0,800		331,20		
	SOMMANO cadauno					331,20	63,63	21'074,26
27 MA.00.030.0 010_senza UI	Operaio qualificato montatore							
	Fachinaggio per sgombero locali Corpo Nord (piano terra e piano primo) * (par.ug.=2*5*8)	80,00				80,00		
	Fachinaggio per sgombero locali Corpo Sud (piano interrato, terra, primo, secondo) *(par.ug.=2*10*8)	160,00				160,00		
	Fachinaggio per sgombero locali Corpo Centrale (piano terra, piano primo, secondo) *(par.ug.=2*15*8)	240,00				240,00		
	A RIPORTARE					480,00		275'489,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					480,00		275'489,23
	SOMMANO ora					480,00	29,73	14'270,40
28 MA.00.030.0 015_senza UI	Operaio comune montatore Vedi voce n° 27 [ora 480.00]					480,00		
	SOMMANO ora					480,00	26,14	12'547,20
29 MA.00.035.0 010_senza UI	Operaio qualificato falegname Smontaggio e rimontaggio arredi Corpo Nord (piano terra e piano primo) * (par.ug.=2*5*8)	80,00				80,00		
	Smontaggio e rimontaggio arredi Corpo Sud (piano interrato, terra, primo, secondo) *(par.ug.=2*10*8)	160,00				160,00		
	Sontaggio e rimontaggio arredi Corpo Centrale (piano terra, primo, secondo) *(par.ug.=2*15*8)	240,00				240,00		
	SOMMANO ora					480,00	29,73	14'270,40
30 MA.00.035.0 015_senza UI	Operaio comune falegname Vedi voce n° 29 [ora 480.00]					480,00		
	SOMMANO ora					480,00	26,14	12'547,20
31 NC.30.400.0 030.a_senza UI	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo **Transenne mobili 18 mesi** ***(lung.=77,1+47,5)**		124,60			124,60		
	SOMMANO m					124,60	2,39	297,79
32 NC.30.400.0 030.b_senza UI	Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione successivo Vedi voce n° 31 [m 124.60]	17,00				2'118,20		
	SOMMANO m					2'118,20	1,64	3'473,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro							332'896,07
	TOTALE euro							332'896,07
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	RIEPILOGO FINALE							
	Importo dei Lavori euro							332'896,07
	Arrotondamento							-0,07
	TOTALE GENERALE euro							332'896,00
	Milano, 28/04/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							