



COMUNE DI PAVIA

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

ALLEGATO 3

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA –
ASFALTATURA VARIE VIE CITTADINE

CODICE INTERNO: POP290

CUI: L00296180185202100028

CUP: G17H21000180004

IL PROGETTISTA: arch. Simonetta Bordonali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Adriano Sora

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: arch. Mara Latini

Pavia, lì 22 novembre 2021

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
SERVIZIO MANUTENZIONE E AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA SISMICA
Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.it
Responsabile del Servizio: Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333 – e-mail: asora@comune.pv.it

Pratica trattata da: Arch. Simonetta Bordonali – tel. 0382/399346 – e-mail: simonetta.bordonali@comune.pv.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.04.010.00 10.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale Via Vincenzo Monti		2,30	3,200		7,36		
	(larg.=6,1+6,15)	0,50	55,00	12,250		336,88		
	(larg.=6,15+6,2)	0,50	78,80	12,350		486,59		
	Parziale m ²					830,83		
	Piazza Dante Alighieri	3,14	23,00	23,000		1'661,06		
		-3,14	10,00	10,000		-314,00		
	Parziale m ²					1'347,06		
	Viale Damiano Chiesa	0,50	75,10	29,000		1'088,95		
	(larg.=16,20+12,8)	0,50	109,00	25,000		1'362,50		
	(larg.=12,8+12,2)		9,00	12,200		109,80		
	(larg.=14,50+19,50)	0,50	11,00	34,000		187,00		
	Parziale m ²					2'748,25		
	Viale Gorizia (dal civico 47 fino a Piazza Emanuele Filiberto Duca d'Aosta)	0,50	393,70	14,800		2'913,38		
	(larg.=7,60+7,20)	0,50	93,50	15,700		733,98		
	(larg.=8,5+7,2)							
	Parziale m ²					3'647,36		
	Piazza Emanuele Filiberto Duca d'Aosta (intersezione con Viale Gorizia)	0,50	23,20	8,500		98,60		
		0,50	16,80	16,000		134,40		
		0,50	13,30	21,000		139,65		
	(larg.=21+17,4)	0,50	12,30	38,400		236,16		
	Parziale m ²					608,81		
	Via Francesco Flarer	0,50	531,00	10,800		2'867,40		
	(lung.=271+260)							
	Parziale m ²					2'867,40		
	Viale Camillo Golgi (dall'intersezione con Viale Torquato Taramelli fino ad intersezione con Via Francesco Flarer- Via Cesare Lombroso)	0,50	33,80	6,000		101,40		
	(lung.=26+7,8)		60,50	7,800		471,90		
			12,50	11,500		143,75		
	Parziale m ²					717,05		
	Via Cesare Lombroso *(lung.=186+191)	0,50	377,00	9,800		1'847,30		
		0,50	12,30	9,800		60,27		
	Parziale m ²					1'907,57		
	Via Ticinello (dall'intersezione con Corso Alessandro Manzoni fino ad intersezione con Via Folla di Sotto)		42,00	7,000		294,00		
			15,60	6,500		101,40		
	Parziale m ²					395,40		
	Via Folla di Sotto (dal civico 1 al civico 59)	0,50	17,20	18,000		154,80		
	(larg.=13+5)	0,50	3,70	3,600		6,66		
	(larg.=3,7+4,5)	0,50	77,30	8,200		316,93		
			19,30	5,200		100,36		
	(larg.=9,6+11,9)	0,50	17,60	21,500		189,20		
			27,00	4,800		129,60		
	(larg.=6+5,2)	0,50	13,30	11,200		74,48		
			20,40	5,200		106,08		
	A R I P O R T A R E					16'147,84		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16'147,84		
	(lung.=21,6+23,4)	0,50	8,00	10,800		43,20		
		0,50	45,00	3,400		76,50		
			11,70	4,600		53,82		
			23,00	6,900		158,70		
			31,90	6,900		220,11		
			31,90	2,500		79,75		
			78,60	6,900		542,34		
	(larg.=21,2+6,9)	0,50	21,00	28,100		295,05		
	(lung.=91,3+98,8)	0,50	190,10	8,400		798,42		
	Parziale m²					3'346,00		
	Via Eredi Farina (intersezione con Via Folla di Sotto)							
	(lung.=22+18,5)	0,50	40,50	9,300		188,33		
		0,50	15,50	7,900		61,23		
	Parziale m²					249,56		
	Via Giuseppe Verdi (intersezione con Via Folla di Sotto)							
			18,00	7,600		136,80		
	Parziale m²					136,80		
	Viale Torquato Taramelli (dall'intersezione con Piazzale Volontari del Sangue fino ad intersezione con Viale Camillo Golgi)							
	(larg.=12,6+21,8)	0,50	25,20	34,400		433,44		
			73,50	11,000		808,50		
			73,50	10,500		771,75		
	(larg.=20+16,5)	0,50	14,00	36,500		255,50		
	(larg.=16,5+11)	0,50	19,30	27,500		265,38		
			11,70	9,000		105,30		
	(lung.=12,2+29,2)	0,50	41,40	5,500		113,85		
			34,50	11,000		379,50		
	(larg.=11,5+11)	0,50	70,70	22,500		795,38		
			33,10	11,500		380,65		
	(lung.=33,1+7,4)	0,50	40,50	12,600		255,15		
	(lung.=33,1+7)	0,50	40,10	11,800		236,59		
	(larg.=11,5+10,5)	0,50	248,00	22,000		2'728,00		
			51,60	10,500		541,80		
	(larg.=10,5+11,5)	0,50	62,30	22,000		685,30		
	Parziale m²					8'756,09		
	Viale Ambrogio Necchi							
	(larg.=15,1+9,4)	0,50	13,50	24,500		165,38		
			36,00	9,400		338,40		
	(larg.=9,4+9,7)	0,50	81,50	19,100		778,33		
	(larg.=9,7+17,4)	0,50	9,80	27,100		132,79		
		0,50	13,80	17,400		120,06		
	Parziale m²					1'534,96		
	Via Alessandro Scannini							
			58,00	9,100		527,80		
	Parziale m²					527,80		
	Via Giosuè Maspes							
	(lung.=53,2+50,6)	0,50	103,80	6,200		321,78		
	Parziale m²					321,78		
	Viale Sardegna (dall'intersezione con Viale Ambrogio Necchi fino ad intersezione con Via Camillo Campari)							
			40,50	5,600		226,80		
			30,00	6,900		207,00		
	(larg.=25,3+9,7)	0,50	12,50	35,000		218,75		
	Parziale m²					652,55		
	Via Camillo Campari (dall'intersezione con Viale Sardegna fino al civico 19)							
	(lung.=23,8+35)	0,50	58,80	10,300		302,82		
	(lung.=46,5+38)	0,50	84,50	10,100		426,73		
			41,50	10,100		419,15		
	Parziale m²					1'148,70		
	Viale Sicilia (intersezione con Via Camillo Campari)							
	A RIPORTARE					31'743,97		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31'743,97		
	(larg.=18,200+8,9)	0,50	8,00	27,100		108,40		
	Parziale m²					108,40		
	Viale Canton Ticino (intersezione con Via Camillo Campari) (lung.=5+16,5)	0,50	21,50	14,100		151,58		
	Parziale m²					151,58		
	Via Santa Maria alle Pertiche (larg.=21,7+10,3) (lung.=103,1+101,3)	0,50	13,20	32,000		211,20		
		0,50	204,40	6,000		613,20		
	Parziale m²					824,40		
	Piazza Castello (da innesto Via Santa Maria alle Pertiche fino al civico 31 annesso parcheggio) (larg.=20,7+27) (larg.=3,7+4,9)	0,50	23,00	47,700		548,55		
		0,50	7,50	8,600		32,25		
	Parziale m²					580,80		
	Via Opicino de Canistris (innesto con Via Santa Maria alle Pertiche)		6,50	8,500		55,25		
	Parziale m²					55,25		
	Via Indipendenza (dal civico 9 fino a Rondo' Vittorio Necchi) (larg.=11+10,4) (larg.=10,4+9,8)	0,50	15,50	21,400		165,85		
		0,50	135,50	20,200		1'368,55		
			277,00	10,300		2'853,10		
	(lung.=25,5+15)	0,50	40,50	2,800		56,70		
	(lung.=35+15,5)	0,50	50,50	2,500		63,13		
			9,00	10,300		92,70		
			23,00	5,500		126,50		
	(larg.=7+18)	0,50	15,00	25,000		187,50		
	Parziale m²					4'914,03		
	Sommano positivi m²					38'692,43		
	Sommano negativi m²					-314,00		
	SOMMANO m²					38'378,43	2,42	92'875,80
2 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: impianti di recupero di rifiuti autorizzati							
	Via Vincenzo Monti	19,00	830,83	0,030		473,57		
	Piazza Dante Alighieri	19,00	1347,06	0,030		767,82		
	Viale Damiano Chiesa	19,00	2748,25	0,030		1'566,50		
	Viale Gorizia (dal civico 47 fino a Piazza Emanuele Filiberto Duca d' Aosta)	19,00	3647,36	0,030		2'079,00		
	Piazza Emanuele Filiberto Duca d' Aosta (intersezione con Viale Gorizia)	19,00	608,81	0,030		347,02		
	Via Francesco Flarer	19,00	2867,40	0,030		1'634,42		
	Viale Camillo Golgi (dall'intersezione con Viale Torquato Taramelli fino ad intersezione con Via Francesco Flarer- Via Cesare Lombroso)	19,00	717,05	0,030		408,72		
	Via Cesare Lombroso	19,00	1907,57	0,030		1'087,31		
	Via Ticinello (dall'intersezione con Corso Alessandro Manzoni fino ad intersezione con Via Folla di Sotto)	19,00	395,40	0,030		225,38		
	Via Folla di Sotto (dal civico 1 al civico 59)	19,00	3346,00	0,030		1'907,22		
	Via Eredi Farina (intersezione con Via Folla di Sotto)	19,00	249,56	0,030		142,25		
	Via Giuseppe Verdi (intersezione con Via Folla di Sotto)	19,00	136,80	0,030		77,98		
	Viale Torquato Taramelli (dall'intersezione con Piazzale Volontari del Sangue fino ad intersezione con Viale Camillo Golgi)	19,00	8756,09	0,030		4'990,97		
	Viale Ambrogio Necchi	19,00	1534,96	0,030		874,93		
	Via Alessandro Scannini	19,00	527,80	0,030		300,85		
	Via Giosuè Maspes	19,00	321,78	0,030		183,41		
	Viale Sardegna (dall'intersezione con Viale Ambrogio Necchi fino ad intersezione con Via Camillo Campari)	19,00	652,55	0,030		371,95		
	Via Camillo Campari (dall'intersezione con Viale Sardegna fino al civico 19)	19,00	1148,70	0,030		654,76		
	Viale Sicilia (intersezione con Via Camillo Campari)	19,00	108,40	0,030		61,79		
	Viale Canton Ticino (intersezione con Via Camillo Campari)	19,00	151,58	0,030		86,40		
	Via Santa Maria alle Pertiche	19,00	824,40	0,030		469,91		
	A RIPORTARE					18'712,16		92'875,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18'712,16		92'875,80
	Piazza Castello (da innesto Via Santa Maria alle Pertiche fino al civico 31 annesso parcheggio)	19,00	580,80	0,030		331,06		
	Via Opicino de Canistris (innesto con Via Santa Maria alle Pertiche)	19,00	55,25	0,030		31,49		
	Via Indipendenza (dal civico 9 fino a Rondò Vittorio Necchi)	19,00	4914,03	0,030		2'801,00		
	SOMMANO 100 kg					21'875,71	1,66	36'313,68
3 1U.04.120.03 00.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm							
	Via Trieste (laterale Via Vincenzo Monti) (larg.=7,35+4,7)	0,50	19,20	12,050		115,68		
			8,60	4,700		40,42		
	(larg.=11,5+16,4)	0,50	32,80	27,900		457,56		
			62,50	5,600		350,00		
	Parziale m²					963,66		
	Via Vincenzo Monti					830,83		
	Piazza Dante Alighieri					1'347,06		
	Viale Damiano Chiesa					2'748,25		
	Viale Gorizia (dal civico 47 fino a Piazza Emanuele Filiberto Duca d'Aosta)					3'647,36		
	Piazza Emanuele Filiberto Duca d' Aosta (intersezione con Viale Gorizia)					608,81		
	Via Francesco Flarer					2'867,40		
	Viale Camillo Golgi (dall'intersezione con Viale Torquato Taramelli fino ad intersezione con Via Francesco Flarer- Via Cesare Lombroso)					717,05		
	Via Cesare Lombroso					1'907,57		
	Via Ticinello (dall'intersezione con Corso Alessandro Manzoni fino ad intersezione con Via Folla di Sotto)					395,40		
	Via Folla di Sotto (dal civico 1 al civico 59)					3'346,00		
	Via Eredi Farina (intersezione con Via Folla di Sotto)					249,56		
	Via Giuseppe Verdi (intersezione con Via Folla di Sotto)					136,80		
	Viale Torquato Taramelli (dall'intersezione con Piazzale Volontari del Sangue fino ad intersezione con Viale Camillo Golgi)					8'756,09		
	Viale Ambrogio Necchi					1'534,96		
	Via Alessandro Scannini					527,80		
	Via Giosuè Maspes					321,78		
	Viale Sardegna (dall'intersezione con Viale Ambrogio Necchi fino ad intersezione con Via Camillo Campari)					652,55		
	Via Camillo Campari (dall'intersezione con Viale Sardegna fino al civico 19)					1'148,70		
	Viale Sicilia (intersezione con Via Camillo Campari)					108,40		
	Viale Canton Ticino (intersezione con Via Camillo Campari)					151,58		
	Via Santa Maria alle Pertiche					824,40		
	Piazza Castello (da innesto Via Santa Maria alle Pertiche fino al civico 31 annesso parcheggio)					580,80		
	Via Opicino de Canistris (innesto con Via Santa Maria alle Pertiche)					55,25		
	Via Indipendenza (dal civico 9 fino a Rondò Vittorio Nechi)					4'914,03		
	Parziale m²					38'378,43		
	SOMMANO m²					39'342,09	5,04	198'284,13
	A R I P O R T A R E							327'473,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								327'473,61	
4 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m ² Via Trieste (laterale Via Vincenzo Monti) Varie vie					10,00 30,00			
SOMMANO cad							40,00	47,97	1'918,80
5 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m ² Via Trieste (laterale Via Vincenzo Monti) Varie vie					30,00 60,00			
SOMMANO cad							90,00	106,20	9'558,00
6 1U.04.440.00 10	Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, del tipo A (sez. cm 40-45x25), tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25), comprendente la rimozione dei cordoni, la rettificazione del piano di posa con fornitura di malta, la ricollocazione in opera, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Varie vie					110,00			
SOMMANO m							110,00	16,54	1'819,40
7 MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello Economie	2,00			32,000	64,00			
SOMMANO ora							64,00	37,39	2'392,96
8 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile 2° livello Economie	2,00			32,000	64,00			
SOMMANO ora							64,00	34,83	2'229,12
9 NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t Economie	3,00			8,000	24,00			
SOMMANO ora							24,00	74,11	1'778,64
10 NC.10.150.0 020.a	Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore Economie	3,00			8,000	24,00			
SOMMANO ora							24,00	57,61	1'382,64
11 NC.10.150.0 030.a	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - su ruote gommate fino a 70 HP Economie	3,00			8,000	24,00			
SOMMANO ora							24,00	57,73	1'385,52
A RIPORTARE									349'938,69

