



COMUNE DI PAVIA

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Via Scopoli 1 - 27100 Pavia
Cod. fisc. e P. IVA 00296180185 - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

ALLEGATO 4 ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA GUARD-RAIL BARRIERE
STRADALI 2022-2023

CODICE INTERNO: POP354

CUI: L00296180185202200044

CUP: G16G21002970004

IL PROGETTISTA: Ing. Nicolò Nichetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Adriano Sora

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6: Arch. Mara Latini

Pavia, lì 31 gennaio 2022

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'

Dirigente di Settore: Arch. Mara Latini – tel. 0382/399253 – e-mail: mara.latini@comune.pv.it
Responsabile del Servizio Manutenzioni: Ing. Adriano Sora – tel. 0382/399333 – e-mail: asora@comune.pv.it
Pratica trattata da: Ing. Nicolò Nichetti – tel. 0382/399388 – e-mail: nicolo.nichetti@comune.pv.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/05 e sm

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria guard-rail barriere stradali - 2022-2023 (POP354)

COMMITTENTE: Comune di Pavia - Settore 6 - Servizio Manutenzioni

Pavia, 31/01/2022

IL TECNICO
Ing. Nicolò Nichetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ANAS.G.01. 003.a	Ripristino di barriera incidentata e/o danneggiata, comunque costruita, compreso ogni onere o magistero ivi compreso l'onere della segnaletica prevista dal codice per la delimitazione del cantiere e la conseguente deviazione del traffico, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta. Nella voce è compreso lo smontaggio della barriera o dell'elemento da sostituire e la posa in opera del nuovo elemento a perfetta regola d'arte. Nel caso di ripristino di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre, bulloni, ecc.) dovrà essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml di ripristino. Spartitraffico/ bordo ponte euro (quarantaotto/52)	ml	48,52
Nr. 2 ANAS.G.01. 003.b	Ripristino di barriera incidentata e/o danneggiata, comunque costruita, compreso ogni onere o magistero ivi compreso l'onere della segnaletica prevista dal codice per la delimitazione del cantiere e la conseguente deviazione del traffico, compreso l'onere del carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta. Nella voce è compreso lo smontaggio della barriera o dell'elemento da sostituire e la posa in opera del nuovo elemento a perfetta regola d'arte. Nel caso di ripristino di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre, bulloni, ecc.) dovrà essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml di ripristino. Laterale euro (ventiquattro/82)	ml	24,82
Nr. 3 ANAS.G.01. 005.a	Fornitura di paletto di sostegno su terra o su opera d'arte; in quest'ultimo caso avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato di mm. 20, fissati alle struttuer murarie con resina epossidica ad alta resistenza, previa dei necessari fori, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Paletti ad U 120x80x6 - h=195 cm euro (quaranta/57)	cadauno	40,57
Nr. 4 ANAS.G.01. 005.b	Fornitura di paletto di sostegno su terra o su opera d'arte; in quest'ultimo caso avente alla base una piastra di rinforzo saldata al paletto stesso idonea per essere posta in opera su strutture in calcestruzzo a mezzo di 4 bulloni filettati in acciaio zincato di mm. 20, fissati alle struttuer murarie con resina epossidica ad alta resistenza, previa dei necessari fori, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Paletti tipo M100 euro (quarantacinque/64)	cadauno	45,64
Nr. 5 ANAS.G.01. 032	Fornitura di terminale di barriera di qualsiasi tipo, compresa la bulloneria e tutto quanto occorre e richiesto dalla Direzione Lavori. euro (ventinove/79)	cadauno	29,79
Nr. 6 ANAS.G.01. 062.a	Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria,nastri,paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento, l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. Senza sostituzione di paletti euro (sette/77)	ml	7,77
Nr. 7 ANAS.G.01. 062.b	Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria,nastri,paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento, l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. Con sostituzione di paletti euro (ventinove/02)	ml	29,02
Nr. 8 ANAS.G.01. 066	Fornitura e posa in opera di paletto per l'infittimento dei sostegni delle barriere esistenti, completo di zincatura e della bulloneria, compreso ogni onere accessorio per la formazione del foro nel nastro esistente con trapano adeguato con esclusione della fiamma ossidrica, nonché ogni altro onere per la posa in opera a perfetta regola d'arte esclusa la formazione del foro nelle murature. Paletti ad U della sezione non inferiore a min 80*120*80 e spessore min 6 mm o ad C tipo UPN 140. euro (venti/71)	ml	20,71
Nr. 9 NC.10.050.0 010.a	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 1,5 t euro (cinquantauno/80)	ora	51,80
Nr. 10 NC.10.250.0 150	Nolo di attrezzatura elettropneumatica robotizzata, compreso consumo di f.e.m. o carburante, con operatore. euro (quarantacinque/20)	ora	45,20
Nr. 11 NP.01	Oneri di sicurezza, così come valutati analiticamente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, comprensivi di apprestamenti ammortizzabili, apprestamenti a perdere, apprestamenti a nolo, manodopera. euro (uno/00)	a corpo	1,00
Nr. 12 NP.02	Arrotondamento euro (uno/00) Pavia, 31/01/2022	a corpo	1,00
Il Tecnico Ing. Nicolò Nichetti ----- ----- ----- -----			